แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,802,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,448 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,792 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นเงิน 4,026,270.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 สุธรรม จันทร์เอียด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เสน่ห์ อ่อนเกตุพล

25 มกราคม 2565 09:23:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อรองพื้นทางเดิมเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดทับแน่น	ตร.ม.	7,240.000	11.47	83,042.80	1.3984	16.03	116,127.05
	1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
2	1.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	เมตร	14.000	2,339.99	32,759.86	1.3984	3,272.24	45,811.38
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	289.000	703.69	203,366.41	1.3984	984.04	284,387.58

เสน่ห์ ออนเกตุพล

25 มกราคม 2565 09:23:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	2.1.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนอัดแน่น	ลบ.ม.	202.000	541.60	109,403.20	1.3984	757.37	152,989.43
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..... ซม. (กำลัง 280 ksc. ทรงลูกบาศก์)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,792.000	409.11	2,369,565.12	1.3984	572.09	3,313,599.86
6	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	576.000	140.73	81,060.48	1.3984	196.79	113,354.97
							รวมราคากลาง	4,026,270.27

เสน่ห์ อ่อนเกตุพล

25 มกราคม 2565 09:23:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีคัดเลือก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เสน่ห์ ออนเกตุพล

25 มกราคม 2565 09:23:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-05 สายหน้าอนามัยศาลาแก้ว - หัวสะพานบ้านใหม่ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

(เสน่ห์ ออนเกตุพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธรรม จันทร์เอียด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชวลิตร เสนขวัญแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสน่ห์ ออนเกตุพล

25 มกราคม 2565