แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร กว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,235,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 2,377,023.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 ชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 สุธรรม จันทร์เอียด กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุธรรม จันทร์เอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565 08:59:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร กว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร/องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อรองพื้นทางเดิมเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดทับแน่น	ตร.ม.	4,185.000	11.47	48,001.95	1.3984	16.03	67,125.92
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	167.000	715.00	119,405.00	1.3984	999.85	166,975.95
	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	2.1.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนอัดแน่น	ลบ.ม.	200.000	541.60	108,320.00	1.3984	757.37	151,474.68

สุธรรม จันทร์เอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565 08:59:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายพื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร กว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร/องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม. (กำลัง 280 ksc. ทรงลูกบาศก์)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,348.000	411.40	1,377,367.20	1.3984	575.30	1,926,110.29
5	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	332.000	140.73	46,722.36	1.3984	196.79	65,336.54
							รวมราคากลาง	2,377,023.38

สุธรรม จันทร์เอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565 08:59:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายฟื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร กว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร/องคการบริหารสวนตำบลหัวไทร

สุธรรม จันทร์เอียด

10 กุมภาพันธ์ 2565 08:59:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.180-10 สายพื้นฟูเศรษฐกิจ บ้านศาลาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไทร กว้าง 4 เมตร ยาว 837 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

(เสนห์ ออนเกตุพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชวลิตร เสนขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธรรม จันทร์เอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม จันทร์เอียด
10 กุมภาพันธ์ 2565