แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเอื้อง-ท่าช้างสาร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๔,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเอื้อง-ท่าช้างสาร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือระยะแปรตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๙๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเอื้อง-ท่าช้างสาร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ฉบับ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นายชนัต เพ็ชรคงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายสุธรรม จันทร์เอียด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเอื้อง - ท่าช้างสาร

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร ความยาว 200 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 **แบบเลขที่**

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 34.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F(งานถนน) = 1.4019 ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ภาษี 7 %
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางเดิมขุดรื้อเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดทับแน่น	ตร.ม.	1,000.00	11.87	11,870.00	1.4019	16.64	16,640.55
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	715.93	28,637.20	1.4019	1,003.66	40,146.49
3	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง 280 ksc. ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	800.00	371.74	297,392.00	1.4019	521.14	416,913.84
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.00	566.13	15,851.64	1.4019	793.66	22,222.41
5	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	80.00	146.90	11,752.00	1.4019	205.94	16,475.13
6	งานรอยต่อ EXPANSIONTION JOINT/เมตร	เมตร	-	235.08	0.00	1.4019	329.56	0.00
7	เสริมวัสดุรองพื้นทาง ลูกรัง อ.ปากพะยูน บดทับแน่น	ลบ.ม. (หลวม)	70.00	531.11	37,177.70	1.4019	744.56	52,119.42
8	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80×1.00 เมตร	เมตร	8.00	2,483.04	19,864.32	1.4019	3,480.97	27,847.79
					422,544.86		รวม	**592,365.63**
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**592,000.00**

เงินตัวอักษร (- ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเอื้อง - ท่าช้างสาร หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายชนัต เพ็ชรคงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุธรรม จันทร์เอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง