

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๘๒/๒๕๖๕ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดการเบิกจ่ายเงินเพียง ๑ งวด กำหนดระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและการจัดทำรูปแบบรายการ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธิรดี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5

**ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน** กองช่าง

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง

**แบบเลขที่** อ้างอิงแบบมาตรฐาน ทต.พรหมคีรี

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 หน้า

**ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 380,468.00 | 1.3074 | 497,423.86 | |
| | | | | | |
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย .....0..... % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก .....0..... % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6..... % ต่อปี | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....% | | | | |
| สรุป | **รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | 497,423.86 | |
| | **คิดเป็นเงินประมาณ** | | | 497,000.00 | |
| | **ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** | | | | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 182/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565**

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายอนุชา กาญจนอุดม)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)
นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน** แบบ ปร.4

**กลุ่มงาน/งาน** กองช่างเทศบาลตำบลพรหมคีรี

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช **อ้างอิงแบบมาตรฐาน ทต.พรหมคีรี**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณราคาราคากลาง** เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อโครงหลังคา** | | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อกระเบื้องเก่าชำรุด | 907.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 22,675.00 | 22,675.00 | |
| 2 | **งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่สีแดง** | | | | | | | | |
| | 2.1 กระเบื้องลอนคู่สีแดง | 2,524.00 | แผ่น | 65.00 | 164,060.00 | | - | 164,060.00 | |
| | 2.2 ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่ | 145.00 | แผ่น | 65.00 | 9,425.00 | | - | 9,425.00 | |
| | 2.3 ครอบตะเม่สัน | 68.00 | แผ่น | 75.00 | 5,100.00 | | - | 5,100.00 | |
| | 2.4 ครอบสามทาง | 4.00 | แผ่น | 75.00 | 300.00 | | - | 300.00 | |
| | 2.5 สลักเกลียวยึดกระเบื้อง | 2,778.00 | ตัว | 5.00 | 13,890.00 | | - | 13,890.00 | |
| | 2.6 รางน้ำสังกะสี | 44.00 | เมตร | 60.00 | 2,640.00 | | - | 2,640.00 | |
| | 2.7 รางน้ำสังกะสี | 172.00 | เมตร | 60.00 | 10,320.00 | | - | 10,320.00 | |
| | 2.8 ค่าแรงงานมุงหลังคา | 907.00 | ตร.ม. | 50.00 | 45,350.00 | | - | 45,350.00 | |
| 3 | **งานรื้อฝ้าเพดาน** | | | | | | | | |
| | 3.1 งานรื้อฝ้าเพดานที่ชำรุด | 254.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | |
| 4 | **งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.** | | | | | | | | |
| | 4.1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา | 210.00 | ตร.ม. | 180.00 | 37,800.00 | 97.00 | 20,370.00 | 58,170.00 | |
| | 4.2 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น | 44.00 | ตร.ม. | 180.00 | 7,920.00 | 97.00 | 4,268.00 | 12,188.00 | |
| | 4.3 ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดจากการดำเนินการ | 1.00 | งาน | 30,000.00 | 30,000.00 | | - | 30,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าแรงงาน + ค่าวัสดุก่อสร้าง** | | | | | | | 380,468.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

.....

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างสำหรับภูมิภาค เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีให้อยู่ในสภาพดีสามารถป้องกันน้ำฝนรั่วซึม

๑.๒ เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคลากรและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

๑.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและกรมการปกครอง มีความปลอดภัย มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรีกำหนดไว้ในการจัดทำครั้งนี้

๒.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๒.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

๒.๗ คุณสมบัติหรือลักษณะอื่นต้องห้ามอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓. ขอบเขตของงาน

-รื้อถอนวัสดุหลังคาเดิม พร้อมทั้งเก็บวัสดุทั้งหมดให้เรียบร้อย

-มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่สีแดง พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบหลังคา

-รื้อฝ้าเพดานที่ชำรุด

-ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.

๔. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรีให้เริ่มทำงาน

๕. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลางในการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่จ้างวิธีนี้

- ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทีทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอนุชา กาญจนอุดม)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพรหมคีรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

แบบ บก. ๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียด
ปร. ๔ ปร.๕

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

๖.๒ นายอนุชา กาญจนอุดม ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพรหมโลก

๖.๓ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลพรหมโลก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

.....

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี นั้น

จึงใคร่ขอเชิญท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี พิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฯ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอพรหมคีรี ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ทราบ

๑. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี ลงชื่อ.....

๒. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงชื่อ.....

รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องประชุมอำเภอพรหมคีรี ชั้น ๒ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

.....

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์ | ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) | | ประธานกรรมการ |
| ๒ | นายอนุชา กาญจนอุดม | ผู้อำนวยการกองช่างทต.พรหมคีรี | | กรรมการ |
| ๓ | นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรหมโลก | | กรรมการ |

เริ่มประชุม เวลา ๙๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ตามที ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี มีคำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๒. นายอนุชา กาญจนอุดม ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพรหมคีรี กรรมการ

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลพรหมโลก กรรมการ

โดยจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างให้มีรายละเอียดดังนี้

๑.. มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ำหนัก และหน่วยการคำนวณ ให้ใช้มาตราเมตริก

๒. แผนผังบริเวณ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตสถานที่ก่อสร้าง

๓. แบบแปลน แสดงรูปร่างต่าง ๆ ต้องมีรูปรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมาย วัสดุ

๔. รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีสำหรับการก่อสร้าง

๕. มีผู้มาประชุม ๓ คน และมอบหมายให้นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแร่งด่วน

ประธาน เรื่องเร่งด่วน

- มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีเรื่องเร่งด่วนที่จะแจ้งหรือพิจารณาในที่ประชุมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน ๑. คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง,การแบ่งงวดงาน,คุณวุฒิ, สำหรับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง,กำหนดเงื่อนไข,หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และตรวจสอบความพร้อมของสถานทีก่อสร้าง

-กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา และมีงวดงานจำนวน ๑ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**งานรื้อโครงหลังคา**

-เรื้อกระเบื้องเก่าชำรุด จำนวน ๙๐๗ ตร.ม.

**งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่สีแดง**

-กระเบื้องลอนคู่สีแดง จำนวน ๒,๕๒๔.๐๐ แผ่น

-ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่ จำนวน ๑๔๕ แผ่น

-ครอบตะเฆ่สัน จำนวน ๖๘ แผ่น

-ครอบสามทาง ๔ แผ่น

-สลักเกลียวยึดกระเบื้อง จำนวน ๒,๗๗๘ ตัว

-รางน้ำตะเฆ่รางสแตนเลส จำนวน ๔๔ เมตร

-รางน้ำสังกะสี จำนวน ๑๗๒ เมตร

-ค่าแรงงานมุงหลังคา จำนวน ๙๐๗ ตร.ม.

**งานรื้อฝ้าเพดาน**

-เรื้อฝ้าเพดานที่ชำรุด จำนวน ๒๕๔ ตร.ม.

**งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.**

-ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดธรรมดา จำนวน ๒๑๐ ตร.ม.

-ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. ชนิดกันชื้น จำนวน ๔๔ ตร.ม.

-ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดจาการดำเนินการ จำนวน ๑ งาน

**๒. กำหนดสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้**

โดยใช้สูตร P=(Po)x(K)

กำหนดให้

P=ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po=ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K=Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

มติที่ประชุม -เห็นชอบ-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/กรรมการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายศุภชัย เพ็ชร์ดวงจันทร์)
ปลัดอำเภอ/ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม