ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช)**

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๓,๑๐๐,๐๐๐** บาท (**สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน**)

๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย

-ก่อสร้างสถานีอนามัย (อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อาคารประมาณ ๓๐๐ ตร.ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 3 ก.ค. 2561

เป็นเงิน **๓,๓๔๔,๐๐๐** บาท (**สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบรายการประกอบแบบ

๕.๔ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑.นายพิศาล	ถาวรวงษ์	ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	ลงชื่อ.....
๒.นายวิชาญ	มณีอุปถัมภ์	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ.....
๓.นางสาวจุฑารัตน์	ดำปาน	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ลงชื่อ.....
๔.นายไพรัช	เพ็ชรปาล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ลงชื่อ.....
๕.นายอดิศร	รัญจวน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ลงชื่อ.....

ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว หรือทางจดหมายลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล์แอดเดรส : E-mail : Phraphrom@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๗๕๓๗ ๘๙๐๐ ต่อ ๑๒๐

ที่อยู่ : โรงพยาบาลพระพรหม ๕๕ หมู่ ๑ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างสถานีอนามัย(อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑.ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระพรหม ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะก่อสร้างสถานีอนามัย(อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พื้นที่อาคารทั้งหมด ๓๐๐ ตารางเมตร เพื่อทดแทนอาคารเดิมซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ประมาณ ๓๔ ปี เป็นอาคารสถานีอนามัยผดุงครรภ์ชั้นเดียว แบบเก่า ซึ่งมีประชากรในพื้นที่มารับบริการ ๑๐,๐๐๐ กว่าคน และในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมถึง จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อขยายจุดบริการ ไม่ให้เกิดความแออัด และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้วยเงินค่าบริการทางการแทพย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (๑๐ %) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

๒.๒ เพื่อสร้างสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอพระพรหมและใกล้เคียง

๒.๓ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานและผู้รับการบริการมีความพึงพอใจ

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลพระพรหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e –GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e –GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน

๔.แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ แบบก่อสร้างสถานีอนามัย(อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช) แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๓๗ แผ่น

๔.๒ รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงต่อเติมแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖(แก้ไขแบบ) แบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ แผ่น

๔.๓ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา จำนวน ๙ แผ่น

๕.ระยะเวลาส่งมอบรายการก่อสร้าง

การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลการทำงาน

กำหนดแบ่งจ่ายเงินตามรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (สามร้อยวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๕ งวด (ห้างวด)

๑.ก่อสร้างสถานีอนามัย(อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านพระเพรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่อาคาร ๓๐๐ ตร.ม. จำนวน ๒ ชั้น ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ เอกสารเลขที่ สสจ.๑๒/ก.พ./๖๑ กำหนดแบ่งเป็น ๕ งวดงาน

การปักผังชี้พื้นที่งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปักผังพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ในส่วนของรายการก่อสร้างในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานได้รับทราบและอนุมัติ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตามผังบริเวณและรายการก่อสร้างนั้น ๆ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐๐ วัน ทั้งนี้ขอบเขตงานแต่ละรายการ การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินเป็นอิสระต่อกัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวน ๑๗.๗๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
๑.๒ ปักผัง , ทดสอบดิน
๑.๓ ตอกเสาเข็ม
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก , หล่อเสาตอม่อ
๑.๕ กลบดินหลุมฐานราก และถมดินบริเวณอาคาร
๑.๖ หล่อคาน – พื้นชั้นล่าง
๑.๗ หล่อเสารับชั้นบน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน

งวดที่ ๒ จำนวน ๒๑ % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ หล่อคาน-พื้นชั้นบน
๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นบน
๒.๓ หล่อเสารับหลังคา
๒.๔ หล่อคานรับหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวน ๑๖.๕๐ % (ร้อยละสิบหกจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ ติดตั้งโครงหลังคา , มุงกระเบื้องหลังคา
๓.๒ ติดตั้งไม้เชิงชาย , รางน้ำตะเฆ่ราง
๓.๓ หล่อเคาร์น์เตอร์ คสล.
๓.๔ ก่ออิฐผนัง
๓.๕ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๓.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวน ๑๗.๓๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๔.๑ ฉาบปูน
๔.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๔.๓ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมฝังบล๊อครับปลั๊กและสวิทช์
๔.๔ ติดตั้งราวบันได
๔.๕ บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ
๔.๖ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๒๗.๕๐ % (ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ส่วนที่เหลือ

๕.๒ ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๕.๓ ติดตั้งงานกระจก

๕.๔ ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล

๕.๕ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า

๕.๖ ติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๕.๗ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๑๙

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

☐	ประเภท	**อาคารสถานีอนามัย**					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	**กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**					
☐	แบบเลขที่ **10746+สสจ. 12/ก.พ./61**	เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**			พื้นที่อาคาร	**300**	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.5 จำนวน	**8**	แผ่น		จำนวนชั้น	**2**	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์	**จังหวัดนครศรีธรรมราช**			ประจำเดือน	**มกราคม 2561**	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					**มี.ค.-60**	
☐	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน **กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**					

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว. 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 15% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,561,887	เหล็กเสริม SD-40
	ราคารวมค่า Factor-F 1.2990	3,327,892	ใช้สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	กระทรงพานิชย์ สุราษฎร์ธานี
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	เดือน มกราคม ปี 2561
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	16,500	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**3,344,392**	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		**3,344,000**	
	(ตัวอักษร)	**สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**	
☐ พื้นที่อาคาร **300** ตร.ม.		เฉลี่ยราคา **11,147** บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชาญ มณีอุปถัมภ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจุฑารัตน์ ดำปาน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานีอนามัย	แบบเลขที่ :	10746+สสจ. 6/ก.พ./61
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.		929,178	
	1.1.2 งานโครงหลังคา		150,264	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		96,150	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		123,469	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		293,151	
	1.2.4 งานผิวพื้น		170,808	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง , วงกบ - กระจก		341,755	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์		68,910	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได		11,132	
	1.2.8 งานทาสี		103,832	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		43,500	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		47,662	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า		154,159	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		**2,533,969**	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		-	
	2.2 งานระบบลิฟท์		-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	2.3.1 งานระบบโทรศัพท์		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	**กลุ่มงานที่ 3**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	**อาคารสถานีอนามัย**	แบบเลขที่ :	**10746+สสจ. 6/ก.พ./61**
สถานที่ก่อสร้าง	**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**	เอกสารเลขที่	**ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.		หมายเหตุ
4	**กลุ่มงานที่ 4**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร		27,918	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		**27,918**	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**2,561,887**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		-	
	2.2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		16,500	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		**16,500**	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ **10746+สสจ. 6/ก.พ./61**

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร.							
1	เสาเข็ม คอร. [ ] 0.26 x 0.26 x 5.00 ม.	ต้น	30	1,760	52,800	-	-	52,800
	ค่าแรงงานตอกเสาเข็ม	เหมา	1	-	-	27,000	27,000	27,000
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	-	-	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	23	-	-	148	3,404	3,404
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2	400	800	99	198	998
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,859	1,859	398	398	2,257
6	คอนกรีตโครงสร้าง fc'=180 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	95.7	1,976	189,103	485	46,415	235,518
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	536	270	144,720	-	-	144,720
	- ไม่คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	162	260	42,120	-	-	42,120
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	760	-	-	133	101,080	101,080
8	ตะปู	กก.	190	34	6,460	-	-	6,460
9	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-		-	-
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	1,222	22.52	27,519	4.1	5,010	32,530
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	4,799	20.60	98,859	4.1	19,676	118,535
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-		-	-
	- RB 12 มม. SD-40	กก.	1,928	20.89	40,276	3.3	6,362	46,638
	- RB 16 มม. SD-40	กก.	3,750	20.68	77,550	3.3	12,375	89,925
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	351	56.39	19,793	-	-	19,793
	รวม 1.1.1				**701,860**		**227,318**	**929,178**
1	เหล็กรูปพรรณโครงหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	1,433	24	34,392	-	-	34,392
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (เหล็กแป)	กก.	2,244	24	53,856	-	-	53,856
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	273	24	6,552	-	-	6,552
2	เหล็ก L 50x50x4 มม.	กก.	184	24	4,416	-	-	4,416
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงการหลังคา	กก.	4,134	-	-	12	49,608	49,608
4	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา				-		-	-
	- ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	แผ่น	16	80	1,280	-	-	1,280
5	BOLT Dia 12 มม.	ชุด	32	5	160	-	-	160
	รวม 1.1.2				**100,656**		**49,608**	**150,264**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746+สสจ. 6/ก.พ./61

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่แดงหรือส้ม ขนาด 0.50 x 1.20	แผ่น	735	55	40,425	-	-	40,425
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่แดงหรือส้ม	แผ่น	141	52	7,332	-	-	7,332
3	ตะขอยึดกระเบื้อง 6"	ตัว	735	3.58	2,631	-	-	2,631
4	สลักเกลียว/ตะปูเกลียว	ตัว	141	3.74	527	-	-	527
5	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	317	-	-	45	14,265	14,265
6	เชิงชาย+ปิดเชิงชาย+ไม้กันนก ไม้เทียมสำเร็จรูป	ม.	78	240	18,720	83	6,474	25,194
7	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส	ม.	11	500	5,500	25	275	5,775
	รวม 1.2.1				**75,136**		**21,014**	**96,150**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	152	80	12,160	82	12,464	24,624
2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม.	ตร.ม.	159	280	44,520	75	11,925	56,445
3	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนน้ำ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD							
	@ 0.40 X 1.00 ม. (ชายคา+ทางเข้า)	ตร.ม.	106	325	34,450	75	7,950	42,400
	รวม 1.2.2				**91,130**		**32,339**	**123,469**
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐแดงสี่รู/แปดรู ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	348	180	62,640	89	30,972	93,612
2	บล็อคแก้วใส ขนาด 0.19 x 0.19 x 0.10 ม.	ตร.ม.	6	1,500	9,000	150	900	9,900
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	659	60	39,540	90	59,310	98,850
4	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	272	70	19,040	100	27,200	46,240
5	ฉาบปูนผนังเรียบเซาะร่องแนวนอน	ตร.ม.	48	60	2,880	113	5,424	8,304
6	บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	20	285	5,700	166	3,320	9,020
7	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	55	15,125	44	12,100	27,225
	รวม 1.2.3				**153,925**		**139,226**	**293,151**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	28	285	7,980	158	4,424	12,404
2	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	290	350	101,500	184	53,360	154,860
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้านกันลื่น ขนาดไม้น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	8	285	2,280	158	1,264	3,544
	รวม 1.2.4				**111,760**		**59,048**	**170,808**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ **10746+สสจ. 6/ก.พ./61**

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1	ชุด	1	25,875	25,875	2,420	2,420	28,295
2	ป2	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
3	ป2a	ชุด	1	4,200	4,200	500	500	4,700
4	ป3	ชุด	1	3,270	3,270	450	450	3,720
5	ป4	ชุด	1	14,790	14,790	1,790	1,790	16,580
6	ป5	ชุด	1	5,500	5,500	685	685	6,185
7	ป6 (ห้องน้ำ) uPVC	ชุด	2	4,610	9,220	685	1,370	10,590
8	ป7	ชุด	2	22,275	44,550	2,420	4,840	49,390
9	น1	ชุด	7	11,685	81,795	1,690	11,830	93,625
10	น1a	ชุด	10	7,685	76,850	1,070	10,700	87,550
11	น2	ชุด	1	7,710	7,710	1,110	1,110	8,820
12	น3	ชุด	1	3,695	3,695	365	365	4,060
13	น4	ชุด	1	5,370	5,370	870	870	6,240
14	น5	ชุด	2	1,100	2,200	130	260	2,460
15	2น6	ชุด	1	2,130	2,130	250	250	2,380
16	5น7	ชุด	2	5,620	11,240	610	1,220	12,460
	รวม 1.2.5				**302,595**		**39,160**	**341,755**
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ก๊อกน้ำก้านปัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,790	5,580	450	900	6,480
2	โถส้วมชักโครกเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	3,060	6,120	450	900	7,020
3	ก๊อกน้ำชนิดก้านปัด	ชุด	2	650	1,300	25	50	1,350
4	ขอแขวนผ้าโลหะ	ชุด	2	100	200	35	70	270
5	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	2	360	720	70	140	860
6	หิ้งวางของ	ชุด	2	785	1,570	120	240	1,810
7	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ+วาวล์ปิดเปิดน้ำ	ชุด	2	500	1,000	70	140	1,140
8	ราวทรงตัวสำหรับคนพิการ				-		-	-
	- ราวสแตนเลส CT 751 L/R# SA(HM)	ชุด	2	3,120	6,240	105	210	6,450
	- ราวสแตนเลส CT 753 L/R# SA(HM)	ชุด	2	2,720	5,440	70	140	5,580
9	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์รวม ก๊อกน้ำ+อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	5,640	28,200	450	2,250	30,450
10	เคาน์เตอร์คสล. บุกระเบื้องเคลือบ ยาว 0.80 ม.	ชุด	5	1,500	7,500	-	-	7,500
	รวม 1.2.6				**63,870**		**5,040**	**68,910**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ **10746+สสจ. 6/ก.พ./61**

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 ตกแต่งงานบันได							
1	ชานพักบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	3	320	960	184	552	1,512
2	ขั้นบันได ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้	ม.	26	150	3,900	220	5,720	9,620
	รวม 1.2.7				**4,860**		**6,272**	**11,132**
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	676	42	28,392	30	20,280	48,672
	- ภายนอก	ตร.ม.	382	42	16,044	32	12,224	28,268
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา (สีกันสนิม 2 ชั้น, สีน้ำมัน 2 ชั้น)	ตร.ม.	332	46	15,272	35	11,620	26,892
	รวม 1.2.8				**59,708**		**44,124**	**103,832**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวบันได สแตนเลส 2"	ม.	9	1,600	14,400	-	-	14,400
2	แผ่นป้ายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวหนังสือสแตนเลส							
	ขนาดป้าย 1.20 x 3.30 x 0.10 ม.	ชุด	1	25,000	25,000	500	500	25,500
3	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่							
	ก.132/ก.ย./53	ชุด	1	3,500	3,500	100	100	3,600
	รวม 1.2.8				**42,900**		**600**	**43,500**
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5							
	- Dia 1/2"	ท่อน	2	51.40	103	120	240	343
	- Dia 3/4"	ท่อน	10	59.81	598	120	1,200	1,798
	- Dia 1"	ท่อน	2	93.46	187	120	240	427
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			888	444		133	577
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			888	266		80	346
2	ท่อระบายอากาศ + ท่อน้ำทิ้ง PVC - 8.5							
	- Dia 3"	ท่อน	9	396.16	3,565	300	2,700	6,265
	- Dia 2"	ท่อน	2	168.22	336	160	320	656
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	2	107.48	215	120	240	455
	- Dia 1"	ท่อน	2	65.42	131	120	240	371
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			4,248	1,699		510	2,209
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			4,248	1,274		382	1,657

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ **10746+สสจ. 6/ก.พ./61**

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ท่อส้วม PVC 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	4	598.13	2,393	400	1,600	3,993
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			2,393	957		287	1,244
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ			2,393	718		215	933
4	STOP VALVE	ชุด	4	360	1,440	25	100	1,540
5	ประตูน้ำ							
	- Dia 1"	ชุด	1	556	556	200	200	756
	- Dia 3/4"	ชุด	1	352	352	150	150	502
6	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ							
	- Dia 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
7	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Dia 2"	ชุด	2	470	940	75	150	1,090
8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	1	16,500	16,500	5,000	5,000	21,500
	รวม 1.3				**33,374**		**14,288**	**47,662**
	1.4 ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- LED (T8) 1x20 W. โคมเปลือย ทรงอกไก่	ชุด	36	735	26,460	115	4,140	30,600
	- LED (BULB) 1x7 W DOWNLIGHT Dia. 140 mm.							
	สะท้อนแสงอลูมิเนียมสีเงินฝังฝ้า	ชุด	2	835	1,670	115	230	1,900
	- LED (BULB) 1x7 W โคมไฟกิ่งติดผนัง กรงนก	ชุด	11	685	7,535	165	1,815	9,350
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	9	70	630	80	720	1,350
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	จุด	4	100	400	90	360	760
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	จุด	2	130	260	100	200	460
3	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 10A , 250 V,(2P+E)UNIVERSAL TYPE	จุด	28	180	5,040	90	2,520	7,560
4	JUNCTION BOX (สำหรับพัดลม)	ชุด	1	30	30	50	50	80
5	เดินสายลอย(ตีกิ๊บ)สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	82	300	24,600	100	8,200	32,800
6	สายแมนเข้าอาคาร 4x35 mm.THW,in 2" IMC				-		-	-
	(คิดความยาว 20 เมตร)				-		-	-
	- THW 35 Sq.mm.	ม.	97	113	10,961	30	2,910	13,871
	- VAF 2 x 2.5 Sq.mm	ม.	468	14	6,552	14	6,552	13,104
	- VAF/G 2 x 2.5 / 1.5 Sq.mm.	ม.	100	42	4,200	16	1,600	5,800
	- VAF 2 x 4 / 2.5 Sq.mm.	ม.	62	62	3,844	18	1,116	4,960
	- IMC Dia. 2"	ม.	22	214	4,708	48	1,056	5,764
	- อุปกรณ์ประกอบท่อและเดินสายไฟ	เหมา	1	3,500	3,500	-	-	3,500
7	LOAD CENTER 30 CKT 3 , 4W	ชุด	1	13,800	13,800	800	800	14,600

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง **อาคารสถานีอนามัย** แบบเลขที่ **10746+สสจ. 6/ก.พ./61**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเพรง อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช** เอกสารเลขที่ **ก.53/มิ.ย./58**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	MCB 3P, 80AT/100 AF WITH ENCLOSURE	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
	รวม 1.4.1				**121,690**		**32,469**	**154,159**
	กลุ่มงานที่ 4							
	4.1 งานภูมิทัศน์							
	4.1.1 งานทางเท้ารอบอาคาร							
1	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร	ตร.ม.	84.60	250	21,150	80	6,768	27,918
	รวม 4.1.1				**21,150**		**6,768**	**27,918**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	เจาะสำรวจดินโดย วิธี BORING TEST	จุด	1	16,500	16,500	-	-	16,500
	รวม 3.1				**16,500**		**-**	**16,500**