

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังไทร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง** โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๗๙๔,๐๙๖.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบหกบาทถ้วน)**

๒. **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนเขาวังทอง – พรุหมัดลิง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง** โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๗๙๔,๐๙๖.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบหกบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ระบุที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว แยกรายโครงการดังนี้ โครงการที่ ๑ มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๘,๐๐๐.-บาท โครงการที่ ๒ มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๑๘,๐๐๐ บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือนำหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาจ้างด้วยก็ได้

/กำหนดดู....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เวลา ๐๘.๔๕ น. และ**กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และ**กำหนดเปิดซองสอบราคา**ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โครงการที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โครงการที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โดยแยกขายรายโครงการดังนี้ โครงการที่ ๑ ขายชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการที่ ๒ ขายชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kuanthong.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นาย[illegible])
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนเขาวังทอง - พรุหมัดลิง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๔,๐๙๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง ๕๘๒,๘๐๒.๘๓ บาท

๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔ ๒๐๘,๒๙๓.๗๓ บาท

๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายปรีชา มีเดช ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗

๖.๕ นายโอภาส ใจกว้าง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนเขาวังทอง-พรุหมัดลิง (ตอนที่ 2)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,950.00	-	1.38	-	2,691.00	2,691.00	1.3574	1.8732	3,652.7634
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	-	8.48	-	16,536.00	16,536.00	1.3574	11.5108	22,445.9664
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	195.00	155.77	43.57	30,375.15	8,496.15	38,871.30	1.3574	270.5841	52,763.9026
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	65.00	414.00	29.42	27,170.00	1,939.60	29,109.60	1.3574	607.8980	39,513.3370
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	130.00	155.77	29.84	20,250.10	3,879.20	24,129.30	1.3574	251.9470	32,753.1118
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	195.00	1,897.20	-	369,954.00	-	369,954.00	1.3574	2,575.2593	502,175.5596
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	-	11.84	-	15,392.00	15,392.00	1.3574	16.0716	20,893.1008
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20	ตร.ม.	1,300.00	31.00	5.00	40,300.00	6,500.00	46,800.00	1.3574	48.8664	63,526.3200
8	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	265.99	-	6,649.75	-	6,649.75	1.3574	361.0548	9,026.3707
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	477.44	-	954.88	-	954.88	1.3574	648.0771	1,296.1541
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.391	-	3,401.00	-	1,329.79	1,329.79	1.3574	4,616.5174	1,805.0583
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	30.09	400.00	-	12,036.00	-	12,036.00	1.3574	542.9600	16,337.6664
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	325.00	-	18.53	-	6,022.25	6,022.25	1.3574	25.1526	8,174.6022
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	26.00	16.00	-	416.00	-	416.00	1.3574	21.7184	564.6784
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	260.00	-	13.13	-	3,413.80	3,413.80	1.3574	17.8227	4,633.9921
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	35.00	-	140.00	-	140.00	1.3574	47.5090	190.0360
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.73	45.48	-	533.48	-	533.48	1.3574	61.7346	724.1463
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	847.20	130.76	6,777.60	1,046.08	7,823.68	1.3574	1,327.4829	10,619.8632
											791,096.56
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											794,096.56
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พัน เก้าสิบหกบาทถ้วน)									794,096.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,802.43

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรีชา มีเดช)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไอภาส ไจกว้าง)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.สายพังไทร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๔,๐๙๖.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๕๘๒,๘๐๒.๘๓ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๒๐๘,๒๙๓.๗๓ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายสมเกียรติ มาศปัน	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓	
๖.๕ นายสวาท วัชรสินธุ์	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๓	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพังไทร (ตอนที่ 2)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,950.00	-	1.39	-	2,691.00	2,691.00	1.3574	1.8732	3,652.7632
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	-	8.48	-	16,536.00	16,536.00	1.3574	11.5108	22,445.9664
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	195.00	155.77	43.57	30,375.15	8,496.15	38,871.30	1.3574	270.5841	52,763.9024
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	65.00	418.00	29.84	27,170.00	1,939.60	29,109.60	1.3574	607.8980	39,513.3710
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	130.00	155.77	29.84	20,250.10	3,879.20	24,129.30	1.3574	251.9470	32,753.1110
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	195.00	1,897.20	-	369,954.00	-	369,954.00	1.3574	2,575.2593	502,175.5596
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,300.00	-	11.84	-	15,392.00	15,392.00	1.3574	16.0716	20,893.1008
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,300.00	31.00	5.00	40,300.00	6,500.00	46,800.00	1.3574	48.8664	63,526.3200
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	265.99	-	6,649.75	-	6,649.75	1.3574	361.0548	9,026.3707
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	477.44	-	954.88	-	954.88	1.3574	648.0771	1,296.1541
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.391	-	3,401.00	-	1,329.79	1,329.79	1.3574	4,616.5774	1,805.0583
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	30.09	400.00	-	12,036.00	-	12,036.00	1.3574	542.9600	16,337.6664
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	325.00	-	18.53	-	6,022.25	6,022.25	1.3574	25.1526	8,174.6072
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	26.00	16.00	-	416.00	-	416.00	1.3574	21.7184	564.6784
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	260.00	-	13.13	-	3,413.80	3,413.80	1.3574	17.8227	4,633.8921
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	35.00	-	140.00	-	140.00	1.3574	47.5090	190.0360
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.73	45.48	-	533.48	-	533.48	1.3574	61.7346	724.1463
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	847.20	130.76	6,777.60	1,046.08	7,823.68	1.3574	1,327.4829	10,619.8632
											791,096.56
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00	-				3,000.00
											794,096.56
ราคากลางในการก่อสร้าง		(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)									794,096.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 582,802.83

2.ค่า Factor F=1.3574 = 208,293.73

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ มาศปัน)
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสวาท วัชรสินธุ์) 091-6521956.
ประชาคม หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง