ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมวิริตน์พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๒๒๑,๒๐๙.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๘๘๖,๐๓๕.๑๙ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๗๔๙	๓๓๒,๑๗๔.๕๙ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายจำรัส พรหมอนุมัติ	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑	
๖.๕ นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,940.00	-	1.36	-	3,998.40	3,998.40	1.3749	1.8699	5,497.4002
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,940.00	-	5.38	-	24,637.20	24,637.20	1.3749	11.5217	33,873.6863
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	294.00	155.77	43.03	45,796.38	12,650.82	58,447.20	1.3749	273.3301	80,359.0553
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	98.00	418.00	29.53	40,964.00	2,893.94	43,857.94	1.3749	615.3090	60,300.2817
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	196.00	155.77	29.53	30,530.92	5,787.88	36,318.80	1.3749	254.7690	49,934.7181
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	294.00	1,953.27	-	574,261.38	-	574,261.38	1.3749	2,685.5509	789,551.9714
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,960.00	-	11.79	-	23,108.40	23,108.40	1.3749	16.2101	31,771.7392
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,960.00	27.05	5.00	53,018.00	9,800.00	62,818.00	1.3749	44.0655	86,368.4682
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	38.00	275.32	-	10,462.16	-	10,462.16	1.3749	378.5375	14,384.4238
9.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.3749	682.1704	1,364.3408
	ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.5718	-	3,401.00	-	1,944.69	1,944.69	1.3749	4,676.0348	2,673.7568
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	73.50	400.00	-	29,400.00	-	29,400.00	1.3749	529.9600	40,422.0600
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	490.00	-	18.53	-	9,079.70	9,079.70	1.3749	25.4768	12,483.6795
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	40.00	18.00	-	720.00	-	720.00	1.3749	24.7482	989.9280
	ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	392.00	-	12.90	-	5,056.80	5,056.80	1.3749	17.7362	6952.5943
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	10.00	25.00	-	250.00	-	250.00	1.3749	34.3725	343.7250
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	45.48	-	682.20	-	682.20	1.3749	62.5305	937.9568
											1,218,209.79
14	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00			3,000.00
											1,221,209.79
ราคากลางในการก่อสร้าง		หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน									1,221,209.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 886,035.19

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 332,174.59

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำรัส พรหมอนุมัติ)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง