ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.สายพรุหมัดลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๙๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๑๖,๔๖๕.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายบรรจง รองเมือง ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗

๖.๕ นายศราวุฒ จันทมาศ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพรุหมัดลิง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,600.00	-	1.39	-	2,224.00	2,224.00	1.4019	1.9486	3117.8256
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	-	8.58	-	13,728.00	13,728.00	1.4019	12.0283	19245.2832
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	160.00	150.00	44.11	24,000.00	7,057.60	31,057.60	1.4019	272.1228	43539.6494
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	64.00	270.00	30.14	17,280.00	1,928.96	19,208.96	1.4019	420.7663	26929.0410
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	64.00	150.00	30.14	9,600.00	1,928.96	11,528.96	1.4019	252.5383	16162.4490
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	192.00	2,046.73	-	392,972.16	-	392,972.16	1.4019	2,869.3108	550907.6711
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,280.00	-	11.88	-	15,206.40	15,206.40	1.4019	16.6546	21317.8522
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,280.00	27.05	5.00	34,624.00	6,400.00	41,024.00	1.4019	44.9309	57511.5456
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	25.00	275.32	-	6,883.00	-	6,883.00	1.4019	385.9711	9649.2777
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.4019	695.5667	1391.1334
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.3912	-	3,401.00	-	1,330.47	1,330.47	1.4019	4,767.8619	1865.1876
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	48.60	400.00	-	19,440.00	-	19,440.00	1.4019	560.7600	27252.9360
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	320.00	-	18.53	-	5,929.60	5,929.60	1.4019	25.9772	8312.7062
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	25.60	18.00	-	460.80	-	460.80	1.4019	25.2342	645.9955
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	256.00	-	13.35	-	3,417.60	3,417.60	1.4019	18.7154	4791.1334
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	6.00	25.00	-	150.00	-	150.00	1.4019	35.0475	210.2850
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.78	45.48	-	444.79	-	444.79	1.4019	63.7584	623.5573
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	14.00	887.85	130.76	12,429.90	1,830.64	14,260.54	1.4019	1,427.9894	19991.8510
											813,465.38
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											816,465.38
ราคากลางในการก่อสร้าง		(แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)									**816,465.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 580,259.21

2.ค่า Factor F=1.4019 = 233,206.17

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง รองเมือง)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุฒ จันทมาศ)
ประชาคม หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง