ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๔๐,๗๗๘.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๓๘๓,๖๐๖.๗๘ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๔๐๑๙	๑๕๔,๑๗๑.๕๖ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายไพรัช ชูพันธ์	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑	
๖.๕ นายพยนต์ แท้เที่ยง	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๑	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยทรายขาว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,075.00	-	1.38	-	1,483.50	1,483.50	1.4019	1.9346	2079.7187
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,075.00	-	8.48	-	9,116.00	9,116.00	1.4019	11.8881	12779.7824
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	107.50	150.00	43.57	16,125.00	4,683.78	20,808.78	1.4019	29.1.3658	29171.8824
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	43.00	310.00	89.84	13,330.00	1,283.12	14,613.12	1.4019	476.4217	20486.1389
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	43.00	150.00	29.84	6,450.00	1,283.12	7,733.12	1.4019	252.1177	10841.0600
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	129.00	2,000.00	-	258,000.00	-	258,000.00	1.4019	2,803.8000	361690.8000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	860.00	-	11.84	-	10,182.40	10,182.40	1.4019	16.5989	14274.7064
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	860.00	27.05	5.00	23263.00	4,300.00	27,563.00	1.4019	44.9309	38640.5187
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	17.00	275.32	-	4,680.44	-	4,680.44	1.4019	385.9711	6561.5088
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	1.00	496.16	-	496.16	-	496.16	1.4019	695.5667	695.5667
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.2580	-	3,401.00	-	877.46	877.46	1.4019	4,767.8619	1230.1084
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	32.25	400.00	-	12,900.00	-	12,900.00	1.4019	560.7600	18084.5100
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	215.00	-	18.53	-	3,983.95	3,983.95	1.4019	29.9772	5588.0995
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	17.20	18.00	-	309.60	-	309.60	1.4019	25.2342	434.0282
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	172.00	-	13.13	-	2,258.36	2,258.36	1.4019	18.4069	3168.9947
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	25.00	-	100.00	-	100.00	1.4019	35.0475	140.1900
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.74	49.48	-	382.02	-	382.02	1.4019	63.7884	493.4901
14.	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	887.85	130.76	7,102.80	1,046.08	8,148.88	1.4019	1,427.9894	11423.9129
											537,778.37
15	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3000.00					3,000.00
											540,778.37
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(ห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)									540778.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 383,606.78

2.ค่า Factor F=1.4019 = 154,171.56

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพรัช ชูพันธ์)
ประชาคม หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพยนต์ แท้เทียง)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง