สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล วัดทุ่งยวน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	281,681.82	1.3472	379,481.75	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			379,481.75	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			379,400.00	
	(ตัวอักษร) สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสินธร ดาวกระจาย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ เจาะบ่อบาดาล วัดทุ่งยวน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึกขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อพร้มติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่กำหนด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเจาะบ่อบาดาล							
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ∅ 6 ชั้น 13.5 ยาว	100	เมตร	-	-	2,070.00	207,000.00	207,000.00
1,2	งานลงท่อในบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	90.00	9,000.00	9,000.00
1.3	งานกรุบ่อ PVC ขนาด ∅ 4 นิ้วชั้น 8.5	20	ท่อน	526.17	10,523.40		-	10,523.40
1.4	งานท่อเซาะร่อง PVC ขนาด ∅ 4 นิ้วชั้น 8.5	3	ท่อน	526.17	1,578.51		-	1,578.51
1.5	งานท่อรับทราย PVC ขนาด ∅ 4 นิ้วชั้น 8.5	3	ท่อน	526.17	1,578.51		-	1,578.51
1.6	โคลนผง(แบนไนท์)	10	กระสอบ	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00
1.7	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00
1.8	น้ำยาทาท่อ PVC (250 กรัม)	10	กระป๋อง	155.14	1,551.40	-	-	1,551.40
1.9	กรวดคัดกรุบ่อ	5	ลบ.ม.	1,200.00	6,000.00	500.00	2,500.00	8,500.00
1.10	ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว	1	เมตร	450.00	450.00	-	-	450.00
1.11	เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							281,681.82
	Faxtor f 1.3472							97,799.93
	รวมเงิน							379,481.75