

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง Slop Protection บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง Slop Protection บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๒๓๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง Slop Protection บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง Slop Protection บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๓,๐๐๐ บาท/

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๓,๙๗๒.๖๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายวิทยา ปุ้ยมนต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ อ้นทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น กรรมการ
๖.๓ นายอนุสรณ์ ผลเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย โทร. 075-375-341 ต่อ 18 กองช่าง **แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างงานสะพาน และท่อเหลี่ยม**

กำหนดราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง SLOPE PROTECTION บริเวณถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านาเพรง หมู่ที่ 8

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลีย 2.00 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION							
1.1	งานดินขุดปรับแต่ง	ลบ.ม.	94.68	21.30	2,016.68	1.2782	27.22	2,577.72
1.2	งานคอนกรีต ค 2 (240 Ksc.)	ลบ.ม.	120.49	2,661.14	320,640.75	1.2782	3,401.46	409,843.00
1.3	งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	3.74	25,825.61	96,587.78	1.2782	33,010.29	123,458.50
1.4	ลวดผูกเหล็ก คิด 25 กก./เหล็ก 1 ตัน	กก.	75.00	54.52	4,089.00	1.2782	69.68	5,226.55
1.5	ไม้แบบ	ตร.ม.	70.20	383.00	26,886.60	1.2782	489.55	34,366.45
1.6	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80X1.00 เมตร	ท่อน	2.00	1,956.05	3,912.10	1.2782	2,500.22	5,000.44
1.7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
							TOTAL	583,972.66
							รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	583,972.66

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นดังนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เงินตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์

หมายเหตุ	ช่องที่ 6 = ช่องที่ 4 X 5
	ช่องที่ 8 ราคาต่อหน่วย X Fn = ช่องที่ 5 X 7
	ช่องที่ 9 ราคากลาง = ช่องที่ 6 X 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทยา ปุ้ยมนต์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพจน์ อ้นทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
22 ส.ค. 2562