ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม/คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๙๐,๓๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๖,๑๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่งนายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๖.๓ นายสุธรรม ชาญณรงค์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ **วันที่** ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๒๗๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง งานปรับปรุงดังกล่าว จำนวนเงิน ๓๐๖,๑๐๐.-บาท แต่งบประมาณที่อนุมัติเพียง ๒๙๐,๓๐๐.-บาท จึงขอจ้างภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธรรม ชาญณรงค์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท อาคาร

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง	227,247.64	78,900.38	306,148.02	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			306,148.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ (-สามแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)			306,100.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุธรรม ชาญณรงค์)

แบบประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.5 เมตร

แบบแปลน

ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	ค่าแรงงาน/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	55.00	1,850.47	306.00	118,605.85	
2	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	40.00	400.00	-	16,000.00	
	- ไม้รัดแบบ	ตร.ม.	9.00	400.00	-	3,600.00	
	- ตะปู	กก.	19.00	51.40	-	976.60	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	ตร.ม.	60.00	-	133.00	7,980.00	
3	งานเหล็กเสริม						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	เส้น	60.00	45.80	-	2,748.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	เส้น	200.00	98.13	-	19,626.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม	เส้น	80.00	156.52	-	12,521.60	
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	77.00	43.93	-	3,382.61	
5	ท่อ คสล.Ø 0.60X1.00 ม.	ท่อน	6.00	823.83	-	4,942.98	
6	หินใหญ่	ลบ.ม.	40.00	450.00	99.00	21,960.00	
7	งานขุดลอก	ลบ.ม.	600.00	-	24.84	14,904.00	
รวมวัสดุ + แรงงาน						227,247.64	
ค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (Factor F = 1.3472)						78,900.38	
รวมงบประมาณ						**306,148.02**	
ขอใช้งบประมาณเพียง		(สามแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				306,100.00	



คำสั่งอำเภอขนอม

ที่ ๔๗/๓ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ด้วย อำเภอขนอม จะดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยถ้ำเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๔ (๗) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการด้านพัสดุ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่งนายช่างโยธา ประธานกรรมการ

๒. นายวิวรรธน์ จิตรแจ่ม ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

๓. นายสุธรรม ชาญณรงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)

นายอำเภอขนอม