

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ ๒) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ ๒) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๗,๔๒๖,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๘,๗๕๕,๘๘๒.๒๒ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ ๒) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๔๒๖,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ กว้าง ๖.๔๐ เมตร ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๘๐๐ ตารางเมตร, ขุดตัดดิน (หินผุ) ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๐,๓๖๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ,ถมวัสดุดินถมปรับผิวจราจร จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับ, ขุดรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ชนิด ๒ ช่อง จำนวน ๑ แห่ง , ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ชนิด ๒ ช่อง จำนวน ๑ แห่ง , ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง จำนวน ๒ แห่ง , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๑๑ ท่อน จำนวน ๑ จุด, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๒๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน จำนวน ๓ จุด , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๑๐ ท่อน จำนวน ๑ จุด , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๙ ท่อน จำนวน ๑ จุด, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๙ ท่อน จำนวน ๑ จุด, ฝังท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ จุด, ติดตั้งหลักนำโค้ง ๔๘ หลัก, งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน, ติดตั้ง GURD RAIL ยาวรวม ๑,๙๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ๒๘,๗๕๕,๘๘๒.๒๒ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ แบบ ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายเกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทรงเกียรติ เดชสม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายสัญชาติ ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๔ นายสุเมธ บุญสนิท	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๕ นายจิรพงศ์ ฤทธิมนตรี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่2)

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา0.20 เมตร ระยะทาง 4,500 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : ถนนสายบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 แผ่นที่1/3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม**							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	750.00	114.36	85,770.00	1.2804	146.42	109,819.90
1.2	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	28,800.00	12.27	353,376.00	1.2804	15.71	452,462.63
2	**งานดิน**							
2.1	งานดินตัด(หินผุ)	ลบ.ม.	26,300.00	36.61	962,843.00	1.2804	46.87	1,232,824.17
2.2	งานวัสดุดินถมพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	1,440.00	238.11	342,878.40	1.2804	304.87	439,021.50
3	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
3.1	งานไหล่ทางวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	1,404.00	426.04	598,160.16	1.2804	545.50	765,884.26
3.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,125.00	550.95	619,818.75	1.2804	705.43	793,615.92
4	**งานผิวทาง**							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	22,500.00	547.53	12,319,425.00	1.2804	701.05	15,773,791.77
	หนา 0.20 เมตร(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
4.2	งานรอยต่อEXPANSION JOINT	ม.	60.00	212.89	12,773.40	1.2804	272.58	16,355.06
4.3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	2,025.00	98.16	198,774.00	1.2804	125.68	254,510.22
4.4	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	4,500.00	67.15	302,175.00	1.2804	85.97	386,904.87
5	**งานโครงสร้าง**				-			-
5.1	**งานท่อเหลี่ยมก่อสร้างใหม่**				-			-
5.1.1	ขนาด 2.10x2.10 ม.ชนิด2ช่อง	แห่ง	1.00	575,613.43	575,613.43	1.2221	703,457.17	703,457.17
	ยาว 14 ม.(กม.1+300)				-			-
5.1.2	ขนาด 2.10x2.10 ม.ชนิด3ช่อง	แห่ง	1.00	767,462.13	767,462.13	1.2221	937,915.46	937,915.46
	ยาว 13 ม.(กม.1+700)				-			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่2)

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา0.20 เมตร ระยะทาง 4,500 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 แผ่นที่2/3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
5.1.3	ขนาด 1.80x1.80ม.ชนิด2ช่อง	แห่ง	1.00	380,415.09	380,415.09	1.2221	464,905.28	464,905.28
	ยาว 10 ม.(กม.4+610)				-			
5.1.4	ขนาด 1.80x1.80ม.ชนิด2ช่อง	แห่ง	1.00	380,415.09	380,415.09	1.2221	464,905.28	464,905.28
	ยาว 10 ม.(กม.4+820)				-		-	-
5.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
5.2.1	ขนาด ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)	ม.	31.00	1,888.09	58,530.79	1.2804	2,417.51	74,942.82
5.2.2	ขนาด ø 1.00 ม. (มอก.ชั้น3)	ม.	108.00	4,724.50	510,246.00	1.2804	6,049.24	653,318.97
6	**งานเบ็ดเตล็ด**			-				
6.1	ท่อPVC.ø 12 นิ้วชั้น13.5	ท่อน	2.00	6,947.88	13,895.76	1.2804	8,896.06	17,792.13
6.2	หลักนำทาง	หลัก	48.00	590.00	28,320.00	1.2804	755.43	36,260.92
6.3	งานป้ายจราจร				-	1.2804	-	-
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27	ชุด	16.00	2,980.00	47,680.00	1.2804	3,815.59	61,049.47
	-ป้ายจราจรแบบ ต11 - ต60	ชุด	4.00	2,980.00	11,920.00	1.2804	3,815.59	15,262.36
	-ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด	1.00	3,160.00	3,160.00	1.2804	4,046.06	4,046.06
6.4	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.00	14,280.00	28,560.00	1.2804	18,284.11	36,568.22
6.5	งานGUARD RAIL	ม.	1,990.00	1,780.00	3,542,200.00	1.2804	2,279.11	4,535,432.88

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังอ้ายหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่2)

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา0.20 เมตร ระยะทาง 4,500 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ : บ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 แผ่นที่3/3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
6.6	งานตีเส้นจราจร							
	-เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,351.50	290.00	391,935.00	1.2804	371.31	501,833.57
	(สีเหลือง&สีขาว)				-			
6.7	งานป้ายโครงการ	ป้าย	2.00	8,982.09	17,964.18	1.2804	11,500.66	23,001.33
							รวม	28,755,882.22
							คิดเป็นเงิน	28,755,882.22

ตัวอักษร (-ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	20,432,441.26	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	2,103,905.74	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์)	=	17,964.18	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2804	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2221	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 380/2569 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นาย สัญชาติ ไชยชนะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจิรพงศ์ ฤทธิมนตรี)

ค่างานต้นทุนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 2.10 ม. ยาว 14เมตร ชนิด 2 ช่อง

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ : ถนนสายบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานดินขุด (ด้วยเครื่องจักร)	10.00	ลบ.ม.	-	-	20.62	206.20	206.20	
2	งานคอนกรีตหยาบ	5.52	ลบ.ม	2,032.88	11,221.49	427	2357.04	13,578.53	
3	งานคอนกรีต ค.2	78.00	ลบ.ม	2,382.31	185,820.18	467	36426.00	222,246.18	
4	งานไม้แบบ	346.00	ตร.ม.	415.95	143,918.70	-		143,918.70	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" x 4.00 ม.	168.00	ต้น	65.00	10,920.00			10,920.00	
5	งานเหล็กเสริม			-	-				
	RB6	55.00	กก.	23.99	1,319.45	4.90	269.50	1,588.95	
	RB9	147.00	กก.	21.97	3,229.59	4.90	720.30	3,949.89	
	DB12	4,977.00	กก.	21.04	104,716.08	3.90	19410.30	124,126.38	
	DB16	1,841.00	กก.	20.85	38,384.85	3.90	7179.90	45,564.75	
	ลวดผูกเหล็ก	175.50	กก.	54.21	9,513.85			9,513.85	
	รวมเงินค่าวัสดุ-แรงงาน (ต่อ 1 แห่ง)				**509,044.19**		**66,569.24**	**575,613.43**	
	จำนวน 1 แห่ง							**575,613.43**	

ค่างานต้นทุนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 2.10 ม. ยาว 13 เมตร ชนิด 3 ช่อง

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ : ถนนสายบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานดินขุด (ด้วยเครื่องจักร)	14.00	ลบ.ม.	-	-	20.62	288.68	288.68	
2	งานคอนกรีตหยาบ	7.35	ลบ.ม	2,032.88	14,941.66	427	3,138.45	18,080.11	
3	งานคอนกรีต ค.2	102.00	ลบ.ม	2,382.31	242,995.62	467	47,634.00	290,629.62	
4	งานไม้แบบ	454.00	ตร.ม.	415.95	188,841.30	-	-	188,841.30	
	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	168.00	ต้น	65.00	10,920.00		-	10,920.00	
5	งานเหล็กเสริม			-	-		-		
	RB6	77.00	กก.	23.99	1,847.23	4.90	377.30	2,224.53	
	RB9	162.00	กก.	21.97	3,559.14	4.90	793.80	4,352.94	
	DB12	6,668.00	กก.	21.04	140,294.72	3.90	26,005.20	166,299.92	
	DB16	2,828.00	กก.	20.85	58,963.80	3.90	11,029.20	69,993.00	
	ลวดผูกเหล็ก	292.05	กก.	54.21	15,832.03			15,832.03	
	รวมเงินค่าวัสดุ-แรงงาน (ต่อ 1 แห่ง)				**678,195.50**		**89,266.63**	**767,462.13**	
	จำนวน 1 แห่ง				**678,195.50**		**89,266.63**	**767,462.13**	

ค่างานต้นทุนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 180 ม. ยาว 10 เมตร ชนิด 2 ช่อง

แบบ ปร.4

สถานที่ดำเนินการ : ถนนสายบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	งานดินขุด (ด้วยเครื่องจักร)	8.50	ลบ.ม.	-	-	20.62	175.27	175.27	
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.62	ลบ.ม	2,032.88	7,359.02	427	1,545.74	8,904.76	
3	งานคอนกรีต (240 Ksc.)	50.00	ลบ.ม	2,382.31	119,115.50	467	23,350.00	142,465.50	
4	งานไม้แบบ	245.00	ตร.ม.	415.95	101,907.75	-	-	101,907.75	
	ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม.	100.00	ต้น	65.00	6,500.00		-	6,500.00	
5	งานเหล็กเสริม			-	-		-		
	RB6	48.00	กก.	23.99	1,151.52	4.90	235.20	1,386.72	
	RB9	790.00	กก.	21.97	17,356.30	4.90	3,871.00	21,227.30	
	DB12	2,640.00	กก.	21.04	55,545.60	3.90	10,296.00	65,841.60	
	DB16	999.00	กก.	20.85	20,829.15	3.90	3,896.10	24,725.25	
6	ลวดผูกเหล็ก	134.31	กก.	54.21	7,280.94			7,280.94	
	รวมเงินค่าวัสดุ-แรงงาน				337,045.78		43,369.31	380,415.09	
	จำนวน 1 แห่ง				**337,045.78**		**43,369.31**	**380,415.09**	