

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปลี่ยน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิรวัฒน์ สมจิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริการส่วนตำบลเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยูง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตติศักดิ์ อมรลักษณ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. เปลี่ยน ประธานคณะกรรมการฯ

๗.๒ สินเอกวิรชัย สุขโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นางสาวสิริวรรณ สมจิตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๗.๔ นายบันเทิง ชัยฤกษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

๗.๕ นางสาววศินี จู้เจ้ย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคคล กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยูง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช **วันที่** 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม(รื้อขนไป)	ตร.ม.	650.00	50.00	32,500.00	1.4024	70.12	45,578.00
2	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	715.00	3.87	2,767.05	1.4024	5.43	3,880.51
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.75	429.81	4,190.65	1.4024	602.77	5,876.96
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	237.70	7,844.10	1.4024	333.35	11,000.57
5	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา15 ซม.	ตร.ม.	650.00	486.87	316,464.85	1.4024	682.79	443,810.31
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
6	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	20.00	89.51	1,790.21	1.4024	125.53	2,510.60
7	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	45.00	52.99	2,384.77	1.4024	74.32	3,344.40
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	130.00	56.31	7,319.86	1.4024	78.96	10,265.37
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			375,261.49			526,266.71

	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)	TOTAL	526,200.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	375,261.49
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4024
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด 1 + [3 / (1 x 4 + 2 x 5)]	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F 4 x 6	=	1.4024
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N)= 5 x 6		-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อมรลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ลงชื่อ.....กรรมก
(สิบเอกวิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบันเทิง ชัยฤกษ์)
วิศวกรรมโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสิริวรรณ สมจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมก
(นางสาววศินี จู้เจ้ย)
นักทรัพยากรบุคคล

อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคาค่าปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยูง หมู่ที่ 10
(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท)

(นายจิรวัฒน์ สมจิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน