

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามโครงการจ้างเหมา *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำคลองออก*

หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำคลองออก หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๖๗๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้พิจารณาอนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ *เป็นเงิน ๖๙๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)* **รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ **เดือน** *กันยายน* **พ.ศ.** ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ ชลุกเอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำคลองออก หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -เป็นเงิน ๖๗๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูน ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เลขที่ ๗/๒๕๕๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๙๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้

แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการ
- นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการ
- นายสุธรรม จันทร์เอียด กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำคลองออก

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว 300 เมตร FACTOR F = 1.2708

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 **แบบเลขที่** 7 /2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 24.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	10.86	16,290.00	1.2708	13.801	20,701.33
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.(แน่น)	60.00	435.00	26,100.00	1.2708	552.798	33,167.88
3	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	180.00	2,187.00	393,660.00	1.2708	2,779.240	500,263.13
4	งานไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	78.00	572.00	44,616.00	1.2708	726.898	56,698.01
5	งานเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,200.00	30.00	36,000.00	1.2708	38.124	45,748.80
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	228.00	63.75	14,535.00	1.2708	81.014	18,471.08
7	งานรอยต่อ EXPANSIONTION JOINT/เมตร	ม.	12.00	82.75	993.00	1.2708	105.159	1,261.90
8	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	90.00	133.00	11,970.00	1.2708	169.016	15,211.48
					544,164.00		รวม	**691,523.61**
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**691,000.00**

เงินตัวอักษร (- หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำคลองออก หมู่ที่ 7 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุธรรม จันทร์เอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง