

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามโครงการสอบราคาจ้างเหมา *ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา*

หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๘๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้พิจารณาอนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ *เป็นเงิน ๘๑๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)* **รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ **เดือน** *กุมภาพันธ์* **พ.ศ.** ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ ชลูเอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -เป็นเงิน ๘๑๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อพีวีซีชั้นความหนา ๑๓.๕ ขุดเจาะให้ได้ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และต้องได้ชั้นน้ำที่มีคุณภาพปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ แกลลอน/นาที พร้อมติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมใช้งานได้ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรกำหนด และก่อสร้างหอถังประปาขนาดพื้นที่ ๓.๖๐ x ๓.๖๐ เมตร หอถังสูง๑๑.๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก (รวมความจุ ๑๐ ลบ.ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เลขที่ ๙/๒๕๕๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๑๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายเสน่ห์	อ่อนเกตุพล	ประธานกรรมการ
- นายชวลิตร	เสนขวัญแก้ว	กรรมการ
- นายสุธรรม	จันทร์เอียด	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ระบบหอถังประปา	293,871.93	1.2726	373,981.41	
	- งานขุดเจาะบ่อบาดาล	305,396.00	1.2726	388,646.94	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	- เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	45,500.00	1.07	48,685.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			811,313.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**811,000.00**	
	(เงินตัวอักษร) (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)				

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม จันทร์เอียด)