

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๗
ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุทิธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๓,๐๐๐.-บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๗๕๐,๖๗๙.๐๖ บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวิทยา ปุ้ยมนต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอนุสรณ์ ผลเจริญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบฟอร์มรายงานผลสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 997.50 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 498.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ค่าแรงถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,960.00	3.87	7,585.20	1.4019	5.42	10,633.69
2	ค่าแรงงานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนน	ตร.ม.	3,325.00	1.82	6,051.50	1.4019	2.55	8,483.59
3	ดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	997.50	232.80	232,218.00	1.4019	326.36	325,546.41
4	ค่าแรงดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	997.50	34.31	34,224.22	1.4019	48.10	47,978.93
5	หินคลุก	ลบ.ม.	498.75	323.63	161,410.46	1.4019	453.70	226,281.32
6	ค่าแรงหินคลุก	ลบ.ม.	498.75	26.05	12,992.43	1.4019	36.52	18,214.08
7	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	24.00	3,077.11	73,850.64	1.2782	3,933.16	94,395.88
8	ค่าแรงวางท่อและถมกลับ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	24.00	510.00	12,240.00	1.2782	651.88	15,645.16
10	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ป้าย	1	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
					รวมราคากลาง			750,679.06

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
14 ก.ค. 2566

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 997.50 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 498.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายพิทยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
14 ก.ค. 2566

แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 997.50 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 498.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	หมายเหตุ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายบุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
14 ก.ค. 2566

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 997.50 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 498.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,960.00	-	-	-	3.87	3.87	10-ก.ค.-66	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ราคาเครื่องจักร 2558)
2	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนน	ตร.ม.	3,325.00	-	-	-	1.82	1.82	10-ก.ค.-66	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ราคาเครื่องจักร 2558)
3	งานถมดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	997.50	177.14	15.00	55.66	34.31	267.11	10-ก.ค.-66	สืบทราบ
4	งานถมหินคลุกผิวจราจร	ลบ.ม.	498.75	250.00	20.00	73.63	26.05	349.68	10-ก.ค.-66	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร	ท่อน	24.00	3,077.11	-	-	510.00	3,587.11	10-ก.ค.-66	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวุฒิทยา ปุยมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุสรณ์ [illegible])

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)