

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗
ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๓,๐๐๐.-บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๖๙๗,๖๓๘.๗๓ บาท (เงินหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิทยา ปุ้ยมนต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอนุสรณ์ ผลเจริญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		กรรมการ
๗.๓ นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

แบบฟอร์มรายง...หรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ...เหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 870 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ค่าแรงถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	500.00	3.87	1,935.00	1.4019	5.42	2,712.67
2	ค่าแรงงานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนน	ตร.ม.	2,825.00	1.82	5,141.50	1.4019	2.55	7,207.86
3	ดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	870.00	232.80	154,111.80	1.4019	326.36	216,049.33
4	ค่าแรงดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	870.00	34.31	78,273.90	1.4019	48.10	109,732.18
5	หินคลุก	ลบ.ม.	435.00	323.63	108,750.00	1.4019	453.70	152,456.62
6	ค่าแรงหินคลุก	ลบ.ม.	435.00	26.05	43,360.80	1.4019	36.52	60,787.50
7	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	ท่อน	24.00	1,920.57	46,093.68	1.2782	2,454.87	58,916.94
8	ค่าแรงวางท่อและถมกลับ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม.	ท่อน	24.00	421.00	10,104.00	1.2782	538.12	12,914.93
9	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	16.00	3,077.11	49,233.76	1.2782	3,933.16	62,930.59
10	ค่าแรงวางท่อและถมกลับ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	ท่อน	16.00	510.00	8,160.00	1.2782	651.88	10,430.11
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ป้าย	1	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
					รวมราคากลาง			697,638.73

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชุติธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

14 ก.ค. 2566

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 870 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ปุ้ยมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
14 ก.ค. 2566

แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 870 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

   ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

   1. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	หมายเหตุ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ปุ้ยมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
14 ก.ค. 2566

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งพันธ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการบุกเบิก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 870 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	500.00	-	-	-	3.87	3.87	10-ก.ค.-66	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ราคาเครื่องจักร 2558)
2	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนน	ตร.ม.	2,825.00	-	-	-	1.82	1.82	10-ก.ค.-66	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(ราคาเครื่องจักร 2558)
3	งานถมดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	870.00	177.14	15.00	55.66	34.31	267.11	10-ก.ค.-66	สืบทราบ
4	งานถมหินคลุกผิวจราจร	ลบ.ม.	435.00	250.00	20.00	73.63	26.05	349.68	10-ก.ค.-66	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	24.00	1,920.57	-	-	421.00	2,341.57	10-ก.ค.-66	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
6	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร	ท่อน	16.00	3,077.11	-	-	510.00	3,587.11	10-ก.ค.-66	พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ปุ้ยมนต์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)