

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ๑.ส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๖.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ หลัง ๒.ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ หลัง

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,205,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 6.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 หลัง 2.ส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 1,225,321.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.6

   6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิทยา ปุ้ยมนต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.2 สุพจน์ อ้นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   7.3 ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:37:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**168,158.83**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**176,594.59**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**57,744.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 411,203.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา บุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธิยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					8,706.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							411,203.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 411,203.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	31.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,402.00	4,402.00	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	.600	ลบ.ม.	2,526.17	1,515.70	426.00	255.60	1,771.30	
	- ทรายถมปรับระดับ	2.000	ลบ.ม.	800.00	1,600.00	104.00	208.00	1,808.00	
	- เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	56.000	ต้น	314.00	17,584.00	128.00	7,168.00	24,752.00	
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	55.000	ลบ.ฟ.	400.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ไม้ค่ำ	16.000	ลบ.ฟ.	400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	7.000	ต้น	28.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	18.000	กก.	37.39	673.02	0.00	0.00	673.02	
	- ค่าแรงไม้แบบ	69.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	9,591.00	9,591.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.890	ลบ.ม.	2,620.00	23,291.80	532.00	4,729.48	28,021.28	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	166.500	กก.	24.84	4,135.86	4.40	732.60	4,868.46	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	44.910	กก.	23.97	1,076.49	4.40	197.60	1,274.09	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	532.800	กก.	21.05	11,215.44	3.60	1,918.08	13,133.52	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์18)	22.000	กก.	65.73	1,446.06	0.00	0.00	1,446.06	
	- พื้นสำเร็จรูรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	32.000	ตร.ม.	300.00	9,600.00	25.00	800.00	10,400.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	32.000	ตร.ม.	110.00	3,520.00	64.00	2,048.00	5,568.00	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	32.000	ตร.ม.	33.00	1,056.00	5.00	160.00	1,216.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	13.000	ท่อน	561.52	7,299.76	210.00	2,730.00	10,029.76	
	- เหล็กฉาก 40x40x2.3 มม.	2.000	ท่อน	342.67	685.34	101.00	202.00	887.34	
	- เหล็ก LG 100X50X2.3 มม.	14.000	ท่อน	815.00	11,410.00	308.00	4,312.00	15,722.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	43.000	ตร.ม.	58.00	2,494.00	35.00	1,505.00	3,999.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,481.34	127,199.47	2,231.40	40,959.36	168,158.83	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม.ชนิดเคลือบสี (เลือกสี)	164.000	แผ่น	64.00	10,496.00	0.00	0.00	10,496.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่(สี)	10.000	แผ่น	55.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"x10"	216.000	ตัว	4.52	976.32	0.00	0.00	976.32	
	- เชิงชาย1"x8"+ทับเชิงชาย	30.000	เมตร	216.00	6,480.00	94.00	2,820.00	9,300.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง (สี)	2.000	แผ่น	49.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายตะเฆ่สัน (สี)	4.000	แผ่น	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- ครอบโค้งตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่(สี)	36.000	แผ่น	24.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,385.00	2,385.00	
	- ผิวพื้นขัดเรียบ	20.000	ตร.ม.	113.00	2,260.00	82.00	1,640.00	3,900.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12'x12"	32.000	ตร.ม.	350.00	11,200.00	158.00	5,056.00	16,256.00	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐก่อสามัญ)	7.000	ตร.ม.	289.46	2,026.22	0.00	0.00	2,026.22	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	45.000	ตร.ม.	133.77	6,019.65	0.00	0.00	6,019.65	

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกโปร่ง	7.000	ตร.ม.	201.54	1,410.78	0.00	0.00	1,410.78	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	7.000	ตร.ม.	264.00	1,848.00	120.00	840.00	2,688.00	
	- ผนังก่อบล๊อกแก้วสีขาว	4.320	ตร.ม.	1,662.50	7,182.00	0.00	0.00	7,182.00	
	- ผนังบุกระเบื้อเครือบ ขนาด 8'x8'	62.000	ตร.ม.	389.76	24,165.12	166.00	10,292.00	34,457.12	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ	9.000	เมตร	70.00	630.00	50.00	450.00	1,080.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบสูง 0.20 เมตร	24.000	เมตร	140.00	3,360.00	50.00	1,200.00	4,560.00	
	- ฉาบปูนเรียนผนัง	32.000	ตร.ม.	58.64	1,876.48	87.00	2,784.00	4,660.48	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	36.000	ตร.ม.	58.64	2,111.04	105.00	3,780.00	5,891.04	
	- ประตู ป1ป พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	200.00	1,200.00	19,200.00	
	- ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,550.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ำ(สีขาว)	6.000	ชุด	1,168.22	7,009.32	150.00	900.00	7,909.32	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุพิชยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

21 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน(สีขาว)	4.000	ชุด	600.00	2,400.00	450.00	1,800.00	4,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ(สีขาว)	6.000	ชุด	235.00	1,410.00	120.00	720.00	2,130.00	
	- ก๊อกน้ำชุบโครเมี่ยม	6.000	อัน	98.13	588.78	25.00	150.00	738.78	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	6.000	อัน	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลือง Ø 4"	2.000	ชุด	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	74.000	ตร.ม.	61.44	4,546.56	0.00	0.00	4,546.56	
	- สีน้ำมัน	38.000	ตร.ม.	51.14	1,943.32	0.00	0.00	1,943.32	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	18,571.76	140,027.59	2,027.00	36,567.00	176,594.59	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- เดินท่อส้วม	6.000	จุด	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2.000	จุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลือง Ø 4"	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø3/4"	1.000	จุด	264.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2,000-2,200 ลิตร	2.000	ชุด	13,090.00	26,180.00	2,400.00	4,800.00	30,980.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,004.00	52,944.00	2,400.00	4,800.00	57,744.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x36w	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	115.00	230.00	3,790.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x18w	2.000	ชุด	1,290.00	2,580.00	115.00	230.00	2,810.00	
	- สวิทช์เดี่ยว	2.000	ชุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.000	ชุด	82.00	164.00	76.00	152.00	316.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	4.000	ชุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1.000	ชุด	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,898.00	7,630.00	462.00	1,076.00	8,706.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**411,203.42**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ส.ค. 2567

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**222,098.90**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**201,622.53**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**88,094.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 523,625.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					11,810.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							523,625.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 523,625.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา บุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 256(

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	38.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,396.00	5,396.00	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	.600	ลบ.ม.	2,526.17	1,515.70	104.00	62.40	1,578.10	
	- ทรายถมปรับระดับ	2.000	ลบ.ม.	800.00	1,600.00	104.00	208.00	1,808.00	
	- เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	60.000	ต้น	314.00	18,840.00	128.00	7,680.00	26,520.00	
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	88.000	ลบ.ฟ.	400.00	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	
	- ไม้ค่ำ	26.000	ลบ.ฟ.	400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	7.000	ต้น	28.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- ตะปูต่างๆ	28.000	กก.	37.39	1,046.92	0.00	0.00	1,046.92	
	- ค่าแรงไม้แบบ	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,290.00	15,290.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1;2:4	12.290	ลบ.ม.	2,620.00	32,199.80	532.00	6,538.28	38,738.08	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	235.320	กก.	24.84	5,845.34	4.40	1,035.41	6,880.75	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	109.780	กก.	23.97	2,631.42	4.40	483.03	3,114.45	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	781.440	กก.	21.05	16,449.31	3.60	2,813.18	19,262.49	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์18)	37.000	กก.	65.73	2,432.01	0.00	0.00	2,432.01	
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	41.000	ตร.ม.	300.00	12,300.00	25.00	1,025.00	13,325.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	41.000	ตร.ม.	110.00	4,510.00	64.00	2,624.00	7,134.00	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	41.000	ตร.ม.	33.00	1,353.00	5.00	205.00	1,558.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	13.000	ท่อน	561.52	7,299.76	210.00	2,730.00	10,029.76	
	- เหล็กฉาก 40x40x2.3 มม.	2.000	ท่อน	342.67	685.34	101.00	202.00	887.34	
	- เหล็ก LG 100x50x2.3 มม.	14.000	ท่อน	815.00	11,410.00	308.00	4,312.00	15,722.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	60.000	ตร.ม.	58.00	3,480.00	35.00	2,100.00	5,580.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,481.34	169,394.60	1,909.40	52,704.30	222,098.90	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม. ชนิดเครือบสี(เลือกสี)	140.000	แผ่น	64.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สี)	10.000	แผ่น	55.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"-10"	216.000	ตัว	4.52	976.32	0.00	0.00	976.32	
	- เชิงชาย1"x 8" + ทับเชิงชาย	30.000	เมตร	216.00	6,480.00	94.00	2,820.00	9,300.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง(สี)	2.000	แผ่น	49.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาตะเพ่สัน (สี)	4.000	แผ่น	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- ครอบโค้งตะเพ่กระเบื้องลอนคู่ (สี)	36.000	แผ่น	24.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,700.00	2,700.00	
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	20.000	ตร.ม.	113.00	2,260.00	82.00	1,640.00	3,900.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12'x12"	32.000	ตร.ม.	350.00	11,200.00	158.00	5,056.00	16,256.00	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐก่อสามัญ)	7.000	ตร.ม.	289.46	2,026.22	94.00	658.00	2,684.22	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	45.000	ตร.ม.	133.77	6,019.65	84.00	3,780.00	9,799.65	

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกโปร่ง	7.000	ตร.ม.	201.54	1,410.78	89.00	623.00	2,033.78	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	7.000	ตร.ม.	264.00	1,848.00	120.00	840.00	2,688.00	
	- ผนังก่อบล๊อกแก้วสีขาว	4.320	ตร.ม.	1,662.50	7,182.00	150.00	648.00	7,830.00	
	- ผนังบุกระเบื้อเครือบ ขนาด 8'x8'	72.000	ตร.ม.	389.76	28,062.72	166.00	11,952.00	40,014.72	
	- ผนังบังตา	10.000	ตร.ม.	425.00	4,250.00	90.00	900.00	5,150.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้อเคลือบ	9.000	เมตร	70.00	630.00	50.00	450.00	1,080.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบสูง0.20 เมตร	24.000	เมตร	140.00	3,360.00	50.00	1,200.00	4,560.00	
	- ฉาบปูนเรียนผนัง	32.000	ตร.ม.	58.64	1,876.48	87.00	2,784.00	4,660.48	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	36.000	ตร.ม.	58.64	2,111.04	105.00	3,780.00	5,891.04	
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	200.00	1,200.00	19,200.00	
	- ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,550.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ำ(สีขาว)	6.000	ชุด	1,168.22	7,009.32	150.00	900.00	7,909.32	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน(สีขาว)	4.000	ชุด	700.93	2,803.72	450.00	1,800.00	4,603.72	
	- ที่ปัสวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด(สีขาว)	6.000	ชุด	1,074.77	6,448.62	450.00	2,700.00	9,148.62	
	- ที่ใสกระดาษชำระ(สีขาว)	6.000	ชุด	235.00	1,410.00	120.00	720.00	2,130.00	
	- ก๊อกน้ำชุปโครเมี่ยม	6.000	อัน	98.13	588.78	25.00	150.00	738.78	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	6.000	อัน	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลืองØ4"	2.000	ชุด	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลืองØ3"	1.000	ชุด	230.00	230.00	50.00	50.00	280.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100%	74.000	ตร.ม.	61.44	4,546.56	0.00	0.00	4,546.56	
	- สีน้ำมัน	38.000	ตร.ม.	51.14	1,943.32	0.00	0.00	1,943.32	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	20,402.46	153,721.53	3,034.00	47,901.00	201,622.53	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทัยยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

1 ก.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อส้วม	6.000	จุด	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เดินท่อบ่อเกรอะ-บ่อซึม	2.000	จุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2.000	จุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- เดินท่อน้ำปัสวะชาย	6.000	จุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลืองØ4"	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- คลีนเอาท์ทองเหลืองØ3"	1.000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เดินท่ออ่างล้างหน้า	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3/4"	1.000	จุด	264.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- เดินท่อน้ำปัสวะชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 2,000-2,200 ลิตร	2.000	ชุด	13,090.00	26,180.00	2,400.00	4,800.00	30,980.00	

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ต.ค. 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 3,000-3,200 ลิตร	1.000	ชุด	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	39,554.00	79,994.00	5,700.00	8,100.00	88,094.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FLขนาด 1x36 w	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	115.00	230.00	3,790.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FLขนาด 1x18 w	4.000	ชุด	1,290.00	5,160.00	115.00	460.00	5,620.00	
	- สวิทช์เดี่ยว	3.000	ชุด	31.16	93.48	80.00	240.00	333.48	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	6.000	ชุด	82.00	492.00	76.00	456.00	948.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	3.000	ชุด	145.00	435.00	76.00	228.00	663.00	
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1.000	ชุด	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,784.16	10,196.48	462.00	1,614.00	11,810.48	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**523,625.91**	

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:38:26

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**3,500.00**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:59

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:38:59

(นายธุรกิจ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ตำบล กลาย อำเภอ ทาศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49) จำนวน 1.000 หลังละ 684,379.06 บาท	684,379.06	
2	ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49) จำนวน 1.000 หลังละ 537,442.86 บาท	537,442.86	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา บุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 14:01:23

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ตำบล กลาย อำเภอ ทาศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	1,225,321.92	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 14:01:23

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

1 ก.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ทาศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วิทยา ปุ้ยมนต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพจน์ อ้นทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 14:01:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49)**	**523,625.91**	**1.3070**	**684,379.06**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**684,379.06**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,256.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 684,379.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:58:05

(นายชุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	684,379.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,256.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 684,379.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:58:05

(นายยุทธิยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๑ ก.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49)**	411,203.42	1.3070	537,442.86	
			รวมค่าก่อสร้าง	537,442.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,879.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,442.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
1 ก.ค. 2567

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:58:06

กลุ่มงาน/งาน ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	537,442.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.40 **ตารางเมตร เฉลี่ย** 10,879.41 **บาท/ตารางเมตร**

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,442.86 **บาท ต่อ 1 หน่วย**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุศรัยา พืมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

วิทยา ปุ้ยมนต์

01 กรกฎาคม 2567 13:58:06

ส.ป.ก. 2567

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วิทยา ปุ้ยมนต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพจน์ อ้นทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

1 ก.ค. 2567

วิทยา ปุ้ยมนต์
01 กรกฎาคม 2567 13:58:06