

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ปรับปรุงอาคารเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคารเดิม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๘๙๔,๔๑๗.๙๖ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบปร.๔
๖.๑ แบบปร.๕(ก)
๖.๑ แบบปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสุวภา สังขนุกิจ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีระวุฒิ แก้วหีด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	106,238.98	
2	งานพื้น	99,398.39	
3	งานโครงหลังคา	201,465.25	
4	งานสถาปัตยกรรม	73,054.97	
5	งานฝ้าเพดาน	87,123.22	
6	งานผนัง	33,677.51	
7	งานฉาบปูนผนัง	63,596.08	
8	งานประตูหน้าต่าง	83,913.31	
9	งานทาสี	13,104.09	
10	งานระบบไฟฟ้า	132,846.16	
สรุป	ราคากลาง	894,417.96	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุวภา สังขนุกิจ) (นายธีระวุฒิ แก้วหีด) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบ ปร.5 ก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒ ๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	81,154.21	1.3091	106,238.98	
2	งานพื้น	75,928.80	1.3091	99,398.39	
3	งานโครงหลังคา	153,896.00	1.3091	201,465.25	
4	งานสถาปัตยกรรม	55,805.49	1.3091	73,054.97	
5	งานฝ้าเพดาน	66,552.00	1.3091	87,123.22	
6	งานผนัง	25,725.69	1.3091	33,677.51	
7	งานฉาบปูนผนัง	48,580.00	1.3091	63,596.08	
8	งานประตูหน้าต่าง	64,100.00	1.3091	83,913.31	
9	งานทาสี	10,010.00	1.3091	13,104.09	
10	งานระบบไฟฟ้า	101,479.00	1.3091	132,846.16	
	รวมค่าก่อสร้าง			894,417.96	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุวภา สังขนุกิจ) (นายธีระวุฒิ แก้วหีด) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒ ๘ ต.ค. ๒๕๖๘

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง								
	1.1งานรื้อวัสดุมุงหลังคาตัวอาคารเดิม	119.64	ตร.ม	-	-	25.00	2,991.00	2,991.00	
	1.2งานรื้อวัสดุผนังตัวอาคารเดิม	22.32	ตร.ม	-	-	40.00	892.80	892.80	
	1.3งานรื้อวัสดุฝ้าเพดานตัวอาคารเดิม	60.00	ตร.ม	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
	1.4งานขุดดินฐานราก/และถมคืน	7.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	784.00	784.00	
	1.5งานทรายหยาบฐานราก	0.50	ลบ.ม.	485.00	242.50	104.00	52.00	294.50	
	1.5งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	-	-	426.00	213.00	213.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	130.00	กก.	2.96	384.800	-	-	384.80	
	-ทรายหยาบ	0.31	ลบ.ม.	700.93	217.288	-	-	217.29	
	-หินผสม	0.51	ลบ.ม.	380.00	193.800	-	-	193.80	
	1.6ไม้แบบ-ไม้เคร่า-ไม้ค้ำยัน	95.00	ตร.ม.	400.00	38,000.00	121.00	11,495.00	49,495.00	
	1.7ตะปูขนาด 3 นิ้ว	25.00	กก.	44.40	1,110.00	-	-	1,110.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							58,076.19	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสุวภา สังขนุกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีระวุฒิ แก้วหีด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า1							58,076.19	
	1.8งานเหล็กเสริมคอนครีต								
	-เหล็ก RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	0.0378	ตัน	23,300.00	880.740	4,400.00	166.32	1,047.06	
	-เหล็ก DB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	0.3214	ตัน	23,000.00	7,392.20	3,600.00	1,157.04	8,549.24	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	51.71	775.65	-	-	775.65	
	1.10 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.36	ลบ.ม.	-	-	466.00	2,497.76	2,497.76	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,833.00	กก.	2.96	5,425.680	-	-	5,425.68	
	-ทรายหยาบ	3.05	ลบ.ม.	700.93	2,137.837	-	-	2,137.84	
	-หินผสม	6.96	ลบ.ม.	380.00	2,644.800	-	-	2,644.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1							81,154.21	
2	งานพื้น								
	2.1งานดินถมปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	400.00	9,600.00	99.00	2,376.00	11,976.00	
	2.2งานพื้นผิวขัดหยาบ	60.00	ตร.ม.	109.00	6,540.00	64.00	3,840.00	10,380.00	
	2.3งานพื้นผิวหินขัดมีเส้น pvc. แบ่งแนว	60.00	ตร.ม.	453.00	27,180.00	161.00	9,660.00	36,840.00	
	2.4งานพื้นผิวทรายล้างบันไดด้านหน้าด้านข้าง	33.60	เมตร	394.00	13,238.40	104.00	3,494.40	16,732.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 2							75,928.80	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสุวภา สังขนุกิจ)

(นายยุทธยา พิมเสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายธีระวุฒิ แก้วหีด)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2							157,083.01	
3	งานโครงหลังคา								
	3.1 จันทันเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	40.00	ท่อน	1,050.00	42,000.00	340.00	13,600.00	55,600.00	
	3.2 แปเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	32.00	ท่อน	1,050.00	33,600.00	340.00	10,880.00	44,480.00	
	3.3 อะเสเหล็กตัวซีคู่ 150x50x20x3.2 มม.	15.00	ท่อน	1,330.00	19,950.00	406.00	6,090.00	26,040.00	
	3.4 ตะเข้เหล็กตัวซีคู่ 150x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	1,330.00	13,300.00	406.00	4,060.00	17,360.00	
	3.5 อกไก่เหล็กตัวซีคู่ 150x50x20x3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,330.00	3,990.00	406.00	1,218.00	5,208.00	
	3.6 ดั่งเหล็กตัวซีคู่ 150x50x20x3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,330.00	3,990.00	406.00	1,218.00	5,208.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 3							153,896.00	
4	งานสถาปัตยกรรม								
	4.1กระเบื้องมุงหลังคาสี ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	451.00	แผ่น	58.41	26,342.91	11.50	5,186.50	31,529.41	
	4.2กระเบื้องครอบมุมและครอบข้าง	28.00	ตร.ม.	48.14	1,347.92	11.50	322.00	1,669.92	
	4.3ตะขอยึดกระเบื้องขนาด 8 นิ้ว	902.00	อัน	6.08	5,484.16	-	-	5,484.16	
	4.4เชิงชายไม้เนื้อแข็งปิดลอน 1"x6" ทับ 1"x8"	52.00	เมตร	216.00	11,232.00	-	-	11,232.00	
	4.5แผ่นเพรสรองหัวเสา 0.20x0.20 เมตร	19.00	แผ่น	190.00	3,610.00	120.00	2,280.00	5,890.00	สืบทราบ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 4							55,805.49	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุวภา สังขนุกิจ) (นายธีระวุฒิ แก้วหีด) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายสุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2+3+4							366,784.50	
5	งานฝ้าเพดาน								
	5.1 ฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนี	120.00	ตร.ม.	298.00	35,760.00	75.00	9,000.00	44,760.00	
	ชุบสังกะสี								
	5.2 ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	48.00	ตร.ม.	362.00	17,376.00	92.00	4,416.00	21,792.00	
	โครงเคร่าอลูมิเนียม								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 5							66,552.00	
6	งานผนัง								
	6.1ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	70.00	ตร.ม.	-	-	94.00	6,580.00	6,580.00	
	6.2อิฐมอญชนิด 8 รู	2,100.00	แผ่น	5.61	11,781.00	-	-	11,781.00	
	6.3ปูนซิเมนต์ผสม	2,692.00	กก.	2.34	6,299.28	-	-	6,299.28	
	6.4ทรายหยาบ	1.52	ลบ.ม.	700.93	1,065.41	-	-	1,065.41	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 6							25,725.69	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสุวภา สังขนุกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีระวุฒิ แก้วหีด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2+3+4+5+6							459,062.20	
7	งานฉาบปูนผนัง								
	7.1ฉาบผนัง	140.00	ตร.ม.	75.00	10,500.00	87.00	12,180.00	22,680.00	
	7.2ฉาบผนังโครงสร้าง	140.00	ตร.ม.	80.00	11,200.00	105.00	14,700.00	25,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 7							48,580.00	
8	งานประตูหน้าต่าง								
	8.1 ป 1	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	800.00	800.00	18,800.00	สืบทราบ
	8.2 ป.2	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	800.00	800.00	9,300.00	สืบทราบ
	8.3 น 1	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	500.00	3,000.00	36,000.00	สืบทราบ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 8							64,100.00	
9	งานทาสี								
	9.1ทาสีผนังภายใน	70.00	ตร.ม.	35.00	2,450.00	30.00	2,100.00	4,550.00	
	9.2ทาสีภายนอก	70.00	ตร.ม.	44.00	3,080.00	34.00	2,380.00	5,460.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 9							10,010.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสุวภา สังขนุกิจ)

(นายยุทธยา พิมเสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ (ลงชื่อ) กรรมการ (นายธีระวุฒิ แก้วหีด)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

คำนวณราคากลาง/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพร้อมต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุง อาคารเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมทำการต่อเติม ขนาดกว้าง 5.00 ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักปลัด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2+3+4+5+6+7+8+9							581,752.20	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	-หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิดสะท้อนแสงแบบหลอดคู่ ขนาด 2x36	16.00	ชุด	1,654.00	26,464.00	150.00	2,400.00	28,864.00	
	พร้อมดวงโคมฝังในฝ้าเพดาน								
	-สวิทช์ชนิดสองทาง	13.00	ตัว	195.00	2,535.00	80.00	1,040.00	3,575.00	
	-เต้ารับชนิดสองทาง	13.00	ตัว	170.00	2,210.00	90.00	1,170.00	3,380.00	
	-สายไฟฟ้า VAF สายขนาดต่างๆ	20.00	ม้วน	2,451.00	49,020.00	14.00	280.00	49,300.00	
	-ท่อpvcสีเหลือง3/4สำหรับร้อยสายไฟ	40.00	ท่อน	75.00	3,000.00	23.00	920.00	3,920.00	
	-แผงควบคุมอัตโนมัติ	1.00	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,200.00	1,200.00	12,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 10							101,479.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10							683,231.20	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสุวภา สังขนุกิจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีระวุฒิ แก้วหีด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘