

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,009,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 5,897,151.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีระวุฒิ แก้วหีด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนุสรณ์ ผลเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธีระวุฒิ แก้วหีด

26 พฤศจิกายน 2568 16:28:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง [illegible] องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 3,632,926.53 บาท	3,632,926.53	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,183,851.62 บาท	1,183,851.62	
3	งานระบบสระว่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 661,744.60 บาท	661,744.60	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 180,909.95 บาท	180,909.95	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 131,718.64 บาท	131,718.64	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	102,500.00	
7	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,500.00	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:34:33

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

สรุป	ราคากลาง	5,897,151.34	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์ .....)		

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:34:33

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

(ธีระวุฒิ แก้วหีด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ ผลเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:34:33

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	2,789,195.04	1.3025	3,632,926.53	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,632,926.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,487.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,632,926.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:19

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,632,926.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 560.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,487.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,632,926.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	908,907.20	1.3025	1,183,851.62	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,183,851.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,183,851.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,183,851.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:20

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,183,851.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,183,851.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,183,851.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:20

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสระว่ายน้ำ	508,057.28	1.3025	661,744.60	
			รวมค่าก่อสร้าง	661,744.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 661,744.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 661,744.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:21

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	661,744.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 661,744.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 661,744.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:21

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายธุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย 2568

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**	138,894.40	1.3025	180,909.95	
			รวมค่าก่อสร้าง	180,909.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 180,909.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 180,909.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:21

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	180,909.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 180,909.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 180,909.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**	101,127.56	1.3025	131,718.64	
			รวมค่าก่อสร้าง	131,718.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 131,718.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,718.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:22

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	131,718.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 131,718.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,718.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

(ธีระวุฒิ แก้วทีด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ ผลเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:26:22

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องกรองน้ำ ขนาด 30.5 ลบ.ม./ชั่วโมง (F-1,F-2)	50,000.00	0.00	50,000.00	
2	ปั๊มน้ำ ขนาด 3 HP/2.2 KW./3 เฟส/380 V./50 HZ.	52,500.00	0.00	52,500.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	102,500.00	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:33:38

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

(ธีระวุฒิ แก้วหีด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ ผลเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:33:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเสาเข็ม**		**รวม**					214,398.75	
2	**งานดิน**		**รวม**					62,520.48	
3	**งานแบบหล่อคอนกรีต**		**รวม**					271,652.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณและราคารวม 2,789,195.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล
21 พ.ย. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา แบบเลขที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานเหล็กเสริม**		**รวม**					717,234.83	
5	**งานคอนกรีต**		**รวม**					777,937.88	
6	**งานโครงสร้างหลังคา**		**รวม**					745,450.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,789,195.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,789,195.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเสาเข็ม**								
	- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน BORING TEST	2.000	จุด	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 5.00 ม.	121.000	บาท/ท่อน	1,122.60	135,834.60	226.15	27,364.15	163,198.75	
	- งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	121.000	บาท/ต้น	0.00	0.00	200.00	24,200.00	24,200.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	14,622.60	162,834.60	426.15	51,564.15	214,398.75	
2	**งานดิน**								
	- งานดินขุดทั่วไป	322.320	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	36,099.84	36,099.84	
	- งานทรายรองพื้น	28.970	บาท/ลบ.ม.	800.00	23,176.00	112.00	3,244.64	26,420.64	
	รวมค่างานดิน	-	-	800.00	23,176.00	224.00	39,344.48	62,520.48	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรร
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21 พ ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 30%)	252.780	ลบ.ฟ.	460.00	116,278.80	0.00	0.00	116,278.80	
	- ไม้เคร่า (ใช้ 30%)	75.830	ลบ.ฟ.	400.00	30,332.00	0.00	0.00	30,332.00	
	- ตะปู 3"	168.520	บาท/กก.	47.00	7,920.44	0.00	0.00	7,920.44	
	- ค่าแรงไม้แบบ	842.600	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	117,121.40	117,121.40	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	907.00	154,531.24	139.00	117,121.40	271,652.64	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 6 มม.	1.114	บาท/ตัน	21,850.00	24,340.90	4,400.00	4,901.60	29,242.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	6.043	บาท/ตัน	21,050.00	127,205.15	4,400.00	26,589.20	153,794.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 12 มม.	1.886	บาท/ตัน	21,150.00	39,888.90	3,600.00	6,789.60	46,678.50	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 16 มม.	14.923	บาท/ตัน	20,950.00	312,636.85	3,600.00	53,722.80	366,359.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 ม. ศก. 20 มม.	3.081	บาท/ตัน	20,950.00	64,546.95	3,100.00	9,551.10	74,098.05	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	811.410	บาท/กก.	58.00	47,061.78	0.00	0.00	47,061.78	
	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	106,008.00	615,680.53	19,100.00	101,554.30	717,234.83	
5	**งานคอนกรีต**								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	209.670	บาท/ลบ.ม.	2,620.00	549,335.40	419.00	87,851.73	637,187.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	28.970	บาท/ลบ.ม.	2,607.48	75,538.69	419.00	12,138.43	87,677.12	
	- Water Stop. ขนาด 12 นิ้ว	65.000	บาท/เมตร	299.07	19,439.55	50.00	3,250.00	22,689.55	
	- งานทากันซึมผนังสระว่ายน้ำ	298.000	บาท/ตร.ม.	71.96	21,444.08	30.00	8,940.00	30,384.08	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,598.51	665,757.72	918.00	112,180.16	777,937.88	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานโครงสร้างหลังคา**								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 89.1 x 4.0 มม. น้ำหนัก 50.20 กก./ท่อน	3,193.800	บาท/กก.	20.79	66,399.10	9.98	31,874.12	98,273.22	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 60.5 x 3.2 มม. น้ำหนัก 27.12 กก./ท่อน	1,878.000	บาท/กก.	19.58	36,771.24	9.99	18,761.22	55,532.46	
	- เหล็กตัวซี หนา 4.5 มม. ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 55.2 กก./ท่อน	4,121.600	บาท/กก.	27.89	114,951.42	0.00	0.00	114,951.42	
	- Sagrod ศก. 16 มม.	.354	บาท/ตัน	19,666.82	6,962.05	3,600.00	1,274.40	8,236.45	
	- แผ่น Steel Plate. 300 x 300 x 9 มม.	28.000	บาท/แผ่น	188.66	5,282.48	0.00	0.00	5,282.48	
	- แผ่น Steel Plate. 50 x 50 x 4 มม.	28.000	บาท/แผ่น	74.19	2,077.32	0.00	0.00	2,077.32	
	- Anchor Bolts. M 15	56.000	ตัว	112.50	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	9,193.400	บาท/กก.	0.00	0.00	12.00	110,320.80	110,320.80	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	429.360	บาท/ตร.ม.	50.91	21,858.71	35.00	15,027.60	36,886.31	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคาชนิดโปร่งแสง	126.000	บาท/ตร.ม.	690.00	86,940.00	80.00	10,080.00	97,020.00	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet. แบบสี	48.000	บาท/เมตร	185.00	8,880.00	50.00	2,400.00	11,280.00	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม.	546.000	บาท/ตร.ม.	295.00	161,070.00	70.00	38,220.00	199,290.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา	-	-	21,331.34	517,492.32	3,866.97	227,958.14	745,450.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**2,789,195.04**	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรร
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้น**		รวม					318,520.69	
2	**งานฟ้าเพดาน**		รวม					33,124.00	
3	**งานป้ายหินแกรนิต**		รวม					2,195.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 908,907.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานผนัง ผ.1,ผ.2**		**รวม**					487,977.99	
5	**งานประตู,หน้าต่าง**		รวม					67,089.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							908,907.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 908,907.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้น**								
	- พ.2 พื้น คสล. ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ	28.000	บาท/ตร.ม.	186.92	5,233.76	158.00	4,424.00	9,657.76	
	- พ.3 พื้น คสล. ผิวขัดมัน	61.600	บาท/ตร.ม.	119.00	7,330.40	87.00	5,359.20	12,689.60	
	- พ.4 พื้น คสล. ผิวปูด้วยกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว สำหรับปูพื้นและผนังสระ	164.000	บาท/ตร.ม.	442.00	72,488.00	158.00	25,912.00	98,400.00	
	- ตะแกรงขอบสระ Grating. กว้าง 0.30 ม.	58.000	บาท/เมตร	590.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	
	- พ.1 พื้น คสล. ผิวทรายล้าง	296.830	บาท/ตร.ม.	447.00	132,683.01	104.00	30,870.32	163,553.33	
	รวมค่างานพื้น	-	-	1,784.92	251,955.17	507.00	66,565.52	318,520.69	
2	**งานฟ้าเพดาน**								
	- งานฝ้าเพดาน (ฝ1)	52.000	บาท/ตร.ม.	258.00	13,416.00	75.00	3,900.00	17,316.00	
	- งานฝ้าเพดาน (ฝ2)	28.000	บาท/เมตร	301.00	8,428.00	75.00	2,100.00	10,528.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำพลาสติกกันเชื้อรา	80.000	บาท/ตร.ม.	36.00	2,880.00	30.00	2,400.00	5,280.00	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฟ้าเพดาน	-	-	595.00	24,724.00	180.00	8,400.00	33,124.00	
3	**งานป้ายหินแกรนิต**								
	- ป้ายหินแกรนิตแอฟริกา สลักอักษรตามแบบ	1.000	ชุด	1,988.00	1,988.00	207.00	207.00	2,195.00	
	รวมค่างานป้ายหินแกรนิต	-	-	1,988.00	1,988.00	207.00	207.00	2,195.00	
4	**งานผนัง ผ.1,ผ.2**								
	- ผนังก่ออิฐมอญ	434.570	บาท/ตร.ม.	333.00	144,711.81	94.00	40,849.58	185,561.39	
	- งานเสาเอ็น + ทับหลัง	212.000	บาท/ม.	105.00	22,260.00	44.00	9,328.00	31,588.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	351.060	บาท/ตร.ม.	84.00	29,489.04	87.00	30,542.22	60,031.26	
	- งานฉาบปูนเซาะร่อง ขนาด 8 x 8 นิ้ว	220.000	บาท/ตร.ม.	84.00	18,480.00	118.00	25,960.00	44,440.00	
	- บุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8 x 8 นิ้ว	155.460	บาท/ตร.ม.	461.00	71,667.06	166.00	25,806.36	97,473.42	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีผนัง	363.460	บาท/ตร.ม.	43.00	15,628.78	34.00	12,357.64	27,986.42	
	- ราวกันตกท่อเหล็กกลม 48.6 x 3.2 มม.	61.500	บาท/เมตร	240.00	14,760.00	65.00	3,997.50	18,757.50	
	- ราวกันตกท่อเหล็กกลม 76.3 x 3.2 มม.	61.500	บาท/เมตร	295.00	18,142.50	65.00	3,997.50	22,140.00	
	รวมค่างานผนัง ผ.1,ผ.2	-	-	1,645.00	335,139.19	673.00	152,838.80	487,977.99	
5	**งานประตู,หน้าต่าง**								
	- ป.3	8.000	ชุด	1,590.00	12,720.00	220.00	1,760.00	14,480.00	
	- น.1	2.000	ชุด	1,308.41	2,616.82	0.00	0.00	2,616.82	
	- น.2	4.000	ชุด	1,682.24	6,728.96	0.00	0.00	6,728.96	
	- น.3	1.000	ชุด	1,214.95	1,214.95	0.00	0.00	1,214.95	
	- น.4	1.000	ชุด	3,271.03	3,271.03	0.00	0.00	3,271.03	
	- ป.1	2.000	ชุด	16,822.43	33,644.86	0.00	0.00	33,644.86	
	- ป.2	2.000	ชุด	2,336.45	4,672.90	230.00	460.00	5,132.90	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ)..... ประธานกรร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประตู,หน้าต่าง	-	-	28,225.51	64,869.52	450.00	2,220.00	67,089.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**908,907.20**	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:29

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อ PVC		รวม					80,639.28	
2	Gate Valve.		รวม					24,688.00	
3	Ball Valve.		รวม					64,010.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 508,057.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสระว่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	Check Valve.		รวม					1,990.00	
5	Float Valve. (วาล์วลูกลอย)		รวม					4,360.00	
6	VACUUM HEAD.		รวม					2,200.00	
7	FLOOR INLET HEAD.		รวม					4,620.00	
8	ชุด MAIN DRAIN. (สะดือสระว่ายน้ำ)		รวม					2,050.00	
9	ระบบฆ่าเชื้อโรค		รวม					323,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							508,057.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 508,057.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานท่อ PVC**								
	- ท่อ PVC.Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5 MAKE UP WATER.	2.000	บาท/เมตร	23.13	46.26	40.00	80.00	126.26	
	- ท่อ PVC.Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5 SUPPLY COLD WATER.	6.000	บาท/เมตร	23.13	138.78	30.00	180.00	318.78	
	- ท่อ PVC.Ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5 RETURN INLET.	60.000	บาท/เมตร	222.20	13,332.00	120.00	7,200.00	20,532.00	
	- ท่อ PVC.Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 MAIN DRAIN POOL.	50.000	บาท/เมตร	439.25	21,962.50	250.00	12,500.00	34,462.50	
	- ท่อ PVC.Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 SUCTION.	2.000	บาท/เมตร	439.25	878.50	250.00	500.00	1,378.50	
	- ท่อ PVC.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 WASTE. (ท่อน้ำเสีย)	6.000	บาท/เมตร	40.42	242.52	40.00	240.00	482.52	
	- ท่อ PVC.Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 OVERFLOW. (ท่อน้ำล้น)	5.000	บาท/เมตร	59.81	299.05	0.00	0.00	299.05	
	- ท่อ PVC.Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5 OVERFLOW. (ท่อน้ำล้น)	8.000	บาท/เมตร	312.38	2,499.04	250.00	2,000.00	4,499.04	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ + น้ำยาประสานท่อคิดราคาที่ 20%	1.000	L.S	12,419.73	12,419.73	0.00	0.00	12,419.73	
	- ท่อ PVC.Ø 3 นิ้ว ชั้น 13.5 MAIN DRAIN KIDS POOL.	10.000	บาท/เมตร	137.85	1,378.50	75.00	750.00	2,128.50	
	- ท่อ PVC.Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 VACUUM.	40.000	บาท/เมตร	59.81	2,392.40	40.00	1,600.00	3,992.40	
	รวมค่างานท่อ PVC	-	-	14,176.96	55,589.28	1,095.00	25,050.00	80,639.28	
2	**Gate Valve.**								
	- Gate Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	2.000	อัน	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- Gate Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	12.000	อัน	1,914.00	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00	
	รวมค่าGate Valve.	-	-	2,774.00	24,688.00	0.00	0.00	24,688.00	
3	**Ball Valve.**								

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระ
21 พ.ค. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ball Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	
	- Ball Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	2.000	อัน	6,882.00	13,764.00	0.00	0.00	13,764.00	
	- Ball Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	3.000	อัน	15,840.00	47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	
	รวมค่าBall Valve.	-	-	25,448.00	64,010.00	0.00	0.00	64,010.00	
4	**Check Valve.**								
	- Check Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	995.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	รวมค่าCheck Valve.	-	-	995.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
5	**Float Valve. (วาล์วลูกลอย)**								
	- Float Valve. ชนิดทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	อัน	860.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าFloat Valve. (วาล์วลูกลอย)	-	-	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	VACUUM HEAD.								
	- VACUUM HEAD. ขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่าVACUUM HEAD.	-	-	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
7	FLOOR INLET HEAD.								
	- FLOOR INLET HEAD. ขนาด 2 นิ้ว	11.000	ชุด	420.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
	รวมค่าFLOOR INLET HEAD.	-	-	420.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
8	**ชุด MAIN DRAIN. (สะดือสระว่ายน้ำ)**								
	- M.D. 12 นิ้ว	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- M.D. 9 นิ้ว (สระเด็ก)	1.000	ชุด	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	รวมค่าชุด MAIN DRAIN. (สะดือสระว่ายน้ำ)	-	-	1,300.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายอุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**ระบบฆ่าเชื้อโรค**								
	- ระบบฆ่าเชื้อโรค (SC-1,2)	1.000	ชุด	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	
	- ระบบทำน้ำใสและอื่นๆ	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ระบบเครื่องเล่น	2.000	ชุด	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
	รวมค่าระบบฆ่าเชื้อโรค	-	-	198,500.00	323,500.00	0.00	0.00	323,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							508,057.28	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสุขาภิบาล		รวม					88,388.40	
2	งานสุขภัณฑ์และระบบภายในห้องน้ำ		รวม					50,506.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							138,894.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 138,894.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายธุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสุขาภิบาล**								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,200 ลิตร	1.000	ชุด	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00	
	- ท่อ PVC.Ø 8 นิ้ว	45.000	บาท/เมตร	336.68	15,150.60	350.00	15,750.00	30,900.60	
	- บ่อพักน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	11.000	บ่อ	1,401.87	15,420.57	0.00	0.00	15,420.57	
	- บ่อดักขยะ - ไขมัน	1.000	บ่อ	32,099.23	32,099.23	0.00	0.00	32,099.23	
	- อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานสุขาภิบาล	-	-	43,805.78	72,638.40	350.00	15,750.00	88,388.40	
2	**งานสุขภัณฑ์และระบบภายในห้องน้ำ**								
	- ท่อ PVC. 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	90.000	บาท/เมตร	25.70	2,313.00	30.00	2,700.00	5,013.00	
	- ท่อ PVC.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	54.000	บาท/เมตร	25.70	1,387.80	40.00	2,160.00	3,547.80	
	- ท่อ PVC.Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	18.000	บาท/เมตร	25.70	462.60	120.00	2,160.00	2,622.60	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

21 พ ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วาล์วน้ำ PVC. ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	103.74	103.74	0.00	0.00	103.74	
	- โถส้วมซักโครกแบบนั่งราบ มีถังพักน้ำ	8.000	ชุด	2,429.91	19,439.28	800.00	6,400.00	25,839.28	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	อัน	112.15	897.20	120.00	960.00	1,857.20	
	- ที่วางสบู่	8.000	อัน	280.37	2,242.96	120.00	960.00	3,202.96	
	- สายฉีดชำระ	8.000	อัน	120.56	964.48	35.00	280.00	1,244.48	
	- ฝักบัวชนิดสายอ่อน	6.000	อัน	148.60	891.60	70.00	420.00	1,311.60	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝังเคาร์เตอร์	2.000	ชุด	1,028.04	2,056.08	450.00	900.00	2,956.08	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	107.48	214.96	25.00	50.00	264.96	
	- กระจกอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	233.64	467.28	70.00	140.00	607.28	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งแสตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ชนิดมีกล่องดักกลิ่น	10.000	อัน	92.52	925.20	75.00	750.00	1,675.20	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.000	อัน	129.91	259.82	0.00	0.00	259.82	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์และระบบภายในห้องน้ำ	-	-	4,864.02	32,626.00	1,955.00	17,880.00	50,506.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**138,894.40**	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:30

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายอุทัยยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบไฟฟ้า**		**รวม**					**101,127.56**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**101,127.56**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,127.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:03:31

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรร
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบไฟฟ้า**								
	- ตู้ MDB. แผงควบคุมไฟฟ้า (LP 1)	1.000	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,200.00	1,200.00	12,440.00	
	- SQUARE D Safety Switch.	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	LIGHTING FIXTURE. (โคมไฟส่องสว่าง)								
	- ชุดโคมดาวน์ไลต์ ขนาด 6 นิ้ว หลอดไฟ LED. 18 W.	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00	
	- ชุดหลอดไฟ LED. 18 W. ยาว 120 cm. พร้อมราง (ห้องปั๊มน้ำ)	2.000	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
	- ชุดโคมไฟกันน้ำติดผนังสระว่ายน้ำ EDR 100 W.	2.000	ชุด	3,664.86	7,329.72	150.00	300.00	7,629.72	
	- ชุดโคมไฟกันน้ำติดผนังสระว่ายน้ำ EDR 300 W.	5.000	ชุด	4,205.61	21,028.05	150.00	750.00	21,778.05	
	- ค่าสวิตช์เปิด - ปิด ไฟทางเดียว	5.000	อัน	27.50	137.50	80.00	400.00	537.50	
	- เต้ารับ 3 รู	12.000	อัน	24.30	291.60	90.00	1,080.00	1,371.60	
	- บล็อกเหล็ก ขนาด 2 x 4 นิ้ว	11.000	ชุด	9.35	102.85	0.00	0.00	102.85	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:31

(ลงชื่อ)..... ประธานกรร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 ก.ค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กบาง EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	228.000	บาท/เมตร	31.03	7,074.84	22.00	5,016.00	12,090.84	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	156.000	บาท/เมตร	11.25	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	
	- ท่อ HDPE. ขนาด 1.25 นิ้ว	85.000	บาท/เมตร	33.64	2,859.40	30.00	2,550.00	5,409.40	
	- สายไฟ IEC01 (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม. (ไฟส่องสว่าง)	156.000	บาท/เมตร	9.35	1,458.60	7.00	1,092.00	2,550.60	
	- สายไฟ NYY - G ขนาด 2 x 2.2/2.5 (ไฟสระว่ายน้ำ,ปลั๊กไฟ)	225.000	บาท/เมตร	42.06	9,463.50	12.00	2,700.00	12,163.50	
	- สายไฟ NYY - G ขนาด 4 x 2.5/2.5	50.000	บาท/เมตร	74.77	3,738.50	15.00	750.00	4,488.50	
	- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น ข้อต่อท่อ, ข้องอต่างๆ และอุปกรณ์ยึดท่อ เป็นต้น	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้า	-	-	33,483.72	82,939.56	3,186.00	18,188.00	101,127.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**101,127.56**	

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:03:31

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายชุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องกรองน้ำ ขนาด 30.5 ลบ.ม./ชั่วโมง (F-1,F-2)**		รวม					50,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:13:00

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

21 พ.ย. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา แบบเลขที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปั๊มน้ำ ขนาด 3 HP/2.2 KW./3 เฟส/380 V./50 HZ.		รวม					52,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์

18 พฤศจิกายน 2568 14:13:00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายสุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

21 พ.ย. 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องกรองน้ำ ขนาด 30.5 ลบ.ม./ชั่วโมง (F-1,F-2)**								
	1.1 เครื่องกรองน้ำขนาด30.5ลบ.ม./ชั่วโมง(F-1,F-2)	2.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำ ขนาด 30.5 ลบ.ม./ชั่วโมง (F-1,F-2)	-	-	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2	**ปั๊มน้ำ ขนาด 3 HP/2.2 KW./3 เฟส/380 V./50 HZ.**								
	2.1 ปั๊มน้ำขนาด3HP/2.2KW./3เฟส/380V./50HZ.	3.000	ชุด	17,500.00		0.00	0.00	52,500.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำ ขนาด 3 HP/2.2 KW./3 เฟส/380 V./50 HZ.	-	-	17,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:13:00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**3,500.00**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:20:32

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรม
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรม

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
21 พ.ย. 2568

ไกรวิชญ์ เมืองจันทร์
18 พฤศจิกายน 2568 14:20:32