แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยในวัง ช่วงที่ ๙ (จุดต่อเขตหมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๗-สวนนายจารึก) บ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ ๘ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๐๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕๗,๖๕๖.๒๖ บาท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕๗,๖๕๖.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสุนย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวบุญเจือ ด้วนเฝือ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกฤษณา สุขมี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย/ตอน สายห้วยในวัง ช่วงที่ 9 (จุดต่อเขตหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 - สวนนายจารึก)

รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสภาวะน้ำมัน น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 35.34.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้อมูล Factor F **ตาราง** Factor F งานก่อสร้างทาง **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 5 % **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 %
เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 % **เงินประกันผลงานหัก** 0 %

การดำเนินการ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 118/2565 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,000.00	11.97	11,970.00	1.3984	16.74	16,738.85	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	120.88	3,626.40	1.3984	169.04	5,071.16	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.00	758.88	37,944.00	1.3984	1,061.22	53,060.89	
4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	150.00	2,769.91	415,486.50	1.3984	3,873.44	581,016.32	
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	0.99	40,718.09	40,310.91	1.3984	56,940.18	56,370.78	
6	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	0.44	33,968.41	14,946.10	1.3984	47,501.42	20,900.63	
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	250.00	21.94	5,485.00	1.3984	30.68	7,670.22	
8	แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	4.00	45.00	180.00	1.3984	62.93	251.71	
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.09	64.20	840.38	1.3984	89.78	1,175.18	
10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	2.00	57.96	115.92	1.3984	81.05	162.10	
11	งานหยอดยางรอยต่อ								
11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	16.00	45.74	731.84	1.3984	63.96	1,023.41	
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	180.00	23.64	4,255.20	1.3984	33.06	5,950.47	
11.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	250.00	23.64	5,910.00	1.3984	33.06	8,264.54	
	รวมค่างานต้นทุน					-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.3984	-	**0.00**	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	**0.00**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**757,656.26**	

ภายใต้เงื่อนไข

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา 35.34.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

/ - ค่าแรงงาน.....

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย/ตอน สายห้วยในวัง ช่วงที่ 9 (จุดต่อเขตหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 7 - สวนนายจารึก)

รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทาง ด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ บ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสภาวะน้ำมัน น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 35.34.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข้อมูล Factor F **ตารางาน Factor F** งานก่อสร้างทาง **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 5 % **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 %
เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 % **เงินประกันผลงานหัก** 0 %

การดำเนินการ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 118/2565 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ

- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสงขลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 757,656.26 .-บาท
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวบุญเจือ ด้วนเฝือ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวกฤษณา สุขมี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อบต.กรุงชิง