แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุ่ง ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,172,000.00 บาท

สำนักปลัด

4. สถานที่ก่อสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุ่ง ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,672,949.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 นิยุทธ ยกชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 มานะ จิโนวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

12 กรกฎาคม 2567 16:20:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุด ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	11,600.000	11.77	136,532.00	1.3932	16.39	190,216.38
2	2. งานดินลูกรังไหล่ทางและถมดินปรับพื้นถนน 2.1 งานดินลูกรังไหล่ทางและถมดินปรับพื้นถนน	ลบ.ม.	348.000	230.88	80,346.24	1.3932	321.66	111,938.38
3	3. งานทรายรองพื้น 3.1 งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	580.000	720.64	417,971.20	1.3932	1,003.99	582,317.47
4	4. งานผิวจราจร คสล. 4.1 งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1,740.000	2,704.64	4,706,073.60	1.3932	3,768.10	6,556,501.73
5	4.2 เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	11.450	38,657.92	442,633.18	1.3932	53,858.21	616,676.54
6	4.3 เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	5.160	26,894.40	138,775.10	1.3932	37,469.27	193,341.46
7	4.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	2,900.000	21.94	63,626.00	1.3932	30.56	88,643.74

ชิ ัย นาคะสูนย์
12 กรกฎาคม 2567 16:20:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุด ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.5 แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	57.000	50.00	2,850.00	1.3932	69.66	3,970.62
9	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กิโลกรัม	154.660	55.76	8,623.84	1.3932	77.68	12,014.73
10	4.7 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	28.500	48.60	1,385.10	1.3932	67.70	1,929.72
11	4.8 งานหยอดยางรอยต่อ 4.8.1 งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	เมตร	228.000	31.57	7,197.96	1.3932	43.98	10,028.19
12	4.8.2 งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	เมตร	2,088.000	25.32	52,868.16	1.3932	35.27	73,655.92
13	4.8.3 งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	เมตร	2,900.000	18.32	53,128.00	1.3932	25.52	74,017.92
14	5. งานระบบระบายน้ำ 5.1 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	16.000	4,903.35	78,453.60	1.3932	6,831.34	109,301.55
15	5.2 งานกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 1.00 เมตร (รวมค่าแรงงาน)	จุด	2.000	6,020.36	12,040.72	1.3932	8,387.56	16,775.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุด ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.3 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	6.000	3,160.91	18,965.46	1.3932	4,403.77	26,422.67
17	5.4 งานกำแพงปากท่อ ขนาด Ø 0.60 เมตร (รวมค่าแรงงาน)	จุด	1.000	3,730.44	3,730.44	1.3932	5,197.24	5,197.24
							รวมราคากลาง	8,672,949.39

ชิ ไลย์ นาคะสูนย์
12 กรกฎาคม 2567 16:20:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-006 สายคลองยูง - ในทุด ช่วงที่ 6 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

(ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุทธ ยกชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มานะ จิโนวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิ[illegible]ลย์ นาคะสูนย์

12 กรกฎาคม 2567