แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๖๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด ช่วงที่ ๓ (จุดต่อถนนคอนกรีตเดิมสวนนายมั่ง-สวนนายชัย) เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๐๐,๑๓๓.๑๒ (เก้าแสนหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายมานะ จิโนวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเฝือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

**โครงการ/งานก่อสร้าง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**สาย/ตอน** สายหน้ามืด ช่วงที่ 3 จุดต่อถนนคอนกรีตเดิมสวนนายมั่ง - สวนนายชัย

**รายละเอียดโครงการ** เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

**สถานที่ดำเนินการ** บ้านหวายซ่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ข้อมูลสภาวะน้ำมัน** น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 32.39.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

**ข้อมูล Factor F** ตารางาน Factor F งานก่อสร้างทาง **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 % **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 7 %
**เขตฝนตก** ฝนตกชุก 2 **เงินประกันผลงานหัก** 0 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %

**การดำเนินการ** คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 177/2568 สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

**ประมาณราคากลาง** เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด | ตร.ม. | 1,200.00 | 11.67 | 14,004.00 | 1.4054 | 16.40 | 19,681.22 | |
| 2 | งานดินลูกรังไหล่ทาง | ลบ.ม. | 46.80 | 229.25 | 10,728.90 | 1.4054 | 322.19 | 15,078.40 | |
| 3 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | ลบ.ม. | 60.00 | 700.93 | 42,055.80 | 1.4054 | 985.09 | 59,105.22 | |
| 4 | งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 180.00 | 2,764.64 | 497,635.20 | 1.4054 | 3,885.43 | 699,376.51 | |
| 5 | เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549 | ตัน | 1.18 | 40,682.11 | 48,004.89 | 1.4054 | 57,174.64 | 67,466.07 | |
| 6 | เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม. | ตัน | 0.42 | 27,860.07 | 11,701.23 | 1.4054 | 39,154.54 | 16,444.91 | |
| 7 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | ม. | 300.00 | 21.94 | 6,582.00 | 1.4054 | 30.83 | 9,250.34 | |
| 8 | แผ่นโฟมรอยต่อ | แผ่น | 5.00 | 45.00 | 225.00 | 1.4054 | 63.24 | 316.22 | |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 12.59 | 50.16 | 631.51 | 1.4054 | 70.49 | 887.52 | |
| 10 | ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว | ท่อน | 4.06 | 48.60 | 197.32 | 1.4054 | 68.30 | 277.31 | |
| 11 | งานหยอดยางรอยต่อ | | | | | | | | |
| 11.1 | งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint) | ม. | 20.00 | 33.36 | 667.20 | 1.4054 | 46.88 | 937.68 | |
| 11.2 | งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint) | ม. | 96.00 | 26.31 | 2,525.76 | 1.4054 | 36.98 | 3,549.70 | |
| 11.3 | งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint) | ม. | 300.00 | 18.41 | 5,523.00 | 1.4054 | 25.87 | 7,762.02 | |
| | **รวมค่างานต้นทุน** | | | | 640,481.81 | - | - | - | |
| | **ค่า Factor F ประเภทงานทาง** | | | | | 1.4054 | | - | |
| | **คิดเป็นเงินงบประมาณ** | | | | | | | 900,133.12 | |

/ - ภายใต้.....

- <u>ภายใต้เงื่อนไข</u>

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (โซล่าราคา 32.39-บาท/ลิตร)
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ ว 135 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ ว 499 ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลา เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 900,133.12 .-บาท**
**(ตัวอักษร) (เก้าแสนหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสิบสองสตางค์)**
**จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ**

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์) (นายมานะ จิโนวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเผือ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรุงชิง