

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gpricurement.go.th) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๑๔๓,๖๙๙.๖๘ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์) จึงขอประกาศข้อมูลราคากลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยณรงค์ สประดิษฐ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,887,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 10,143,699.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.6 รายงาน ปร.6

   6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 ณัฐพัชร์ ด้วนเผือ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   7.3 นิยุทธ ยกชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:16:26

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...../.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว		รวม					732,000.00	
2	ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว		รวม					733,500.00	
3	ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง		รวม					35,700.00	
4	อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว		รวม					107,812.50	
5	อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม		รวม					125,050.00	
6	อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด		รวม					165,625.00	
7	ส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ		รวม					131,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,031,187.50	
1	ท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2,000.000	เมตร	244.00	488,000.00	61.00	122,000.00	610,000.00	
	- ค่าเชื่อมท่อ HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2,000.000	เมตร	0.00	0.00	61.00	122,000.00	122,000.00	
	รวมค่าท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	-	-	244.00	488,000.00	122.00	244,000.00	732,000.00	
2	ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3,000.000	เมตร	163.00	489,000.00	40.75	122,250.00	611,250.00	
	- ค่าเชื่อมท่อ HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3,000.000	เมตร	0.00	0.00	40.75	122,250.00	122,250.00	

	รวมค่าท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	-	-	163.00	489,000.00	81.50	244,500.00	733,500.00	
3	ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง	120.000	ตร.ม.	238.00	28,560.00	59.50	7,140.00	35,700.00	
	รวมค่าค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง	-	-	238.00	28,560.00	59.50	7,140.00	35,700.00	
4	อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว	250.000	งาน	345.00	86,250.00	86.25	21,562.50	107,812.50	
	รวมค่าอุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว	-	-	345.00	86,250.00	86.25	21,562.50	107,812.50	
5	อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	1.000	งาน	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	-	-	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	
6	อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด	5.000	งาน	26,500.00	132,500.00	6,625.00	33,125.00	165,625.00	
	รวมค่าอุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด	-	-	26,500.00	132,500.00	6,625.00	33,125.00	165,625.00	
7	ส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและสายเมนเข้าตู้ MDB	1.000	งาน	44,000.00	44,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	
	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 380 Volt,15/45 Amp	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	2,125.00	2,125.00	10,625.00	
	- งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ	1.000	งาน	34,000.00	34,000.00	8,500.00	8,500.00	42,500.00	
	- งานสายเมนไฟฟ้าจ่ายตู้ควบคุมน้ำดิบ	1.000	งาน	18,700.00	18,700.00	4,675.00	4,675.00	23,375.00	
	รวมค่าส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ	-	-	105,200.00	105,200.00	26,300.00	26,300.00	131,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว		รวม					732,000.00	
2	ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว		รวม					733,500.00	
3	ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง		รวม					35,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,031,187.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:17:29

กลุ่มงาน/งาน งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว		รวม					107,812.50	
5	อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม		รวม					125,050.00	
6	อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด		รวม					165,625.00	
7	ส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ		รวม					131,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,031,187.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,031,187.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:17:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว**								
	- ท่อ HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2,000.000	เมตร	244.00	488,000.00	61.00	122,000.00	610,000.00	
	- ค่าเชื่อมท่อ HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2,000.000	เมตร	0.00	0.00	61.00	122,000.00	122,000.00	
	รวมค่าท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE 110 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	-	-	244.00	488,000.00	122.00	244,000.00	732,000.00	
2	**ท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว**								
	- ท่อ HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3,000.000	เมตร	163.00	489,000.00	40.75	122,250.00	611,250.00	
	- ค่าเชื่อมท่อ HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	3,000.000	เมตร	0.00	0.00	40.75	122,250.00	122,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าท่อจ่ายน้ำประปา HDPE 90 mm,PN10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	-	-	163.00	489,000.00	81.50	244,500.00	733,500.00	
3	**ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง**								
	- ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง	120.000	ตร.ม.	238.00	28,560.00	59.50	7,140.00	35,700.00	
	รวมค่าค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง	-	-	238.00	28,560.00	59.50	7,140.00	35,700.00	
4	**อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว**								
	- อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว	250.000	งาน	345.00	86,250.00	86.25	21,562.50	107,812.50	
	รวมค่าอุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว	-	-	345.00	86,250.00	86.25	21,562.50	107,812.50	
5	**อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	1.000	งาน	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	-	-	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00	125,050.00	
6	**อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด**								
	- อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด	5.000	งาน	26,500.00	132,500.00	6,625.00	33,125.00	165,625.00	
	รวมค่าอุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (PE) ครบชุด	-	-	26,500.00	132,500.00	6,625.00	33,125.00	165,625.00	
7	**ส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ**								
	- งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและสายเมนเข้าตู้ MDB	1.000	งาน	44,000.00	44,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 380 Volt,15/45 Amp	1.000	งาน	8,500.00	8,500.00	2,125.00	2,125.00	10,625.00	
	- งานตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ	1.000	งาน	34,000.00	34,000.00	8,500.00	8,500.00	42,500.00	
	- งานสายเมนไฟฟ้าจ่ายตู้ควบคุมน้ำดิบ	1.000	งาน	18,700.00	18,700.00	4,675.00	4,675.00	23,375.00	
	รวมค่าส่วนงานเมนต์ไฟฟ้าแรงต่ำ	-	-	105,200.00	105,200.00	26,300.00	26,300.00	131,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,031,187.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช แปปิเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH) 50 ลบม/ชม รหัสนวัตกรรมเลขที่ 01020011 (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)**		รวม					7,400,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							7,400,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,400,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:19:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH) 50 ลบม/ชม รหัสนวัตกรรมเลขที่ 01020011 (คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง)**								
	1.1 ระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ(WATERTECH)WaterTechModel"ADF-ECU-WT01-1160-50"รหัสนวัตกรรมเลขที่01020011(คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง)	1.000	งาน	7,400,000.00		0.00	0.00	7,400,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH) 50 ลบม/ชม รหัสนวัตกรรมเลขที่ 01020011 (คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง)	-	-	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครนยกติดตั้ง	1.000	รายการ	20,000.00	
2	ค่าขนส่งระบบตกตะกอนและถังเก็บน้ำประปา (รถเทรลเลอร์ 2 คัน)	2.000	รายการ	70,000.00	
3	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			93,000.00	

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:21:12

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ รถเครนยกติดตั้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์มีขนาดใหญ่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครนยกติดตั้ง	20,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งระบบตกตะกอนและถังเก็บน้ำประปา (รถเทรลเลอร์ 2 คัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์มีขนาดใหญ่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งระบบตกตะกอนและถังเก็บน้ำประปา (รถเทรลเลอร์ 2 คัน)	35,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

-

หน่วย : บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:21:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา	2,031,187.50	1.3050	2,650,699.68	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,650,699.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,650,699.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:22:00

กลุ่มงาน/งาน งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,650,699.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน **บาท/ตารางเมตร**

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,650,699.68 **บาท ต่อ 1 หน่วย**

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:22:00

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพัชร ดวนเผือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุทธ ยกชู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:22:00

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH) 50 ลบม/ชม รหัสนวัตกรรมเลขที่ 01020011 (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	7,400,000.00	

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:22:33

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพัชร์ ด้วนเผือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุทธ ยกชู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
26 มิถุนายน 2568 12:22:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานส่งท่อน้ำดิบระยะไกลและท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 2,650,699.68 บาท	2,650,699.68	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	7,400,000.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	93,000.00	
สรุป	ราคากลาง	10,143,699.68	
	ราคากลาง (..... สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์ .....)		

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:23:03

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพัชร์ ด้วนเผือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุทธ ยกชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:23:03

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ท่อเมนHDPE110mm,PN10ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว	เมตร				X			การประปาส่วนภูมิภาค	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคาการประปาส่วนภูมิภาค
2	ท่อHDPE90mm,PN10ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้ว	เมตร				X			การประปาส่วนภูมิภาค	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคาจากการประปาส่วนภูมิภาค
3	ค่าตัดคอนกรีตและคืนผิวทาง	ตร.ม.	X						-	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
4	อุปกรณ์รัดแยกระบบท่อเมนจ่ายน้ำพร้อมวาล์ว	จุด	X						-	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคา
5	อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม	เมตร	X						-	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคา
6	อุปกรณ์บ่อวาล์วและวาล์วประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา(PE)ครบชุด	งาน	X						-	30 พฤษภาคม 2568	สืบราคา

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

26 มิถุนายน 2568 12:25:09

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและสายเมนเข้าตู้MDB	บาท	X						ร้านจำหน่ายต่างท้องที่	19 พฤษภาคม 2568	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
8	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด380Volt,15/45Amp	บาท						X	ร้านจำหน่ายต่างท้องที่	30 พฤษภาคม 2568	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
9	งานสายเมนไฟฟ้าจ่ายตู้ควบคุมน้ำดิบ	บาท						X	ร้านจำหน่ายต่างท้องที่	30 พฤษภาคม 2568	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
10	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ	บาท						X	ร้านจำหน่ายต่างท้องที่	30 พฤษภาคม 2568	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			5	-	-	2	-	3			

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,031,187.50 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 9,887,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3020
2,031,187.50	1.3050
2,000,000.00	1.3051