

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ๓๙-๐๑๗ สายปลักครุย หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gpricurement.go.th) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ๓๙-๐๑๗ สายปลักครุย หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๕,๐๘๘,๖๕๗.๕๖ บาท (ห้าล้าน-แปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) จึงขอประกาศข้อมูลราคากลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ...๓๐.....เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยณรงค์ สประดิษฐ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,089,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,800.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,088,657.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 มานะ จิโนวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณัฐพัชร์ ด้วนเผือ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

15 ธันวาคม 2568 08:44:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
0.1	1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	6,800.000	11.57	78,676.00	1.4054	16.26	110,571.25
0.2	2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	265.200	227.62	60,364.82	1.4054	319.89	84,836.71
0.3	3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	340.000	700.93	238,316.20	1.4054	985.08	334,929.58
0.4	4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	1,020.000	2,764.38	2,819,667.60	1.4054	3,885.05	3,962,760.84
0.5	5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด ∅ 4 มม.#0.20x0.20 ม. มอก 737-2549	ตัน	6.710	39,666.72	266,163.69	1.4054	55,747.60	374,066.44
0.6	6	เหล็กเสริม RB ขนาด ∅ 19 มม.	ตัน	2.450	26,707.46	65,433.27	1.4054	37,534.66	91,959.91
0.7	7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	1,700.000	21.94	37,298.00	1.4054	30.83	52,418.60
0.8	8	แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	33.000	52.00	1,716.00	1.4054	73.08	2,411.66
0.9	9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	73.360	45.48	3,336.41	1.4054	63.91	4,688.99
0.10	10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ∅ ¾ นิ้ว	ท่อน	26.810	48.60	1,302.96	1.4054	68.30	1,831.17
	11	งานหยอดยางรอยต่อ							
1.1	11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	132.000	31.79	4,196.28	1.4054	44.67	5,897.45
1.2	11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	544.000	25.28	13,752.32	1.4054	35.52	19,327.51
1.3	11.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	1,700.000	17.98	30,566.00	1.4054	25.26	42,957.45
								TOTAL	5,088,657.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	6,800.000	11.57	78,676.00	1.4054	16.26	110,571.25
2	2. งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	265.200	227.62	60,364.82	1.4054	319.89	84,836.71
3	3. งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	340.000	700.93	238,316.20	1.4054	985.08	334,929.58
4	4. งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม	ลบ.ม.	1,020.000	2,764.38	2,819,667.60	1.4054	3,885.05	3,962,760.84
5	5. เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.#0.20x0.20 ม. มอก 737-2549	ตัน	6.710	39,666.72	266,163.69	1.4054	55,747.60	374,066.44
6	6. เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	2.450	26,707.46	65,433.27	1.4054	37,534.66	91,959.91
7	7. ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	1,700.000	21.94	37,298.00	1.4054	30.83	52,418.60
8	8. แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	33.000	52.00	1,716.00	1.4054	73.08	2,411.66
9	9. ลวดผูกเหล็ก	กก.	73.360	45.48	3,336.41	1.4054	63.91	4,688.99
10	10. ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	26.810	48.60	1,302.96	1.4054	68.30	1,831.17
	11. งานหยอดยางรอยต่อ							

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

15 ธันวาคม 2568 08:45:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11.1 งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	132.000	31.79	4,196.28	1.4054	44.67	5,897.45
12	11.2 งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	544.000	25.28	13,752.32	1.4054	35.52	19,327.51
13	11.3 งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	1,700.000	17.98	30,566.00	1.4054	25.26	42,957.45
							รวมราคากลาง	5,088,657.56

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

15 ธันวาคม 2568 08:45:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ39-017 สายปลักครุย หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

(ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มานะ จิโนวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพัชร์ ด้วนเฝือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิยาศัลย์ นาคะสูนย์
15 ธันวาคม 2568