

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง
หมู่ที่ ๖ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gpricurement.go.th) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๗๕๐,๘๖๒.๕๓ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อย-หกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) จึงขอประกาศข้อมูลราคากลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายชัยณรงค์ สประดิษฐ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๑๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง หมู่ที่ ๖ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๕๐,๘๖๒.๕๓ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายมานะ จิโนวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเผือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6

ส่วนราชการ /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง บ้านปากลง หมู่ที่ 6
- เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กรุงชิง
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6 จำนวน .... 1 ...ชุด
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงต่อเติม	750,862.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	750,862.53	
	ราคากลาง	750,862.53	

ราคากลาง (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ลงมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์)
ผู้อำนวยกองช่าง อบต.กรุงชิง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมานะ จิโนวัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเผือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประเภทงาน โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง
- เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน .... 3 ...แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	573,746.87	1.3087	750,862.53	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			750,862.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์)			750,862.53	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะศูนย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมานะ จิโนวัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเผือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กำหนดราคากลางเมื่อเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ดินขุด	25.69	ลบ.ม.	-		153.00	3,930.57	3,930.57	
1.2	ดินถม	18.17	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,780.01	2,780.01	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.58	ลบ.ม.	2,607.48	4,119.82	421.00	665.18	4,785.00	
1.4	ทรายหยาบ	1.58	ลบ.ม.	500.00	790.00	-	-	790.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (Cube.)	18.70	ลบ.ม.	2,620.00	48,994.00	421.00	7,872.70	56,866.70	
1.6	เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด RB 6 mm.	0.20	ตัน	21,893.46	4,378.69	4,900.00	980.00	5,358.69	
1.7	เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด DB 12 mm.	1.14	ตัน	21,572.90	24,593.11	3,900.00	4,446.00	29,039.11	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	40.81	979.44	-	-	979.44	
1.9	ไม้แบบทั่วไปอาคารชั้นเดียว คิดที่ 80%	70.00	ลบ.ฟ.	400.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
1.10	ค่าแรงไม้แบบ	125.00	ตร.ม.	-	-	163.00	20,375.00	20,375.00	
1.11	ไม้ค้ำยันคิด 30 % ของไม้แบบ 1 1/2" x 3 "	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	ตะปู	31.25	กก.	47.00	1,468.75	-	-	1,468.75	
1.13	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wire mash 4 มม. @ 0.20 ม.	85.00	ตร.ม.	32.00	2,720.00	5.00	425.00	3,145.00	
1.14	แผ่นคอนกรีตอัดแรงแบบตัน (PS) ท้องเรียบ L.L 300 กก./ตร.ม	70.00	ตร.ม.	245.00	17,150.00	25.00	1,750.00	18,900.00	
1.15	เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	21.00	ท่อน	668.00	14,028.00	340.00	7,140.00	21,168.00	
1.16	เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 mm.	10.00	ท่อน	823.00	8,230.00	406.00	4,060.00	12,290.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 1)							**217,876.27**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

กำหนดราคากลางเมื่อเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	224.40	แผ่น	42.06	9,438.26	-	-	9,438.26	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	28.00	แผ่น	35.00	980.00	-	-	980.00	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	30.00	แผ่น	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.00	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	450.00	ตัว	4.52	2,034.00	-	-	2,034.00	
	- เชิงชายไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 1 x 6"	45.40	ม.	64.00	2,905.60	74.00	3,359.60	6,265.20	
	- เชิงชายไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 1 x 8"	45.40	ม.	80.00	3,632.00	74.00	3,359.60	6,991.60	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ตร่าวโลหะชุบสังกะสี (ธรรมดา)	73.00	ตร.ม.	258.00	18,834.00	77.00	5,621.00	24,455.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ตร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทนความชื้น)	26.00	ตร.ม.	301.00	7,826.00	77.00	2,002.00	9,828.00	
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ	145.82	ตร.ม.	333.00	48,558.06	104.00	15,165.28	63,723.34	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล.	76.60	ม.	105.00	8,043.00	51.00	3,906.60	11,949.60	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	291.64	ตร.ม.	84.00	24,497.76	96.00	27,997.44	52,495.20	
	- ไม้ฝาขนาด 0.8x15x300 ซม.	40.00	แผ่น	56.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	73.00	ตร.ม.	347.00	25,331.00	161.00	11,753.00	37,084.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	26.00	ตร.ม.	119.00	3,094.00	96.00	2,496.00	5,590.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	2.00	ชุด	4,370.00	8,740.00	-	-	8,740.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่ ขนาด 2.50 x 1.20 ม.	9.00	ชุด	4,990.00	44,910.00	-	-	44,910.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

กำหนดราคากลางเมื่อเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานทาสี								
	- สีรองพื้นปูนใหม่	290.64	ตร.ม.	31.00	9,009.84	31.00	9,009.84	18,019.68	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดด้าน	291.64	ตร.ม.	31.00	9,040.84	31.00	9,040.84	18,081.68	
	- สีฝ้าเพดาน	99.00	ตร.ม.	36.00	3,564.00	30.00	2,970.00	6,534.00	
2.7	งานอ่างแปรงฟัน								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	8.00	ตร.ม.	347.00	2,776.00	161.00	1,288.00	4,064.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว	6.00	ท่อน	36.00	216.00	30.00	180.00	396.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	ท่อน	161.68	485.04	40.00	120.00	605.04	
	- ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2"	6.00	อัน	90.00	540.00	-	-	540.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	1.00	ชุด	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 2)							**336,274.60**	
	3.หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
3.2	อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน ตัดไฟอัตโนมัติ 2สาย63A	1.00	ตัว	2,760.00	2,760.00	700.00	700.00	3,460.00	
3.3	งานเดินระบบไฟฟ้าชนิดร้อยท่อ PVC	20.00	ท่อน	75.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.4	สายTHW 1 x 4 Sq.mm.	100.00	เมตร	13.93	1,393.00	10.00	1,000.00	2,393.00	
3.5	สายTHW 1 x 2.5 Sq.mm.	100.00	เมตร	9.23	923.00	7.00	700.00	1,623.00	
3.6	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	14.00	ชุด	170.00	2,380.00	90.00	1,260.00	3,640.00	
3.7	1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
3.8	โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (8") Panel LED 24W	10.00	ชุด	240.00	2,400.00	115.00	1,150.00	3,550.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 3)							**19,596.00**	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							**573,746.87**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายมานะ จิโนวัฒน์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวณัฐพิชร์ ด้วนเผือ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน