

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gpricurement.go.th) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๘๘๒,๗๘๒.๐๘ บาท(แปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ-สองบาทแปดสตางค์) จึงขอประกาศข้อมูลราคากลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นายชัยณรงค์ สประดิษฐ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๘๒,๗๘๒.๐๘ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายมานะ จิโนวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเผือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามืด หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาย/ตอน สายหน้ามืด ช่วงที่ 4 ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนนายชัย - สวนนายยา

รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 300.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหวายช่อ หมู่ที่ 11 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลสภาวะน้ำมัน น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 30.34.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ข้อมูล Factor F **ตารางาน Factor F** งานก่อสร้างทาง **เงินจ่ายล่วงหน้า** 0 % **อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)** 7 %
เขตฝนตก ฝนตกชุก 2 **เงินประกันผลงานหัก** 0 % **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 7 %

การดำเนินการ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 20/2569 สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,200.00	11.47	13,764.00	1.4054	16.12	19,343.93	
3	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	46.80	225.99	10,576.33	1.4054	317.61	14,863.97	
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	60.00	500.00	30,000.00	1.4054	702.70	42,162.00	
5	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	180.00	2,764.04	497,527.20	1.4054	3,884.58	699,224.73	
6	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	1.18	41,690.92	49,195.29	1.4054	58,592.42	69,139.06	
7	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	0.42	26,707.46	11,217.13	1.4054	37,534.66	15,764.55	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	300.00	21.94	6,582.00	1.4054	30.83	9,250.34	
9	แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	5.00	52.00	260.00	1.4054	73.08	365.40	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.59	40.81	513.80	1.4054	57.35	722.09	
11	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	4.06	48.60	197.32	1.4054	68.30	277.31	
12	งานหยอดยางรอยต่อ								
12.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	20.00	31.09	621.80	1.4054	43.69	873.88	
12.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	96.00	24.76	2,376.96	1.4054	34.80	3,340.58	
12.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	300.00	17.68	5,304.00	1.4054	24.85	7,454.24	
	รวมค่างานต้นทุน				**628,135.83**	-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.4054	-	-	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**882,782.08**	

/ - ภายใต้.....

- <u>ภายใต้เงื่อนไข</u>
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ ว 809 ลงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ ว 499 ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
- วัสดุที่ไม่มีราคาจำหน่ายตามราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาจากราคาวัสดุสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง หรือราคาจังหวัดใกล้เคียง หรือราคาจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ใช้การสืบราคาจากร้านที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 882,782.08 .-บาท
(ตัวอักษร) (แปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทแปดสตางค์)
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์) (นายมานะ จิโนวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวณัฐพัชร์ ด้วนเฝือ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรุงชิง