ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอนบพิตำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนบพิตำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๗,๕๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียด กำหนด

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๐๐๔,๐๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๔.๓ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง

๔.๔ ราคาน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๔.๕ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๔.๖ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

๔.๗ ตารางคำนวณค่างานต้นทุน

๔.๘ ข้อมูลการประกอบประมาณราคา .

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสันติภาพ ระหังภัย .

๕.๒ นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ .

๕.๓ นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ทั่ง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า	แบบ ปร.5
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	
ประเภทงาน	งานอาคาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 1 อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ประมาณการเมื่อวันที่	22-พ.ย.-64	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า	3,067,428.74	1.3056	4,004,834.96	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน			4,004,834.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			4,004,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านสี่พันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		-	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายสันติภาพ ระหังภัย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายธิติภพ ราชประดิษฐ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ทั่ง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใบที่ 1/3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**งานก่อสร้างรั้ว**								
	- งานปรับพื้นที่ - ปักผัง	680.00	เมตร	25.00	17,000.00	35.00	23,800.00	40,800.00	
	- งานขุดดินถมคืน	217.92	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,574.08	21,574.08	
	- ทรายหยาบรองพื้น	18.16	ลบ.ม.	360.00	6,537.60	91.00	1,652.56	8,190.16	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	9.08	ลบ.ม.	1,700.00	15,436.00	398.00	3,613.84	19,049.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	95.33	ลบ.ม.	1,950.00	185,893.50	436.00	41,563.88	227,457.38	
	- ไม้แบบ	914.56	ลบ.ฟ.	400.00	365,825.60	-	-	365,825.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,306.52	ตร.ม.	-	-	115.00	150,249.80	150,249.80	
	- ไม้เคร่า	391.96	ลบ.ฟ.	400.00	156,782.40	-	-	156,782.40	
	- ตะปู	326.63	กก.	53.27	17,399.58	-	-	17,399.58	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	2,023.00	กก.	23.00	46,529.00	4.00	8,092.00	54,621.00	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	2,266.00	กก.	23.00	52,118.00	4.00	9,064.00	61,182.00	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	4,591.00	กก.	23.00	105,593.00	3.00	13,773.00	119,366.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	266.40	กก.	55.00	14,652.00	-	-	14,652.00	
	- งานก่ออิฐซีเมนต์บล็อก 0.07x0.19x0.39 ม.	440.00	ตร.ม.	122.00	53,680.00	89.00	39,160.00	92,840.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	309.00	ตร.ม.	80.00	24,720.00	115.00	35,535.00	60,255.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	880.00	ตร.ม.	120.00	105,600.00	80.00	70,400.00	176,000.00	
	- งานฉาบปูนผนังเซาะร่อง	880.00	ตร.ม.	120.00	105,600.00	80.00	70,400.00	176,000.00	
	ยอดยกไป				1,273,366.68		488,878.16	1,762,244.84	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใบที่ 2/3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา				1,273,366.68		488,878.16	1,762,244.84	
	ประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาด 1.60 x 5.00 ม.(1ชุด)	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค	3,600.00	ตร.ม.	35.00	126,000.00	30.00	108,000.00	234,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2,070.00	ตร.ม.	40.00	82,800.00	35.00	72,450.00	155,250.00	
	- โคมไฟหัวเสากลมขนาด 6 นิ้ว	227.00	ชุด	250.00	56,750.00	250.00	56,750.00	113,500.00	
	- สวิชต์ พร้อมกล่องกันน้ำ	25.00	ตัว	120.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายไฟ vct 2*2.5 sq mm.GL	1,680.00	เมตร	22.00	36,960.00	-	-	36,960.00	
	- สายไฟ CV 2*2.5 sq mm.	400.00	เมตร	40.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2 "	270.00	ท่อน	43.00	11,610.00	-	-	11,610.00	
	- เซฟตี้เบรคเกอร์ 15 A พร้อมกล่องกันน้ำ	3.00	ตัว	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- กล่องพักสาย TTM#T202 (4*4)	227.00	ชุด	45.00	10,215.00	-	-	10,215.00	
	- หลอด LED 07 W ขาว	227.00	หลอด	70.00	15,890.00	-	-	15,890.00	
	- แคล้มก้ามปู (เหลือง) 1/2 "	500.00	ตัว	3.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- งานขุดดินวางท่อร้อยสายไฟ	400.00	เมตร			45.00	18,000.00	18,000.00	
	- เหล็กกล่อง ☑ขนาด 25 X 25 X 2.3 มม.	900.00	ท่อน	295.00	265,500.00	44.00	39,600.00	305,100.00	
	- เหล็กแบน 38x6 มม. (10.74 กก./เส้น)	17.00	เส้น	351.00	5,967.00	161.00	2,737.00	8,704.00	
	- เหล็กแบน 25x3 มม. (3.53 กก./เส้น) เชื่อมปิดหัว	17.00	เส้น	156.00	2,652.00	71.00	1,207.00	3,859.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	9,062.59	กก.	-	-	10.00	90,625.90	90,625.90	
	ยอดยกไป				**1,993,960.68**		**878,248.06**	**2,872,208.74**	

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใบที่ 3/3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา				1,993,960.68		878,248.06	2,872,208.74	
	- งานบัวปูนปั้นหัวเสา	227.00	ชุด	800.00	181,600.00	-	-	181,600.00	รวมค่าแรง
	- พุกเหล็ก 3 หุน	908.00	อัน	15.00	13,620.00	-	-	13,620.00	
	รวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งหมด				**2,189,180.68**		**878,248.06**	**3,067,428.74**	