แบบ บถ. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแอ่ง ช่วงที่ ๓ (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-006 สายหัวสะพานวังลา-ในหุด) หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแอ่ง ช่วงที่ ๓ (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-006 สายหัวสะพานวังลา-ในหุด) หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง / องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,875,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,980,308.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชิยาศัย์ นาคะสูนย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

7.2 มานะ จิโนวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 บุญเรือ ด้วงเผือ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชิยาศัย์ นาคะสูนย์

20 กันยายน 2564 21:17:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแก่ง ช่วงที่ ๓ (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตหัสพางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-006 สายหัวสะพานวังลา-(แยกขุด) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลสะลุงขิง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอนาหมื่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีกัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลุงขิง/องค์การบริหารส่วนตำบลสะลุงขิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานถากถางเกลี่ยปรับพื้นที่ขุดพร้อมบดอัด	ตร.ม.	4,000.000	11.37	45,480.00	1.3984	15.89	63,599.23
2	2. งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	120.000	93.11	11,173.20	1.3984	130.20	15,624.60
3	3. งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	200.000	729.28	145,856.00	1.3984	1,019.62	203,955.03
4	4. งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	600.000	2,536.95	1,522,170.00	1.3984	3,547.67	2,128,602.52
5	5. เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	3.950	37,041.95	146,315.70	1.3984	51,799.46	204,607.87
6	6. เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	1.770	27,726.98	49,076.75	1.3984	38,773.40	68,628.92
7	7. ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	1,000.000	21.94	21,940.00	1.3984	30.68	30,680.89
8	8. แผ่นโฟมรอยต่อ	แผ่น	19.000	65.00	955.00	1.3984	62.92	1,195.63
9	9. ลวดผูกเหล็ก	กก.	53.160	56.39	2,997.69	1.3984	78.85	6,191.96
10	10. ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	9.500	49.55	470.53	1.3984	69.26	657.98
11	11. งานหมอดรอยต่อ 11.1 งานหมอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	เมตร	76.000	27.86	2,117.36	1.3984	38.95	2,960.91

จิยาศัลย์ นาคะสูนย์
20 กันยายน 2564 21:17:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย/ห้วยแร่ ช่วงที่ ๓ (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตรัสทางหลวงท้องถิ่น ฉ.ศ.ถ.39-006 สายหัวสะพานวังเจา-โนนขุย) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อ่าเภอนิบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	11.2 งานหล่อลดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	เมตร	720.000	20.96	15,091.20	1.3984	29.31	21,103.53
13	11.3 งานขยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	เมตร	1,000.000	20.96	20,960.00	1.3984	29.33	29,310.46
	12. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
14	12.1 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	24.000	4,736.58	113,653.92	1.3984	6,622.23	158,933.64
	13. งานก้าแพงปากท่อ							
15	13.1 ขนาด Ø 1.00 เมตร	จุด	4.000	8,267.59	33,070.36	1.3984	11,561.39	46,245.39
							รวมราคากลาง	2,980,308.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแอ่ง ช่วงที่ ๑ (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตระโหทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-006 สายหัวละพานวังลา-ไมยุต) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

(ชิยาศัลย์ นาคะสุนย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มานะ จิโนวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญเจือ ด้วนเฝือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิยาศัลย์ นาคะสุนย์
20 กันยายน 2564