แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

๑. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเภก ช่วงที่ ๑ (จุดเชื่อมต่อจากถนนลาดยาง)บ้านพิตำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๐๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑...เป็นเงิน. ๗๗๐,๗๓๖.๓๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา ๒๙.๘๙.-บาท/ลิตร

๕.๒ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๓ ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๔ ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๕ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๖ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๘ วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้สืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชิยาศัลย์ นาคะสูนย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิทยา สุขแก้ว	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายนิยุทธ ยกชู	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเภก ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อจากถนนลาดยาง)
สถานที่ดำเนินการ บ้านพิดำ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิดำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางทางด้วยดินลูกรังกว้างข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรดเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,000.00	11.37	11,370.00	1.4019	15.94	15,939.60	
2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	50.00	287.68	14,384.00	1.4019	403.30	20,164.93	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.00	443.51	22,175.50	1.4019	621.76	31,087.83	
4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	150.00	2,800.36	420,054.00	1.4019	3,925.82	588,873.70	
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม.				0.00		0.00	0.00	
	# 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	0.99	37,623.99	37,247.75	1.4019	52,745.07	52,217.62	
6	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	0.49	26,955.95	13,208.42	1.4019	37,789.55	18,516.88	
7	งานไม้แบบและค้ำยัน	ลบ.ฟ.	17.78	532.71	9,471.58	1.4019	746.81	13,278.21	
8	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	75.00	133.00	9,975.00	1.4019	186.45	13,983.95	
9	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	50.00	200.00	1.4019	70.10	280.38	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.70	59.58	875.83	1.4019	83.53	1,227.82	
11	ตะปู	กก.	18.75	53.82	1,009.13	1.4019	75.45	1,414.69	
12	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	2.25	49.60	111.60	1.4019	69.53	156.45	
13	งานหยอดยางรอยต่อ				0.00		0.00	0.00	
13.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	16.00	39.54	632.64	1.4019	55.43	886.90	
13.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	180.00	21.08	3,794.40	1.4019	29.55	5,319.37	
13.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	250.00	21.08	5,270.00	1.4019	29.55	7,388.01	
	รวมค่างานต้นทุน				549,779.84	-	-	-	
	ค่า Factor F ประเภทงานทาง					1.4019	-	0.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							770,736.36	

ลายใต้เงื่อนไข

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โซล่าราคา 29.89.-บาท/ลิตร
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเภก ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อจากถนนลาดยาง)
สถานที่ดำเนินการ บ้านพิตำ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ เกรดเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางทางด้วยดินลูกรังกว้างข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ

- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้น เป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลาง 770,736.36.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชิยาศัลย์ นาคะสุนย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิยุทธ ยกชู)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรุงชิง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิทยา สุขแก้ว)
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาฯ ปฏิบัติการ อบต.กรุงชิง