

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลชะเมา ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๑,๖๘๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา	๑๒๑,๖๘๐	๑๒๑,๖๘๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ ..... **วันที่** ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายขอบเมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๑,๖๘๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๑,๖๘๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก 240 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	240.00	507.00	121,680.00	-	507.00	121,680.00
							รวมเป็นเงิน	**121,680.00**
							ราคากลาง	**121,680.00**
				หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน				

① ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	121,680.00
② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	-
③ รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	=	121,680.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 223/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน	ถนนหินคลุก
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุก	240 ลบ.ม.

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางการขนส่ง

1. หินคลุก 250 บาท/ลบ.ม. ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2562
2. ระยะการขนส่งถึงหน้างาน 50 กิโลเมตร = 168.67 บาท/ลบ.ม.


1. งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุหินคลุก	= 250.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 50 กม.	= 168.67 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผสม และเกลี่ยเรียบ)	= 88.33 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 507 บาท/ลบ.ม.

แผนที่สังเขป ที่มีความเสียหาย

ถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก

หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ปรับปรุงถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสภาพเดิมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 600 เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

บันทึกรายการการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพนัง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา สุดจิตร์	ปลัดอำเภอชำนาญการ		
๒	นางสุกัญญา รองเดช	ปลัดอำเภอชำนาญการ		
๓	นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ผอ.กองช่าง ทต.ชะเมา		

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ

- กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- แจ้งหลักการและเหตุผลความสำคัญที่เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ว่าด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๑,๖๘๐.- บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองราชดำริฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าวก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการประมาณราคาครั้งนี้มาจากประมารการแนบท้ายพร้อมนี้ จึงควรนำราคากลางดังกล่าวมาเป็นราคาในการจัดจ้างครั้งนี้ ท่านมีความเห็นแตกต่างไปจากประมาณการนี้หรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ	- เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะได้ดำเนินการเสนอผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน และขอปิดประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม	- รับทราบ/ถือปฏิบัติ - ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายการการประชุม

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายการการประชุม

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)