

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรม ไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรม ไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๐๗,๓๘๙.๘๔ บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,464,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 1,053.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,412.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 863.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 1,050.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,407,389.84 / บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุทิพย์ เพ็ชรแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ณราธิป แก้วแกมจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.3 วิชิต รอดเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.5 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

11 สิงหาคม 2565 10:41:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
	1. งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	221.000	758.88	167,712.48	1.3803	1,047.48	
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	130.000	61.96	8,054.80	1.3803	85.52	

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
3	1.2.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,412.000	445.28	1,964,575.36	1.3803	614.61	2,
4	1.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,235.000	62.01	76,582.35	1.3803	85.59	
5	1.3 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	92.000	64.17	5,903.64	1.3803	88.57	
6	1.4 เหล็ก wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,412.000	37.86	167,038.32	1.3803	52.25	
7	1.5 ยางหยอด Joint Sealant	เมตร	394.000	48.08	18,943.52	1.3803	66.36	
8	1.6 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.6.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	4,412.000	71.18	314,046.16	1.3803	98.24	
9	1.7 Metal Cap	ตัว	260.000	5.00	1,300.00	1.3803	6.90	
10	1.8 งานป้ายมาตรฐานในการก่อสร้าง	ชุด	1.000	5,497.00	5,497.00	1.3803	7,587.50	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
	2. งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม 863.00 เมตร							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
11	2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	760.000	65.74	49,962.40	1.3803	90.74	
12	2.2 คอนกรีตโครงสร้างรางระบายน้ำ	เมตร	863.000	1,167.42	1,007,483.46	1.3803	1,611.38	1,
13	2.3 คอนกรีตปรับพื้นรางระบายน้ำ (Concrete Lean)	เมตร	863.000	88.76	76,599.88	1.3803	122.51	
	2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
14	2.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	28.000	758.88	21,248.64	1.3803	1,047.48	

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองขลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
15	2.4.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	95.000	307.95	29,255.25	1.3803	425.06	
16	2.5 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	4,215.000	33.99	143,267.85	1.3803	46.91	
17	2.6 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	6,268.000	32.75	205,277.00	1.3803	45.20	
18	2.7 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	314.000	64.17	20,149.38	1.3803	88.57	
19	2.8 งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	3,452.000	133.00	459,116.00	1.3803	183.57	
20	2.9 งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	1,726.000	575.50	993,313.00	1.3803	794.36	1,
21	2.10 ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	1,035.000	575.50	595,642.50	1.3803	794.36	
22	2.11 ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	กก.	863.000	39.29	33,907.27	1.3803	54.23	
23	2.12 ท่อ PVC Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	เมตร	184.000	46.49	8,554.16	1.3803	64.17	
	3. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
24	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	.100	758.88	75.88	1.3803	1,047.48	
25	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.900	2,868.62	5,450.37	1.3803	3,959.55	
	3.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
26	3.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	4.000	3,931.18	15,724.72	1.3803	5,426.20	
27	3.4 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	11.500	575.70	6,620.55	1.3803	794.63	
28	3.5 งานไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	7.000	575.70	4,029.90	1.3803	794.63	
29	3.6 ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	23.000	133.00	3,059.00	1.3803	183.57	
30	3.7 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	6.000	39.29	235.74	1.3803	54.23	
31	3.8 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	25.000	33.99	849.75	1.3803	46.91	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
32	3.9 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	29.000	32.75	949.75	1.3803	45.20	
33	3.10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	2.000	64.17	128.34	1.3803	88.57	
34	3.11 ปูนทรายยาแนวท่อ	เมตร	13.000	25.00	325.00	1.3803	34.50	
35	3.12 แผ่นพื้นหนา 0.05 ม. LL. 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	8.000	295.00	2,360.00	1.3803	407.18	
36	3.13 เหล็กฉาก 75X75X9 mm.	ท่อน	1.000	2,399.17	2,399.17	1.3803	3,311.57	
37	3.14 เหล็กแบน l 75X9 mm.	ท่อน	7.000	1,328.02	9,296.14	1.3803	1,833.06	
38	3.15 คอนกรีตลิ่ม	ลบ.ม.	.010	2,735.91	27.35	1.3803	3,776.37	
	4. งานวางท่อเมนประปา 1,050 เมตร							
39	4.1 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวท่อนละ 4.00 ม. Ø100 ม.ม.	เมตร	1,050.000	216.18	226,989.00	1.3803	298.39	
40	4.2 สามทางลดหน้าจานเหล็กหล่อ Ø 150X100X150 ม.ม.	ตัว	1.000	3,510.00	3,510.00	1.3803	4,844.85	
41	4.3 สามทางหน้าจานเหล็กหล่อ Ø 100 ม.ม.	ชุด	1.000	2,160.00	2,160.00	1.3803	2,981.44	
42	4.4 ชุดสตั๊บเอ็น PE. 110 PN10 (ชุดเดียว)	ชุด	2.000	580.00	1,160.00	1.3803	800.57	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
43	4.5 ท่อสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง Ø 150 ม.ม.	ตัว	2.000	2,220.00	4,440.00	1.3803	3,064.26	
44	4.6 ประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อ Ø 100 ม.ม.	ตัว	2.000	5,880.00	11,760.00	1.3803	8,116.16	
45	4.7 ข้องอ 90° PVC Ø 100 ม.ม.	ตัว	1.000	233.65	233.65	1.3803	322.50	
46	4.8 ข้องอ 45° PVC Ø 100 ม.ม.	ตัว	5.000	273.00	1,365.00	1.3803	376.82	
47	4.9 สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 ม.ม.	ชุด	6.000	260.00	1,560.00	1.3803	358.87	
48	4.10 สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง Ø 150 ม.ม.	ชุด	2.000	690.00	1,380.00	1.3803	952.40	
49	4.11 หีบกุญแจ Ø 100 ม.ม.	ชุด	2.000	1,700.00	3,400.00	1.3803	2,346.51	
50	4.12 ชุดดับเพลิงครบชุด	ชุด	1.000	14,800.00	14,800.00	1.3803	20,428.44	
51	4.13 งานติดตั้งประสานจากท่อเมนเข้ามาตรวัดน้ำ	จุด	36.000	2,000.00	72,000.00	1.3803	2,760.60	
52	4.14 รัดแยกเหล็กหล่อ Ø 100X2"	ชุด	11.000	900.00	9,900.00	1.3803	1,242.27	
53	4.15 ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 2 นิ้ว	ตัว	33.000	16.08	530.64	1.3803	22.19	
54	4.16 ข้องอ 90° PVC Ø 2"	ตัว	22.000	39.72	873.84	1.3803	54.82	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลา
55	4.17 ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2"	ตัว	11.000	910.00	10,010.00	1.3803	1,256.07	
56	4.18 หืบกุญแจ Ø 50 ม.ม.	ตัว	11.000	1,700.00	18,700.00	1.3803	2,346.51	
57	4.19 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวท่อนละ 4.00 ม. Ø 2"	ท่อน	11.000	287.98	3,167.78	1.3803	397.49	
58	4.20 น้ำยาประสาน PVC 1,000 g.	กระป๋อง	5.000	480.00	2,400.00	1.3803	662.54	
59	4.21 เทปพันเกลียว	ม้วน	10.000	10.00	100.00	1.3803	13.80	
60	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	65.74	65.74	1.3803	90.74	
							รวมราคากลาง	9

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ถึงถนนคลองชลประทาน ๓ ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(สุทิพย์ เพ็ชรแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิชิต รอดเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
11 สิงหาคม 2565