แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ น.ศ.๙๘๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑,๔๘๐,๗๙๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๔, ปร.๕ (ก) (ข), และ ปร.๖ ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์

๗.๒ นายสังคม หนูทอง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

๗.๓ นายสุชาติ สาดีน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

กลุ่มงาน /งาน **งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ **ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง **สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้างอาคารและผังบริเวณ	18,287,881.28	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	3,054,529.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	138,380.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	21,480,790.28	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	**21,480,790.00**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 918.00 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 14,313.51 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา .....

(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ .....

(นายสังคม หนูทอง)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

เห็นชอบ .....

(นายสุชาติ สาดีน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566** **ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566**

กลุ่มงาน /งาน **งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ **ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง **สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานอาคาร	13,139,802.56			
2	กลุ่มงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ	1,339,913.42			
		14,479,715.98	1.2630	18,287,881.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			18,287,881.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			**18,287,880.00**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 918.00 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 14,313.51 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา _____

(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ _____

(นายสังคม หนูทอง)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

เห็นชอบ _____

(นายสุชาติ สาดิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาค่าครุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566** **ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566**

กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร (กลุ่มงานครุภัณฑ์)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่	8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	งานระบบปรับอากาศ	764,900.00	53,543.00	818,443.00	
2	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	800,800.00	56,056.00	856,856.00	
3	งานระบบโทรศัพท์	147,200.00	10,304.00	157,504.00	
4	งานระบบกล้องวงจรปิด	761,100.00	53,277.00	814,377.00	
5	ซิงค์ล้างจาน	7,000.00	490.00	7,490.00	
6	ถังดับเพลิง	14,000.00	980.00	14,980.00	
7	ม่าน	208,500.00	14,595.00	223,095.00	
8	ฉากกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป	120,000.00	8,400.00	128,400.00	
9	ถังเก็บน้ำบนดิน 2.000 ลิตร	31,200.00	2,184.00	33,384.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์	**2,854,700.00**			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,054,529.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			**3,054,520.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา _____

(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ _____

(นายสังคม หนูทอง)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

เห็นชอบ _____

(นายสุชาติ สาดีน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป (สำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น) (แบบที่ 2)								
	กลุ่มงานที่1								
1	หมวดงานโครงสร้าง				5,197,723.94	-	978,465.15	6,176,189.09	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				3,669,329.58	-	1,034,932.00	4,704,261.58	ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล(สำนักงาน)				229,195.80	-	63,966.58	293,162.38	เดือนพฤษภาคม 2566
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(สำนักงาน)				1,335,396.10	-	145,833.40	1,481,229.50	(เดือนมิถุนายน 2566 ยังไม่ประกาศ)
5	งานเบ็ดเตล็ด				438,460.00		46,500.00	484,960.00	ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
									ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น				**10,870,105.42**		**2,269,697.13**	**13,139,802.56**	
	กลุ่มงานที่3								
6	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	6.1 งานปรับพื้นที่				-		60,956.40	60,956.40	
	6.2 งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.				283,215.79		48,702.00	331,917.79	
	6.4 งานรั้ว(เฉพาะกำแพงกันดินด้านล่าง)				733,174.53		213,864.70	947,039.23	
	รวมค่างานต้นทุนผังบริเวณและภูมิทัศน์ทั้งสิ้น				**1,016,390.32**		**323,523.10**	**1,339,913.42**	
7	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	นั่งร้าน	374.00	ตร.ม.	250.00	93,500.00	120.00	44,880.00	138,380.00	สืบราคา
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				**93,500.00**		**44,880.00**	**138,380.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก				2,088,494.04	-	185,858.30	2,274,352.34	
	1.2 งานโครงสร้างชั้น 1				866,612.30	-	214,420.45	1,081,032.75	
	1.3 งานโครงสร้างชั้น 2				949,937.05	-	249,387.20	1,199,324.25	
	1.4 งานโครงสร้างชั้นหลังคา ค.ส.ล.				339,841.55	-	81,995.20	421,836.75	
	1.5 งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา				952,839.00		246,804.00	1,199,643.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	5,197,723.94	-	978,465.15	6,176,189.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**1.1 งานฐานรากและคานคอดิน**								
	1.1.2 เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.50 ม. ลึก 14.00 ม.	82.00	ต้น	17,000.00	1,394,000.00	-	-	1,394,000.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.2.1.1
	1.1.3 ตัดหัวเสาเข็ม	82.00	ต้น	-	-	500.00	41,000.00	41,000.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.2.1.15
	1.1.4 ขุดดิน	84.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	11,928.00	11,928.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.3.1
	งานคอนกรีต				-		-	-	
	1.1.5 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	700.93	2,102.79	104.00	312.00	2,414.79	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	1.1.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,564.00	4,692.00	426.00	1,278.00	5,970.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ1.6.1
	1.1.7 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	77.00	ลบ.ม.	2,680.00	206,360.00	519.00	39,963.00	246,323.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	1.1.8 - RB 6 mm.(SR24)	544.00	กก.	27.78	15,112.32	4.400	2,393.60	17,505.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.1.9 - RB 9 mm.(SR24)	95.00	กก.	26.68	2,534.60	4.400	418.00	2,952.60	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.1.10 - DB 12 mm. (SD40)	404.00	กก.	24.88	10,051.52	3.600	1,454.40	11,505.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.1.11 - DB 16 mm.(SD40)	5,189.00	กก.	24.88	129,102.32	3.600	18,680.40	147,782.72	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.1.12 - DB 20 mm.(SD40)	2,749.00	กก.	33.95	93,328.55	3.100	8,521.90	101,850.45	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.3
	1.1.13 - ลวดผูกเหล็ก	269.43	กก.	67.29	18,129.94	-	-	18,129.94	พาณิชย์จังหวัด/
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	1.1.14 - ไม้แบบ(ใช้ 70 %)	301.00	ตร.ม.	380.00	114,380.00	-	-	114,380.00	วัสดุมวลรวม
	1.1.15 - ค่าแรงไม้แบบ	431.00	ตร.ม.	-	-	139.00	59,909.00	59,909.00	/ข้อ1.8.1
	1.1.16 ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	2.00	ต้น	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	สืบราคา
	1.1.17 ทดสอบเสาเข็ม (Seismic Test)	82.00	ต้น	350.00	28,700.00	-	-	28,700.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 1.1				**2,088,494.04**		**185,858.30**	**2,274,352.34**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2 งานโครงสร้างชั้นที่ 1								
	1.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	97.00	ลบ.ม.	2,680.00	259,960.00	519.00	50,343.00	310,303.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	1.2.2 - RB 6 mm.(SR24)	544.00	กก.	27.78	15,112.32	4.400	2,393.60	17,505.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.2.3 - RB 9 mm.(SR24)	55.00	กก.	26.68	1,467.40	4.400	242.00	1,709.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.2.4 - DB 12 mm. (SD40)	298.00	กก.	24.88	7,414.24	3.600	1,072.80	8,487.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.2.5 - DB 16 mm.(SD40)	4,901.00	กก.	24.88	121,936.88	3.600	17,643.60	139,580.48	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.2.6 - DB 20 mm.(SD40)	502.00	กก.	33.95	17,042.90	3.100	1,556.20	18,599.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.3
	1.2.7 - ลวดผูกเหล็ก	189.00	กก.	67.29	12,717.81	-	-	12,717.81	พาณิชย์จังหวัด
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	1.2.8 - ไม้แบบ(ใช้ 70 %)	589.40	ตร.ม.	380.00	223,972.00	-	-	223,972.00	วัสดุมวลรวม
	1.2.9 - ค่าแรงไม้แบบ	842.00	ตร.ม.	-	-	139.00	117,038.00	117,038.00	/ข้อ1.8.1
	งานพื้น				-		-	-	
	1.2.10 แผ่นพื้น Hollow Core LL หนา 15 ซม. LL ≥ 350 กก/ตรม. HC1	396.0	ตร.ม.	430.00	170,280.00	50.00	19,800.00	190,080.00	สืบราคา/ข้อ1.9.3
	1.2.11 แผ่นพื้น Hollow Core LL หนา 15 ซม. LL ≥ 850 กก/ตรม. HC2	42.75	ตร.ม.	520.00	22,230.00	50.00	2,137.50	24,367.50	สืบราคา/ข้อ1.9.3
	1.2.12 เหล็กตะแกรง wiremesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	438.75	ตร.ม.	33.00	14,478.75	5.00	2,193.75	16,672.50	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ1.10.4
	รวมงานข้อ 1.2				**866,612.30**		**214,420.45**	**1,081,032.75**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.3 งานโครงสร้างชั้นที่ 2								
	1.3.1 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	118.00	ลบ.ม.	2,680.00	316,240.00	519.00	61,242.00	377,482.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	1.3.2 - RB 6 mm.(SR24)	544.00	กก.	27.78	15,112.32	4.400	2,393.60	17,505.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.3.3 - RB 9 mm.(SR24)	55.00	กก.	26.68	1,467.40	4.400	242.00	1,709.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.3.4 - DB 12 mm. (SD40)	298.00	กก.	24.88	7,414.24	3.600	1,072.80	8,487.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.3.5 - DB 16 mm.(SD40)	4,901.00	กก.	24.88	121,936.88	3.600	17,643.60	139,580.48	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.3.6 - DB 20 mm.(SD40)	502.00	กก.	33.95	17,042.90	3.100	1,556.20	18,599.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.3
	1.3.7 - ลวดผูกเหล็ก	189.00	กก.	67.29	12,717.81	-	-	12,717.81	พาณิชย์จังหวัด
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	1.3.8 - ไม้แบบ(ใช้ 70 %)	726.60	ตร.ม.	380.00	276,108.00	-	-	276,108.00	วัสดุมวลรวม
	1.3.9 - ค่าแรงไม้แบบ	1,038.00	ตร.ม.	-	-	139.00	144,282.00	144,282.00	/ข้อ1.8.1
	งานพื้น				-		-	-	
	1.3.10 แผ่นพื้น Hollow Core LL หนา 15 ซม. LL $\geq$ 350 กก/ตรม. HC1	339.00	ตร.ม.	430.00	145,770.00	50.00	16,950.00	162,720.00	สืบราคา/ข้อ1.9.3
	1.3.11 แผ่นพื้น Hollow Core LL หนา 15 ซม. LL $\geq$ 850 กก/ตรม. HC2	42.00	ตร.ม.	520.00	21,840.00	50.00	2,100.00	23,940.00	สืบราคา/ข้อ1.9.3
	1.3.12 เหล็กตะแกรง wiremesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	381.00	ตร.ม.	37.50	14,287.50	5.00	1,905.00	16,192.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.4
	รวมงานข้อ 1.3				**949,937.05**		**249,387.20**	**1,199,324.25**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.4 งานโครงสร้างชั้นหลังคา ค.ส.ล.								
	1.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	28.00	ลบ.ม.	2,680.00	75,040.00	519.00	14,532.00	89,572.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	1.4.2 - RB 6 mm.(SR24)	544.00	กก.	27.78	15,112.32	4.400	2,393.60	17,505.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.4.3 - RB 9 mm.(SR24)	55.00	กก.	26.68	1,467.40	4.400	242.00	1,709.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	1.4.4 - DB 12 mm. (SD40)	298.00	กก.	24.88	7,414.24	3.600	1,072.80	8,487.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.4.5 - DB 16 mm. (SD40)	4,901.00	กก.	24.88	121,936.88	3.600	17,643.60	139,580.48	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	1.4.6 - DB 20 mm. (SD40)	502.00	กก.	33.95	17,042.90	3.10	1,556.20	18,599.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.3
	1.4.7 - ลวดผูกเหล็ก	189.00	กก.	67.29	12,717.81	-	-	12,717.81	พาณิชย์จังหวัด
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	1.4.8 - ไม้แบบ(ใช้ 70 %)	234.50	ตร.ม.	380.00	89,110.00	-	-	89,110.00	วัสดุมวลรวม
	1.4.9 - ค่าแรงไม้แบบ	335.00	ตร.ม.	-	-	133.00	44,555.00	44,555.00	/ข้อ1.8.1
	รวมงานข้อ 1.4				339,841.55		81,995.20	421,836.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.อ. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.5 งานโครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา								
	1.5.1 หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบขนาด 80*60*0.6 ซม. (ไอยรา)	750.00	ตร.ม.	520.00	390,000.00	85.00	63,750.00	453,750.00	สืบราคา/ข้อ2.1.6
	1.5.2 แปเหล็กสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ หนา 0.7 มม. ยาว 4.00 เมตร	1,032.00	ท่อน	107.00	110,424.00	32.00	33,024.00	143,448.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	1.5.3 จันทัน C 125*50*20*3.2 มม.(นน.6.13 กก/เมตร)	5,075.00	กก.	28.44	144,333.00	10.00	50,750.00	195,083.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.4 อกไก่ 2C 125*50*20*3.2 มม.(นน.12.26 กก/เมตร)	368.00	กก.	28.44	10,465.92	10.00	3,680.00	14,145.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.5 ตะเฆ่สัน 2C 150*50*20*3.2 มม.(นน.13.52 กก/เมตร)	1,054.00	กก.	28.44	29,975.76	10.00	10,540.00	40,515.76	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.6 ตะเฆ่ราง 2C 150*50*20*3.2 มม.(นน.13.52 กก/เมตร)	486.00	กก.	28.44	13,821.84	10.00	4,860.00	18,681.84	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.7 ดั้ง 2C 150*50*20*3.2 มม.(นน.13.52 กก/เมตร)	974.00	กก.	28.44	27,700.56	10.00	9,740.00	37,440.56	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.8 สะพานรับจันทัน 2C 125*50*20*3.2 มม.(นน.12.26 กก/เมตร)	1,618.00	กก.	28.44	46,015.92	10.00	16,180.00	62,195.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	1.5.9 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องและยึดแป	38.00	กล่อง	350.00	13,300.00	-	-	13,300.00	สืบราคา
	1.5.10 ครอบสันหลังคา	72.00	แผ่น	65.00	4,680.00	-	-	4,680.00	สืบราคา
	1.5.11 ครอบสันสามทาง	6.00	แผ่น	70.00	420.00	-	-	420.00	สืบราคา
	1.5.12 ครอบตะเข้สัน	178.00	แผ่น	65.00	11,570.00	-	-	11,570.00	สืบราคา
	1.5.13 ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	65.00	390.00	-	-	390.00	สืบราคา
	1.5.14 ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบครอบแห้ง	28.00	เมตร	400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	สืบราคา
	1.5.15 ฉนวนกันความร้อน	750.00	ตร.ม.	125.00	93,750.00	20.00	15,000.00	108,750.00	สืบราคา/ข้อ2.1.10
	1.5.16 เชิงชายไม้สังเคราะห์ หน้า 8 นิ้ว + 6 นิ้ว	118.00	เมตร	65.00	7,670.00	73.00	8,614.00	16,284.00	สืบราคา/ข้อ2.1.10
	1.5.17 ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคา	807.00	ตร.ม.	46.00	37,122.00	38.00	30,666.00	67,788.00	สืบราคา/ข้อ2.8.2
	รวมงานข้อ 1.5				**952,839.00**		**246,804.00**	**1,199,643.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง				1,440,654.00	-	729,802.00	2,170,456.00	
	2.2 งานผิวพื้น				506,439.00	-	276,205.00	782,644.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน				540,541.00	-	9,510.00	550,051.00	
	2.4 งานประตู				283,000.00	-	-	283,000.00	
	2.5 งานหน้าต่าง				641,300.00	-	-	641,300.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				257,395.58	-	19,415.00	276,810.58	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน			-	3,669,329.58		1,034,932.00	4,704,261.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม(สำนักงาน)									
	2.1 งานผนัง									
	2.1.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20*60*7.5 ซม. ครึ่งแผ่น	ผ1	737.00	ตร.ม.	385.00	283,745.00	56.00	41,272.00	325,017.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	2.1.2 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (ห้องน้ำ)	ผ2	511.00	ตร.ม.	385.00	196,735.00	89.00	45,479.00	242,214.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	2.1.3 ผนังกรุกระเบื้อง 30*60 ซม. (ห้องน้ำ)	ผ3	175.00	ตร.ม.	278.00	48,650.00	181.00	31,675.00	80,325.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.3
	2.1.4 ผนังทำผิวทรายล้าง	ผ4	2,373.00	ตร.ม.	120.00	284,760.00	128.00	303,744.00	588,504.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.3
	2.1.5 ฉาบปูนโครงสร้าง		289.00	ตร.ม.	129.00	37,281.00	105.00	30,345.00	67,626.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.2
	2.1.6 ฉาบปูนผนัง		1,477.00	ตร.ม.	129.00	190,533.00	87.00	128,499.00	319,032.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	2.1.7 งานทาสีอะครีลิค (ทาสีผนัง)		818.00	ตร.ม.	35.00	28,630.00	30.00	24,540.00	53,170.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	2.1.8 งานเซาะร่อง		180.00	เมตร	-	-	30.00	5,400.00	5,400.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ1.3.1.1.2
	2.1.9 เสาเอ็น - ทับหลัง		937.00	เมตร	100.00	93,700.00	44.00	41,228.00	134,928.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	2.1.10 บัวตกแต่ง					-		-	-	
	บัวตกแต่ง 1		124.00	เมตร	120.00	14,880.00	60.00	7,440.00	22,320.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวตกแต่ง 2		108.00	เมตร	200.00	21,600.00	60.00	6,480.00	28,080.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวตกแต่ง 3		102.00	เมตร	300.00	30,600.00	80.00	8,160.00	38,760.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวตกแต่ง 4		100.00	เมตร	380.00	38,000.00	100.00	10,000.00	48,000.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวตกแต่งหน้ามุก		15.00	เมตร	180.00	2,700.00	60.00	900.00	3,600.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวตกแต่งเสา		86.00	เมตร	180.00	15,480.00	60.00	5,160.00	20,640.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	บัวรอบหน้าต่าง+ภายนอก		658.00	เมตร	120.00	78,960.00	60.00	39,480.00	118,440.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	แผงอลูมิเนียมเหนือหน้าต่าง		62.00	เมตร	1,200.00	74,400.00	-	-	74,400.00	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	รวมงานข้อ 2.1					1,440,654.00		729,802.00	2,170,456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานพื้น								
	2.2.1 พื้นปูแกรนิตโต้ 60*60 ซม. (F1)	817.00	ตร.ม.	420.00	343,140.00	222.00	181,374.00	524,514.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.8
	2.2.2 บัวแกรนิตโต้ สูง 0.10 ซม.	396.00	เมตร	120.00	47,520.00	50.00	19,800.00	67,320.00	สืบราคา/ข้อ2.4.17
	2.2.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30*60 ซม. (F2) (โถงทางเข้า + ระเบียงชั้นบน)	76.50	ตร.ม.	280.00	21,420.00	158.00	12,087.00	33,507.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	2.2.4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30*60 ซม. (F2) (บันไดหลักภายใน)	27.00	ตร.ม.	280.00	7,560.00	158.00	4,266.00	11,826.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	2.2.5 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30*60 ซม. (F2) (บันไดหน้า)	38.00	ตร.ม.	280.00	10,640.00	158.00	6,004.00	16,644.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	2.2.6 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30*60 ซม. (F2) (บันไดหลัง)	7.00	ตร.ม.	280.00	1,960.00	158.00	1,106.00	3,066.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	2.2.7 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30*60 ซม. (F3) (ห้องน้ำ)	67.00	ตร.ม.	280.00	18,760.00	158.00	10,586.00	29,346.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	2.2.8 พื้นทรายล้าง Slab ทางขึ้นคนพิการ	28.00	ตร.ม.	150.00	4,200.00	104.00	2,912.00	7,112.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.2
	2.2.9 จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 3.5 ซม.(บันไดหลัก)	45.00	เมตร	215.00	9,675.00	42.00	1,890.00	11,565.00	สืบราคาม/ข้อ2.7.3
	2.2.10 จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 3.5 ซม.(บันไดหน้า)	34.00	เมตร	215.00	7,310.00	42.00	1,428.00	8,738.00	สืบราคาม/ข้อ2.7.3
	2.2.11 จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 3.5 ซม.(บันไดหลัง)	14.00	เมตร	215.00	3,010.00	42.00	588.00	3,598.00	สืบราคาม/ข้อ2.7.3
	2.2.12 ฉาบปูนครีบ ค.ส.ล. ด้านนอก	292.00	ตร.ม.	72.00	21,024.00	87.00	25,404.00	46,428.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.2
	2.2.13 ทาสีครีบ ค.ส.ล. ด้านนอก	292.00	ตร.ม.	35.00	10,220.00	30.00	8,760.00	18,980.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	รวมงานข้อ 2.2				**506,439.00**		**276,205.00**	**782,644.00**	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	2.3.1 ฝ้าอะคูสติกบอร์ด หนา 16 มม.โครงเคร่าทีบาร์เหล็กอาบสังกะสี (C1)	708.00	ตร.ม.	540.00	382,320.00	-	-	382,320.00	วัสดุมวลรวม
	2.3.2 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าทีบาร์เหล็กอาบสังกะสี (C2)	73.00	ตร.ม.	351.00	25,623.00	-	-	25,623.00	วัสดุมวลรวม/รวมค่าแรง
	2.3.3 ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป (C3)	209.00	ตร.ม.	420.00	87,780.00	-	-	87,780.00	วัสดุมวลรวม/รวมค่าแรง
	2.3.4 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าทีบาร์เหล็กอาบสังกะสี (C4)	93	ตร.ม.	306.00	28,458.00	-	-	28,458.00	วัสดุมวลรวม/รวมค่าแรง
	2.3.5 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ กันชื้น โครงเคร่าทีบาร์เหล็กอาบสังกะสี (C5)	15	ตร.ม.	351.00	5,265.00	-	-	5,265.00	วัสดุมวลรวม/รวมค่าแรง
	2.3.6 ทาสีฝ้าเพดาน	317	ตร.ม.	35.00	11,095.00	30.00	9,510.00	20,605.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	รวมงานข้อ 2.3				**540,541.00**		**9,510.00**	**550,051.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง									
	2.4 ประตู									
	2.4.1 ประตูบานสวิงคู่และบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D1	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.2 ประตูบานสวิงเดี่ยวและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00		-	20,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.3 ประตูบานสวิงคู่และบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D3	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00		-	35,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.4 ประตูบานสวิงคู่และบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D3.1	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00		-	32,500.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.5 ประตูบานเปิดเดี่ยวและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D4	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00			25,500.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.6 ประตูบานสวิงเดี่ยวและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D5	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00			24,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.7 ประตูบานสวิงเดี่ยวและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D5.1	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00		-	24,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.8 ประตูบานสวิงคู่และบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D6	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00		-	17,500.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.9 ประตูบานสวิงคู่และบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	D6.1	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00		-	15,500.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.10 ประตูบานเปิดเดี่ยวและบานติดตาย UPVC วงกบ UPVC	D7	6.00	ชุด	7,500.00	45,000.00			45,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.11 ประตูกระจกบานเลื่อนรางแขวน วงกบอลูมิเนียม	D8	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00		-	9,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.4.12 ประตูบานสวิงคู่ วงกบอลูมิเนียม	D9	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	รวมงานข้อ 2.4					**283,000.00**		-	**283,000.00**	
	2.5 หน้าต่าง									
	2.5.1 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W1	28.00	ชุด	10,000.00	280,000.00		-	280,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.2 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W1A	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00		-	40,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.3 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W2	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00			28,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.4 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W3	26.00	ชุด	5,800.00	150,800.00		-	150,800.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.5 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W3A	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00		-	24,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.6 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งข้างและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W4	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00			24,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.7 หน้าต่างกระจกบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W5	2.00	ชุด	9,800.00	19,600.00			19,600.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.8 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งคู่ วงกบอลูมิเนียม	W6	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00			25,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.9 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม	W7	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00			3,200.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.10 หน้าต่างกระจกบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม	W8	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00		-	4,200.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.11 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม	W9	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00		-	24,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.12 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลับและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W10	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	2.5.13 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลับและบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม	W10.1	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00		-	9,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	รวมงานข้อ 2.5					**641,300.00**		-	**641,300.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	2.6.1 โถส้วมนั่งราบ (ชัดโครก)	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	450.00	5,400.00	53,400.00	สืบราคา/ข้อ2.6.1
	2.6.2 โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาวล์	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	170.00	1,020.00	20,220.00	สืบราคา/ข้อ2.6.3
	2.6.3 แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	170.00	1,020.00	5,820.00	สืบราคา/ข้อ2.6.5
	2.6.4 สายฉีดชำระ	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	70.00	840.00	5,040.00	สืบราคา/ข้อ2.6.27
	2.6.5 อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	13.00	ชุด	3,500.00	45,500.00	450.00	5,850.00	51,350.00	สืบราคา/ข้อ2.6.6
	2.6.6 อ่างล้างหน้าแบบติดผนังพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	450.00	450.00	3,650.00	สืบราคา/ข้อ2.6.6
	2.6.7 ราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ ตัวแอล	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	สืบราคา/ข้อ2.6.21
	2.6.8 ราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ ตัวที	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	105.00	210.00	5,210.00	สืบราคา/ข้อ2.6.22
	2.6.9 ราวจับสแตนเลสห้องน้ำคนพิการ แบบพับขึ้น-ลงได้	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	105.00	105.00	3,105.00	สืบราคา/ข้อ2.6.22
	2.6.10 กระจกเงา(3 อ่าง)	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	70.00	280.00	12,280.00	สืบราคา/ข้อ2.6.20
	2.6.11 กระจกเงา(1 อ่าง)	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	สืบราคา/ข้อ2.6.20
	2.6.12 ที่ใส่กระดาษชำระขนาดจัมโบ้โรล	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	120.00	600.00	4,850.00	สืบราคา/ข้อ2.6.12
	2.6.13 ที่ใส่กระดาษชำระ	11.00	ชุด	390.00	4,290.00	70.00	770.00	5,060.00	สืบราคา/ข้อ2.6.23
	2.6.14 ก๊อกน้ำล้างพื้น	11.00	ชุด	84.11	925.21	25.00	275.00	1,200.21	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.25
	2.6.15 Floor Drain	15.00	ชุด	350.00	5,250.00	75.00	1,125.00	6,375.00	สืบราคา/ข้อ2.6.10
	2.6.16 ฝักบัว	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	สืบราคา/ข้อ2.6.15
	2.6.17 ที่วางสบู่	1.00	ชุด	280.37	280.37	70.00	70.00	350.37	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.15
	2.6.18 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	10.00	เมตร	6,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	สืบราคา/ข้อ2.6.26
	2.6.19 สต็อปวาวล์	30.00	ชุด	250.00	7,500.00	35.00	1,050.00	8,550.00	สืบราคา/ข้อ2.6.26
	2.6.20 ชุดกระจกพร้อมประตูเทมเปอร์ ห้องอาบน้ำธนารักษ์	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	สืบราคา/ข้อ2.6.26
	2.6.21 ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	สืบราคา/ข้อ2.6.28
	รวมงานข้อ 2.6				**257,395.58**		**19,415.00**	**276,810.58**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล(สำนักงาน)								
3.1	ท่อน้ำ PP-R (CW 3/4 นิ้ว)	62.00	เมตร	83.00	5,146.00	30.00	1,860.00	7,006.00	สืบราคา/ข้อ3.10
	ท่อน้ำ PP-R (CW ½ นิ้ว)	40.00	เมตร	54.00	2,160.00	30.00	1,200.00	3,360.00	สืบราคา/ข้อ3.10
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1	งาน	3,653.00	3,653.00	1,095.90	1,095.90	4,748.90	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1	งาน	2,191.80	2,191.80	657.54	657.54	2,849.34	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1	งาน	730.60	730.60	219.18	219.18	949.78	กรมบัญชีกลาง
3.2	ท่อโสโครก PVC (S 3 นิ้ว)	67.00	เมตร	94.62	6,339.54	75.00	5,025.00	11,364.54	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.7
3.3	ท่ออากาศ PPVC (V 2 นิ้ว)	78.00	เมตร	42.99	3,353.22	40.00	3,120.00	6,473.22	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.7
3.4	ท่อทำความสะอาด PVC (FCO 4 นิ้ว)	70.00	เมตร	153.03	10,712.10	120.00	8,400.00	19,112.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.7
3.5	ท่อระบายน้ำ PVC (FD 4 นิ้ว)	64.00	เมตร	153.03	9,793.92	120.00	7,680.00	17,473.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.7
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	17,672.39	17,672.39	5,301.72	5,301.72	22,974.11	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,603.43	10,603.43	3,181.03	3,181.03	13,784.46	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,534.48	3,534.48	1,060.34	1,060.34	4,594.82	กรมบัญชีกลาง
3.6	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	สืบราคา
3.7	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 0.85 ลบ.ม.	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,800.00	2,800.00	12,300.00	สืบราคา
3.8	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็มถังบำบัดน้ำเสีย 7 ลบ.ม.	1.00	ชุด		-		-	-	
	- งานขุดดิน/ถมกลับ	4.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	772.80	772.80	/ข้อ1.3.1
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	15.00	ต้น	616.82	9,252.30	127.00	1,905.00	11,157.30	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.1
	- ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	700.93	112.15	104.00	16.64	128.79	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.16	ลบ.ม.	1,564.00	250.24	426.00	68.16	318.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.6.1
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงกระบอก)	0.47	ลบ.ม.	2,680.00	1,259.60	327.00	153.69	1,413.29	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	- ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	380.00	190.00	-	-	190.00	วัสดุมวลรวม
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม	-	-	139.00	139.00	139.00	/ข้อ1.8.1
	เหล็กเสริม				-		-	-	
	-RB 9 mm. (SR24)	48.10	กก.	26.68	1,283.31	4.400	211.64	1,494.95	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	67.29	94.21	-	-	94.21	พาณิชย์จังหวัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.9 ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็มถังบำบัดน้ำเสีย 0.85 ลบ.ม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดิน/ถมกลับ	3.38	ลบ.ม.	-	-	168.00	567.84	567.84	/ข้อ1.3.1
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	4.00	ต้น	462.61	1,850.44	127.00	508.00	2,358.44	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.2.1.1
	- ทรายหยาบ	1.13	ลบ.ม.	700.93	792.05	104.00	117.52	909.57	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.13	ลบ.ม.	1,564.00	1,767.32	406.00	458.78	2,226.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.6.1
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงกระบอก)	0.34	ลบ.ม.	2,680.00	911.20	327.00	111.18	1,022.38	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	- ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	380.00	171.00	-	-	171.00	วัสดุมวลรวม
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.90	ตร.ม	-	-	139.00	125.10	125.10	/ข้อ1.8.1
	เหล็กเสริม				-		-	-	
	-DB 12 mm. (SD40)	49.40	กก.	24.88	1,229.07	3.600	177.84	1,406.91	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	67.29	94.21	-	-	94.21	พาณิชย์จังหวัด
	3.10 Roof Drain ระเบียง	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	400.00	1,600.00	5,000.00	สืบราคา/ข้อ3.13
	3.11 ท่อระบายน้ำฝน PVC ขนาด 4 นิ้ว	23.00	เมตร	153.03	3,519.69	100.00	2,300.00	5,819.69	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,759.85	1,759.85	527.95	527.95	2,287.80	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,055.91	1,055.91	316.77	316.77	1,372.68	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	351.97	351.97	105.59	105.59	457.56	กรมบัญชีกลาง
	3.12 ฐานรองถังเก็บน้ำบนดินพร้อมเสาเข็ม				-		-	-	
	- งานขุดดิน/ถมกลับ	3.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	504.00	504.00	/ข้อ1.3.1
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	15.00	ต้น	616.82	9,252.30	127.00	1,905.00	11,157.30	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.2.1.1
	- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	700.93	35.05	104.00	5.20	40.25	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	- คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,564.00	78.20	426.00	21.30	99.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.6.1
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,680.00	5,360.00	306.00	612.00	5,972.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	- ไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	380.00	1,064.00	-	-	1,064.00	/วัสดุมวลรวม
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.80	ตร.ม	-	-	139.00	389.20	389.20	/ข้อ1.8.1
	เหล็กเสริม				-		-	-	
	- DB12 mm. (SD30)	207.13	กก.	24.88	5,153.39	3.600	745.67	5,899.06	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	6.21	กก.	67.29	417.87	-	-	417.87	พาณิชย์จังหวัด
	3.13 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 W พร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	สืบราคา
	3.14 ถังดักไขมัน	2.00	ชุด	2,800.00	5,600.00	-	-	5,600.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 3				**229,195.80**		**63,966.58**	**293,162.38**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
	4.1	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				594,960.00	-	131,285.00	726,245.00	
	4.2	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าโครงการ (ภายนอก)				704,136.10	-	5,818.40	709,954.50	
	4.3	งานระบบโทรศัพท์และสื่อสาร (สำนักงาน)				14,750.00	-	5,310.00	20,060.00	
	4.4	งาน ระบบทีวีรวม				21,550.00	-	3,420.00	24,970.00	
	รวมงานข้อ 4					1,335,396.10	-	145,833.40	1,481,229.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร(สำนักงาน)								
	4.1 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	4.1.1 โคมไฟดาวน์ไลท์ 5 นิ้ว ชนิดฝังฝ้าเพดานหลอด LED ขนาด 10 วัตต์ (RD1)	34.00	ชุด	650.00	22,100.00	115.00	3,910.00	26,010.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.1 RD2	27.00	ชุด	650.00	17,550.00	115.00	3,105.00	20,655.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.1 RD3	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	115.00	345.00	2,295.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.2 โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 2*13 วัตต์	28.00	ชุด	650.00	18,200.00	165.00	4,620.00	22,820.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.3 โคมตะแกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าขนาด 1.20 ม. ขนาด 1*18 วัตต์	32.00	ชุด	1,500.00	48,000.00	135.00	4,320.00	52,320.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.4 โคมตะแกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าขนาด 0.30*1.20 ม. ขนาด 2*18 วัตต์	42.00	ชุด	1,800.00	75,600.00	135.00	5,670.00	81,270.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.5 โคมอลูมิเนียมดิดฝ้า ขนาด 0.60 * 1.20 ม. หลอด LED	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	115.00	920.00	8,920.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.6 โคมโรงงานปีกสะท้อนแสงขนาด 1.20 ม. ขนาด 2*18 วัตต์	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	115.00	460.00	5,260.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.7 ปลั๊กไฟ	82.00	ชุด	200.00	16,400.00	90.00	7,380.00	23,780.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.8 สวิทช์ปิด-เปิด	54.00	ชุด	200.00	10,800.00	80.00	4,320.00	15,120.00	สืบราคา/ข้อ4.53
	4.1.9 โคมไฟส่องป้ายบนอาคาร	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	165.00	495.00	9,495.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.10 โคมไฟ Up Light	20.00	ชุด	1,200.00	24,000.00	165.00	3,300.00	27,300.00	สืบราคา/ข้อ4.58
	4.1.11 ระบบแจ้งเหตุด้วยมือแบบกด	2.00	ชุด	490.00	980.00	80.00	160.00	1,140.00	สืบราคา/ข้อ4.53
	4.1.12 กระดิ่งเตือนภัย พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	690.00	1,380.00	90.00	180.00	1,560.00	สืบราคา/ข้อ4.53
	4.1.13 ไฟฉุกเฉิน	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	สืบราคา
	4.1.14 เดินท่อร้อยสายไฟ	307.00	จุด	600.00	184,200.00	300.00	92,100.00	276,300.00	สืบราคา
	4.1.15 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคา
	4.1.16 ตู้ MDB ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	สืบราคา
	4.1.17 ตู้ควบคุม LP1 LP2	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	สืบราคา
	4.1.18 แผงแยกไฟ	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	สืบราคา
	4.1.19 มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 4.1				**594,960.00**		**131,285.00**	**726,245.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.2 งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตประปา								
	4.2.1 งานขยายเขตไฟฟ้า 160 KVA	1.00	ชุด	540,276.65	540,276.65	-	-	540,276.65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	4.2.2 เดินสายไฟเข้าอาคารเดินใต้ดิน	1.00	งาน		-		-	-	
	ขุดดิน	1.30	ลบ.ม.	-	-	168.00	218.40	218.40	/ข้อ1.3.1
	สายไฟ NYY ขนาด 4*150ตร.มม.	40.00	เมตร	3,338.00	133,520.00	110.00	4,400.00	137,920.00	สืบราคา
	ท่อ HDPE ขนาด 3 1/4 นิ้ว	40.00	เมตร	248.00	9,920.00	30.00	1,200.00	11,120.00	สืบราคา
	4.2.3 งานขยายเขตประปา	1.00	งาน	20,419.45	20,419.45	-	-	20,419.45	การประปาส่วนภูมิภาค
	รวมงานข้อ 4.2				**704,136.10**		**5,818.40**	**709,954.50**	
	4.3 งานระบบโทรศัพท์และสื่อสาร (สำนักงาน)								
	4.3.1 Tel out let	59	ชุด	250.00	14,750.00	90.00	5,310.00	20,060.00	สืบราคา/ข้อ 4.53
	รวมงานข้อ 4.3				**14,750.00**		**5,310.00**	**20,060.00**	
	4.4 งานระบบทีวีรวม	1	ระบบ						
	4.4.1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	750.00	2,250.00	9,750.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	4.4.2 จานดาวเทียม C – BAND ขนาด 1.20 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	4.4.3 TV out let	3	ชุด	250.00	750.00	90.00	270.00	1,020.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	4.4.4 เดินท่อร้อยสาย	3	จุด	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	4.4.5 ขาตั้งหรือชั้นวาง TV	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	รวมงานข้อ 4.4				**21,550.00**		**3,420.00**	**24,970.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5		งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1	ราวบันไดลูกกรงเหล็ก ราวจับไม้เทียม(ภายใน)	30.00	เมตร	3,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	สืบราคา
	5.2	ราวจับกันตกเหล็กกล่อง (ระเบียง)	14.00	เมตร	2,200.00	30,800.00	-	-	30,800.00	สืบราคา
	5.3	ราวกันตกสแตนเลส (ทางลาด)	16.00	เมตร	2,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	สืบราคา
	5.4	ราวจับบันไดสแตนเลส (บันไดหน้า)	3.00	เมตร	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	สืบราคา
	5.5	ราวจับบันไดสแตนเลส (บันไดหลัง)	4.20	เมตร	2,800.00	11,760.00	-	-	11,760.00	สืบราคา
	5.6	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระเบียง	14.00	เมตร	650.00	9,100.00	-	-	9,100.00	สืบราคา
	5.7	ตัวหนังสือนูนลอยสแตนเลส(ภาษาไทย)	29	ตัว	1,200.00	34,800.00	-	-	34,800.00	สืบราคา
	5.8	ตัวหนังสือนูนลอยสแตนเลส(ภาษาอังกฤษ)	36	ตัว	1,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	สืบราคา
	5.9	ตรากรมธนารักษ์	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	สืบราคา
	5.10	ติดตั้งหัวล่อฟ้า ขนาด 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 ม. พร้อมเดินสายทองแดง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	สืบราคา
	5.11	เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจาน ค.ส.ล.	4.00	เมตร	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00	สืบราคา
	5.12	ค่าแรงติดตั้งซิงค์ล้างจานห้อง Pantry	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	สืบราคา
	5.13	เดินท่ออัดน้ำยากำจัดปลวกใต้พื้นดิน	459.00	ต.ร.ม.	200.00	91,800.00	100.00	45,900.00	137,700.00	สืบราคา
		รวมงานข้อ 5				**438,460.00**		**46,500.00**	**484,960.00**	
6	6	งานภายนอกและงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	6.1	งานปรับพื้นที่				-		60,956.40	60,956.40	
	6.2	งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.				283,215.79		48,702.00	331,917.79	
	6.3	งานกำแพงกันดิน (เฉพาะกำแพงกันดินด้านล่าง)				733,174.53		213,864.70	947,039.23	
		รวมงานภายนอกอาคาร				**1,016,390.32**		**323,523.10**	**1,339,913.42**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.1 งานปรับพื้นที่								
	ปรับพื้นที่ (ถางป่า)	1,787.82	ตร.ม.	-	-	20.00	35,756.40	35,756.40	สืบราคา
	ถมดิน บดอัดดินบริเวณกำแพงกันดิน โดยใช้ดินจากเสาเข็มเจาะ	225.00	ลบ.ม.			112.00	25,200.00	25,200.00	/ข้อ1.3.1
	รวมงานปรับพื้นที่				-		60,956.40	60,956.40	
	6.2 งานท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.								
	บ่อพัก ค.ส.ล.	14.00	บ่อ	7,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	ฝาบ่อฝาบ่อคอนกรีต	4.00	บ่อ	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	ฝาบ่อเหล็กตะแกรง	10.00	บ่อ	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.	100.00	เมตร	1,404.21	140,421.00	420.00	42,000.00	182,421.00	พาณิชย์จังหวัด/30%ของค่าวัสดุ
	งานขุดดิน	36.00	ลบ.ม	-	-	142.00	5,112.00	5,112.00	/ข้อ1.3.1
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	700.93	2,102.79	104.00	312.00	2,414.79	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม	1,564.00	4,692.00	426.00	1,278.00	5,970.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.6.1
	รวมงานท่อระบายน้ำ				283,215.79		48,702.00	331,917.79	
	6.4 งานกำแพงกันดิน (เฉพาะกำแพงกันดินด้านล่าง)	35.00	เมตร						
	เสาเข็มกำแพงกันดิน	70.00	ต้น	8,500.00	595,000.00	2,500.00	175,000.00	770,000.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	แผ่น ค.ส.ล. กำแพงกันดิน	105.00	แผ่น	550.00	57,750.00	160.00	16,800.00	74,550.00	ถอดราคาแยกชิ้นงาน
	ฐานราก + คานคอดิน				-		-	-	
	RB 6 mm.(SR24)	65.00	กก.	27.78	1,805.70	4.40	286.00	2,091.70	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	RB 9 mm.(SR24)	288.00	กก.	26.68	7,683.84	4.40	1,267.20	8,951.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	DB16mm.(SD40)	1,154.00	กก.	24.88	28,711.52	3.60	4,154.40	32,865.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	67.29	3,028.05	-	-	3,028.05	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ(.ใช้50%)	31.00	ตร.ม.	380.00	11,780.00	-	-	11,780.00	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	63.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,757.00	8,757.00	/ข้อ1.8.1
	คอนกรีตโครงสร้าง (280 KSC)	9.30	ลบ.ม.	2,680.00	24,924.00	327.00	3,041.10	27,965.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.7
	ทรายหยาบ	1.10	ลบ.ม.	700.93	771.02	104.00	114.40	885.42	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.5
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.10	ลบ.ม.	1,564.00	1,720.40	426.00	468.60	2,189.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.6.1
	ขุดดิน	28.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,976.00	3,976.00	/ข้อ 1.3.1
	รวมงานกำแพงกันดิน (เฉพาะกำแพงกันดินด้านล่าง)				733,174.53		213,864.70	947,039.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / หมวดงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปหมวดงานครุภัณฑ์								
	1.1 หมวดงานระบบปรับอากาศและครุภัณฑ์(สำนักงาน)				764,900.00		-	764,900.00	
	1.2 หมวดงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)				800,800.00		-	800,800.00	
	1.3 หมวดงานระบบโทรศัพท์/ทีวี				147,200.00		-	147,200.00	
	1.4 หมวดงานระบบกล้องวงจรปิด				761,100.00		-	761,100.00	
	1.5 ซิงค์ล้างจาน				7,000.00		-	7,000.00	
	1.6 ถังดับเพลิง				14,000.00		-	14,000.00	
	1.7 ม่าน				208,500.00		-	208,500.00	
	1.8 ฉากกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป				120,000.00		-	120,000.00	
	1.9 ถังเก็บน้ำบนดิน 2.000 ลิตร				24,000.00		7,200.00	31,200.00	
					-		-	-	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์				2,847,500.00		7,200.00	2,854,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / หมวดงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 หมวดงานระบบปรับอากาศและครุภัณฑ์(สำนักงาน)								
	1.1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU	13	เครื่อง	42,500.00	552,500.00		-	552,500.00	บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	1.1.4 เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU	2	เครื่อง	30,000.00	60,000.00		-	60,000.00	บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	1.1.5 เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU	6	เครื่อง	25,400.00	152,400.00		-	152,400.00	บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	รวมงานข้อ 1.1				**764,900.00**		-	**764,900.00**	
	1.2 หมวดงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)								
	1.2.1 อุปกรณ์ Switch 24 Port	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.2 อุปกรณ์ Switch 48 Port	2	ชุด	160,000.00	320,000.00		-	320,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.3 อุปกรณ์ Wireless Access Point	4	ชุด	26,000.00	104,000.00		-	104,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	2	ชุด	5,700.00	11,400.00		-	11,400.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.5 ตู้ Rack ขนาด 27U	2	ชุด	35,000.00	70,000.00		-	70,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.6 สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Outlet)พร้อมการติดตั้ง	84	ชุด	2,100.00	176,400.00		-	176,400.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.7 สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ Assess Point	4	จุด	1,500.00	6,000.00		-	6,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.2.8 สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างชั้นพร้อมการติดตั้ง (Uplink)	2	จุด	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	รวมงานข้อ 1.2				**800,800.00**		-	**800,800.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / หมวดงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.3 งานระบบโทรศัพท์/ทีวี								
	1.3.1 ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 8 สายนอก 32 สายใน	1	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.3.2 ตู้พักและกระจายสายโทรศัพท์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.3.3 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าตู้โทรศัพท์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.3.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	1	ชุด	5,700.00	5,700.00		-	5,700.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.3.5 สายสัญญาณระบบโทรศัพท์ภายในพร้อมการติดตั้ง	60	ชุด	1,100.00	66,000.00		-	66,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.3.6 เครื่องโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	30	เครื่อง	800.00	24,000.00		-	24,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	รวมงานข้อ 1.3				**147,200.00**		-	**147,200.00**	
	1.4 งานระบบกล้องวงจรปิด								
	1.4.1 กล้องวงจรปิดแบบภายใน (Indoor)	10	ชุด	16,000.00	160,000.00		-	160,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.2 กล้องวงจรปิดแบบภายนอก (Outdoor)	8	ชุด	22,000.00	176,000.00		-	176,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.3 อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด	1	ชุด	180,000.00	180,000.00		-	180,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.5 อุปกรณ์ External Hard Disk ขนาด 4 TB	1	ชุด	3,600.00	3,600.00		-	3,600.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.6 อุปกรณ์ Switch 24 Port	1	ชุด	110,000.00	110,000.00		-	110,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.7 อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้ากล้องวงจรปิด	18	ชุด	1,000.00	18,000.00		-	18,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.8 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1	ชุด	32,000.00	32,000.00		-	32,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.9 สายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง	18	ชุด	1,500.00	27,000.00		-	27,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.10 จอภาพสำหรับดูภาพจากระบบกล้องวงจรปิด	1	ชุด	16,500.00	16,500.00		-	16,500.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	1.4.11 ตู้ Rack ขนาด 27 U	1	ชุด	38,000.00	38,000.00		-	38,000.00	ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์
	รวมงานข้อ 1.4				**761,100.00**		-	**761,100.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร / หมวดงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1863/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.5 **ซิงค์ล้างจาน**								
	1.5.1 ซิงค์ล้างจานห้อง Pantry	2	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 1.5				**7,000.00**		-	**7,000.00**	
	1.6 **ถังดับเพลิง**								
	1.6.1 ถังดับเพลิง	4	ชุด	3,500.00	14,000.00		-	14,000.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 1.6				**14,000.00**		-	**14,000.00**	
	1.7 **ม่าน**								
	1.7.1 ม่านปรับแสงทางตั้งแผ่นอลูมิเนียมทำสี ขนาด 1.40*2.60 ม.	20	ชุด	3,100.00	62,000.00		-	62,000.00	สืบราคา
	1.7.2 ม่านปรับแสงทางตั้งแผ่นอลูมิเนียมทำสี ขนาด 1.40*2.20 ม.	15	ชุด	2,600.00	39,000.00			39,000.00	สืบราคา
	1.7.3 ม่านปรับแสงทางตั้งแผ่นอลูมิเนียมทำสี ขนาด 1.60*1.60 ม.	3	ชุด	2,200.00	6,600.00			6,600.00	สืบราคา
	1.7.4 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.90*2.60 ม.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00			8,000.00	สืบราคา
	1.7.5 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.30*2.60 ม.	4	ชุด	2,700.00	10,800.00			10,800.00	สืบราคา
	1.7.6 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.40*2.60 ม.	9	ชุด	3,000.00	27,000.00			27,000.00	สืบราคา
	1.7.7 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.00*3.05 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	สืบราคา
	1.7.8 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.90*2.20 ม.	2	ชุด	3,400.00	6,800.00		-	6,800.00	สืบราคา
	1.7.9 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.30*2.20 ม.	4	ชุด	2,300.00	9,200.00		-	9,200.00	สืบราคา
	1.7.10 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.40*2.20 ม.	10	ชุด	2,500.00	25,000.00		-	25,000.00	สืบราคา
	1.7.11 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 2.00*2.80 ม.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	สืบราคา
	1.7.12 ม่านปรับแสงชนิดม้วน ขนาด 1.00*2.80 ม.	2	ชุด	2,300.00	4,600.00		-	4,600.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 1.7				**208,500.00**		-	**208,500.00**	
	1.8 **ฉากกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป**								
	1.8.1 ฉากกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	12,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	สืบราคา
	รวมงานข้อ 1.8				**120,000.00**		-	**120,000.00**	
	1.9 **ถังเก็บน้ำบนดิน 2.000 ลิตร**								
	1.8.1 ถังเก็บน้ำบนดิน 2.000 ลิตร	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	2,400.00	7,200.00	31,200.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	รวมงานข้อ 1.9				**24,000.00**		**7,200.00**	**31,200.00**	