ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดเทวดาราม – ทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 128,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดเทวดาราม – ทางขึ้น หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 128,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมยุบ ค.ส.ล.สายวัดแหวคราม - ทางขึ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๕.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๕๐.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	-	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	๑.๓๐	-	
๒	งานเกรดเรียบผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	-	ลบ.ม.	๔๗๗.๕๐	-	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๓.๑๕	๘๘,๒๗๗.๕๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	-	เมตร	๑๕๑.๒๐	-	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๕๐.๐๐	เมตร	๖๑.๒๑	๓,๐๖๑.๐๐	
๘	งาน CONTRACTION JOINT (DB ๑๖)	-	เมตร	๖๑.๘๖	-	
๙	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	-	
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๙๑,๑๕๗.๕๐	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๒๗,๐๗๕.๕๗	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๒๗,๐๗๕.๕๗	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑๒๗,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแยกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานอนุบ พื้นที่ "ฝั่งชุก ๒" เงินส่วนหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายวัดแหวดาราม - ทางขึ้น หมู่ที่ ๑ ระยะทางก่อสร้าง ๕๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๑,๓๕๘.๕๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๘,๐๗๕.๔๘	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๘,๐๗๕.๔๘	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตัดเป็นเงินประมาณ				๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๓๒๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)