

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๔-๐๒๑
สาย รพช. – บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๒,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จึงขอประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๙,๙๑๖.๖๑ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยงค์ หนูบุญคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด / องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,932,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 2,959,916.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสน่ห์ เกาะทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ทวีศักดิ์ ชมเชย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

7.3 ประอรรัตน์ สุวรรณภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไป

เสน่ห์ เกาะทอง

26 พฤศจิกายน 2567 14:30:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด/องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ							
1	1.1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,500.000	15.37	69,165.00	1.4054	21.60	97,204.49
	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	450.000	855.22	384,849.00	1.4054	1,201.92	540,866.78
	1.1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	180.000	560.63	100,913.40	1.4054	787.90	141,823.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด/องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4	2.1.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	180.000	488.63	87,953.40	1.4054	686.72	123,609.70
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,600.000	397.18	1,429,848.00	1.4054	558.19	2,009,508.37
6	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	36.000	133.97	4,822.92	1.4054	188.28	6,778.13

ประอรรัตน์ สุวรรณภักดี

26 พฤศจิกายน 2567 14:10:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

...การ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด/องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	324.000	59.65	19,326.60	1.4054	83.83	27,161.60
	4. งานอื่น ๆ							
8	4.1 งานฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ยาว 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	7.000	1,317.76	9,224.32	1.4054	1,851.97	12,963.85
							รวมราคากลาง	2,959,916.61

ประอรรัตน์ สุวรรณภักดี

26 พฤศจิกายน 2567 14:10:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๑ สาย รพช. - บ้านนางจัด เรืองพรหม หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตาสังข์ ตำบลขอนหาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด/องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

(เสน่ห์ เกาะทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทวีศักดิ์ ชมเชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประอรรัตน์ สุวรรณภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประอรรัตน์ สุวรรณภักดี

26 พฤศจิกายน 2567