ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายปลักทองหลาง - คลองเตริง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 340,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๓ ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 345,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปลักทองหลาง - คลองเคริง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง		๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๑๕๐.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๕๓๓.๐๐	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๐.๘๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๑	๑๓,๒๐๐.๓๐	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๒๑๒,๕๗๔.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๑๒.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๘๑๔.๔๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๑๐๔.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๖,๖๑๑.๗๖	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๒.๕๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๑๑,๗๑๙.๓๘	
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๔๖,๔๕๒.๑๔	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๗๔๕,๕๐๒.๒๔	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๗๔๕,๕๐๒.๒๔	
	ตั้งเป็นงบประมาณ				๗๔๕,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักสัจบัญเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝั่งชุก ๒" เงินส่วนหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปลักทองหลาง - คลองเคริง หมู่ที่ ๙ ระยะทางก่อสร้าง ๑๕๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๖,๙๕๒.๘๙	๑.๔๐๑๙	๓๙๕,๕๐๒.๒๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๙๕,๕๐๒.๒๓	ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐ วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๙๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๓๐๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๑๙๑๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายหวิ้ม - ทางข้าง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 175,000 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยปากหวิ้ม - ทางข้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๑	๓๕๒.๐๐	
๒	งานเกรดเรียบผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๐.๘๖	-	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.บอก. Ø ๐.๖๐ เมตร	-	ท่อน	๑,๒๑๑.๘๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๑	๖,๖๐๐.๑๕	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๑๐๖,๒๘๗.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๖.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๙๐๗.๒๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๕๔.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๑,๑๐๕.๘๘	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๓๕	๗,๘๑๖.๒๕	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๒๕,๒๖๑.๕๗	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๗๕,๖๑๒.๑๑	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๗๕,๖๑๒.๑๑	
	ตั้งเป็นงบประมาณ				๑๗๕,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักสัชีปีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝั่งชุก ๒" เงินส่วนหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยนายหวิ้ม - ทางข้าง หมู่ที่ ๑๒ ระยะทางก่อสร้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๑๔,๒๖๘.๔๘	๑.๕๐๑๙	๓๓๕,๖๓๓.๘๘	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๓๕,๖๓๓.๘๘	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๓๐๙๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายนายผาด หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 418,000 บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกพร้อมปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 480 เมตร พร้อมถมดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 960 ลบ.ม. ใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. ใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. ใช้ท่อจำนวน 12 ท่อน เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 426,000 บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ่ายฝาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๐ เมตร ยุบดินลึกเฉลี่ย ๗๖๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบแสดงที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานถนน				-		-	
๑	งานกรุยทางขนาดลบ	๒,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๐	๔,๑๐๔.๐๐	๔,๑๐๔.๐๐
๒	งานถางป่า ล้มต้นไม้ ขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	๕.๔๐	-	-
๓	ดินถม	๙๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๑.๖๓	๑๖๔,๗๖๔.๘๐	-	-	๑๖๔,๗๖๔.๘๐
๔	หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด	๑๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๗๖.๑๐	๑๒๐,๒๑๑.๒๐	-	-	๑๒๐,๒๑๑.๒๐
๕	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๖๐ ม.	๑๒๐.๐๐	ท่อน	๘๘๗.๘๕	๑๐,๖๕๔.๒๐	๓๕.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๑๔,๗๙๔.๒๐
๖	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๘๐ ม	-	ท่อน	๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-
๗	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๑.๐๐ ม	-	ท่อน	๒,๐๘๕.๐๐	-	-	-	-
๘	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๕๐ ม.	-	ท่อน	๑๑๐.๗๕	-	๗๔.๘๒	-	-
					-		-	-
					-			-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				๒๗๕,๖๒๐.๒๐		๘,๑๔๕.๐๐	๓๓๑,๘๗๕.๒๐

ยอดยกไป ปร.๕

ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายผาด หมู่ที่ ๑๓ ระยะทางก่อสร้าง ๔๘๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๓๐๓,๘๙๔.๒๐	๑.๔๐๑๙	๔๒๖,๐๐๓.๒๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๒๖,๐๐๓.๒๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าชี้น ที่ ๑๙๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)