ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   บำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชี้น และบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชี้น และอื่น ๆ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบบ ปร 4 .1

สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก</u>								
	1.1 งานซ่อมแซมพื้นภายนอกอาคาร	-		-	-	-	-	-	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น(330+19.88)ค่าขนส่ง 5 กม น้ำมัน23.89	8.00	ลบ.ม.	349.88	2,799.04	99.00	792.00	3,591.04	
	- คอนกรีตโครง้าง ค.1 (fc'240 ksc)คอนกรีตผสมเสร็จ	7.60	ลบ.ม.	2,046.73	15,555.15	391.00	2,971.60	18,526.75	
	- เหล็กเสริม ตะแกรงลวด WIRE MESH	64.00	ตร.ม.	24.00	1,536.00	5.00	320.00	1,856.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	64.00	ตร.ม.	76.00	4,864.00	82.00	5,248.00	10,112.00	
	-ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	532.00	1,383.20	133.00	345.80	1,729.00	
	-ไม้เคร่า	0.78	ลบ.ฟ.	532.00	414.96	-	-	414.96	
	- ตะปู	1.00	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
	- หินเกล็ด ถมบริเวณ (380+164.75) ค่าขนส่ง 52 กม น้ำมัน 23.89	10.00	ลบ.ม.	544.75	5,447.50	99.00	990.00	6,437.50	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบบ ปร 4 .1

สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- รื้อพื้นห้องน้ำและโถส้วมห้องน้ำเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนผนังบุกระเบื้องเคลือบ	13.50	ตร.ม.	248.00	3,348.00	166.00	2,241.00	5,589.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	6.00	ตร.ม.	315.00	1,890.00	158.00	948.00	2,838.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนโถส้วมนั่งยองมีฐาน Cotto C201	1.00	ชุด	1,728.97	1,729.00	150.00	150.00	1,879.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ ตะคือ ก๊อก ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Dia 1/2"	1.00	ตัว	90.00	90.00	25.00	25.00	115.00	
	- งานเดินท่อ AC ขนาด Dia 8"	20.00	ม.	154.20	3,084.00	46.26	925.00	4,009.00	ค่าแรง30%
	- ซ่อมเปลี่ยนบ่อพักขนาด 0.40 ม. X 0.40 ม.	4.00	บ่อ	130.00	520.00	39.00	156.00	676.00	ค่าแรง30%
	- ซ่อมเปลี่ยนบ่อซิเมนต์ถังส้วม 0.80 ม.	2.00	บ่อ	140.00	280	42.00	84	364.00	ค่าแรง30%
	- ซ่อมเปลี่ยนฝาบ่อซิเมนต์ถังส้วม 0.80 ม.	2.00	ฝา	82.50	165	-	-	165.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 150 วัตต์	1.00	เครื่อง	4,580.00	4,580	1,500	1,500	6,080	
	รวมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก							69,054	

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แบบ ปร 4 .1

สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่	-							
	2.1 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ			-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งโถส้วม (ชำรุด หลุดร่วงซึม ราดไม่ลง)	3.00	ชุด	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	2.2 งานทาสีอาคาร งานขูดล้างสีเดิม	687.00	ตร.ม.	-	-	10	6,870	6,870.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่า ภายนอก	342.00	ตร.ม.	60.00	20,520	30	10,260	30,780.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่า ภายใน	190.00	งาน	50.00	9,500.00	30.00	5,700.00	15,200.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่าฝ้าเพดาน ภายใน	112.00	ตร.ม.	50.00	5,600.00	30.00	3,360.00	8,960.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่าฝ้าเพดาน ภายนอก	116.00	ตร.ม.	60.00	6,960.00	30.00	3,480.00	10,440.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่า เชิงชาย (สีน้ำมันงานไม้รวมรองพื้นกันเชื้อรา)	17.00	ตร.ม.	60.00	1,020.00	38.00	646.00	1,666.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่าฝ้าเพดาน ห้องน้ำ	6.00	ตร.ม.	50.00	300.00	30.00	180.00	480.00	
	- ทาสีผนังอาคารเก่า วงกบ (สีน้ำมันงานไม้รวมรองพื้นกันเชื้อรา)	18.00	วง	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00	3,600.00	เหมา
	- ทาสีผนังอาคารเก่า ประตู (สีน้ำมันงานไม้รวมรองพื้นกันเชื้อรา)	8.00	บาน	240.00	1,920.00	120.00	960.00	2,880.00	เหมา
	- ทาสีผนังอาคารเก่าประตูเหล็กม้วน (สีรองพื้นโลหะเก่า 1 เที่ยว)	11.00	ตร.ม.	45.00	495.00	35.00	385.00	880.00	รวมวงกบ
	- ทาสีผนังอาคารเก่าประตูเหล็กม้วน (สีทับหน้าอีนาเมล 2 เที่ยว)	11.00	ตร.ม.	40.00	440.00	35.00	385.00	825.00	รวมวงกบ
รวมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่								84,081.00	

สรุปผลราคากลาง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลท่าขึ้น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น จำนวน 0 แผ่น
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		153,134.65	
2	Factor F ภายใต้เงื่อนไข (ประเภทงานอาคาร)	1.3074	47,073.59	
3			.00	
	รวมเป็นเงิน		200,208.24	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		200,208.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ		200,000.00	**
	(ตัวอักษร)		(สองแสนบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร		

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ 312/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ประเภทงาน อาคาร

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลท่าขึ้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น จำนวน 0 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง				
1	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก	-	-	69,053.65	
2	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดยางใหญ่	-	-	84,081.00	
3	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	-	
4		-	-	-	
5		-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			153,135	