ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ขยายไหล่ทางหินคลุกถนนสายท่านาย – ทุ่งใน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. **วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร** 3,300,000.-บาท (-สามล้านสามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ขยายไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 850 เมตร บดอัดแน่น หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.(แน่น) ถมยกระดับชั้นพื้นทางด้วยดินถม พร้อมบดอัดแน่น ยกระดับถนนเฉลี่ย 1.80 เมตร กว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 6,120 ลบ.ม. (แน่น) พร้อมต่อปากท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ต่อปากท่อเหลี่ยมยาวข้างละ 4.00 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 220 ท่อน พร้อมบ่อพัก ฝาบ่อพัก คสล. จำนวน 15 บ่อ และอื่น ๆ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 3,488,000.-บาท (-สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.3 , ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (งาน ขยายท่อเหลี่ยม ข้างละ 4.00 เมตร)

โครงการ ขยายไหล่ทางถนนลาดยาง ท่านาย - ทุ่งใน หมู่ที่ 5 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่และขึ้อปีกกำแพง ด้วยเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2	ไม้ตงและไม้เคร่าตัวท่อ+ปีกกำแพง	47.92	ลบ.ฟ.	400	19,168.00	-	-	19,168.00
3	ตะปู	55.12	กก.	51.40	2,833.16	-	-	2,833.16
4	น้ำมันทาแบบ	62.10	ลิตร	10.00	621.00	-	-	621.00
5	ไม้แบบ 100%	146.56	ลบ.ฟ.	400.00	58,624.00	-	-	58,624.00
6	กระดาษชานอ้อย (1.20x2.40)	1.20	แผ่น	500.00	600.00	-	-	600.00
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 6	17.89	กก.	22.52	402.88	4.10	73.35	476.22
8	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9	1,361.57	กก.	20.60	28,048.34	4.10	5,582.44	33,630.77
9	เหล็กข้ออ้อย SD 30 DB12	520.90	กก.	19.73	10,277.35	3.30	1,718.97	11,996.32
10	เหล็กข้ออ้อย SD 30 DB16	1,136.16	กก.	19.99	22,711.83	3.30	3,749.33	26,461.15
11	ลวดผูกเหล็ก	70.80	กก.	45.48	3,219.98	-	-	3,219.98
12	ปูนซิเมนต์	256.94	ถุง	141.58	36,377.56	-	-	36,377.56
13	ทราย	23.90	ลบ.ม.	330	7,887.00	-	-	7,887.00
14	หิน+ ค่าขนส่ง 52 กม น้ำมัน 23-23.99	36.74	ลบ.ม.	544.75	20,014.11	-	-	20,014.11
15	ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	163.38	ตร.ม.	-	-	133.00	21,729.54	21,729.54
16	ค่าแรงงานตัดและผูกเหล็กเสริม	-	ตัน	-	-	-	-	-
17	ค่าแรงงานผสมและหล่อคอนกรีต	36.74	ลบ.ม.	-	-	436.00	16,018.64	16,018.64
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					210,785.21		57,872.26	268,657.45
ยอดยกไป ปร.4								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขยายไหล่ทาง สายท่านาย - ทุ่งใน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 เมตร กว้างข้างละ 4.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร

ถมดินยกระดับขยายไหล่ กว้างข้างละ 2.00 เมตร ยกระดับ 1.80 เมตร ระยะทาง 850 เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางอางป่า (ขนาดเบา)	1,700	ตร.ม.	1.70	2,890.00	
2	งานเกรดรื้อบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	14.26	-	
3	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง 1.80 ม. (แน่น)	6,120	ลบ.ม.	210.15	1,286,118.00	
4	งานหินคลุกผิวจราจร (แน่น)	680.00	ลบ.ม.	735.19	499,929.20	
5	งานวางท่อ เชื่อมทางเข้าบ้าน ท่อ ∅ 0.80 ม	220	ท่อน	1,770.64	389,540.80	
6	บ่อพักท่อระบายน้ำ สำหรับท่อ ∅ 0.80 ม	15	บ่อ	4,335.00	65,025.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน งานถนน				**2,243,503.00**	
	Factor F = 1.4019				**3,145,166.86**	
7	งาน ต่อปาก ท่อเหลี่ยม ยกมาจาก ปร.3	1	งาน	268,657.45	268,657.45	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน งานท่อเหลี่ยม				**268,657.45**	
	Factor F = 1.2782				**343,397.95**	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	0	ป้าย	-	-	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	1	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				**3,488,564.81**	
	ตัดเป็นงบประมาณ				**3,488,000.00**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขยายไหล่ทาง สายท่านาย - ทุ่งใน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรหินคลุกหนา 0.10 เมตร กว้างข้างละ 4.00 เมตร ระยะทาง 850 เมตร

ขอบหินขอบระดับขยายไหล่ กว้างข้างละ 2.00 เมตร ยกระดับ 1.80 เมตร ระยะทาง 850 เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	2,243,503.00	1.4019	3,145,166.86	FactorFคายได้เงินไข
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	268,657.45	1.2782	343,397.95	- เงินล่วงหน้าจ่าย0%
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				- พื้นที่ฝนตกชุก 2
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				90 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,488,564.81	
	ตัดเป็นราคากลาง			**3,488,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ค.ส.ล.สายซอยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 2,893,600.-บาท (-สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ค.ส.ล.สายซอยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,825 ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตราฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 2,899,000.-บาท (-สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ค.ส.ล.สายซอยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๕.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๕๖๕.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	-	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานพื้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุยทางยางป่า (ขุดลอกเบา)	๑,๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๒	๑,๗๙๖.๓๐	
๒	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	๔๔.๖๐	-	
๓	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง (แน่น)	๔๗๔.๗๕	ลบ.ม.	๒๒๖.๗๕	๑๐๓,๐๗๓.๕๖	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๕๑.๒๕	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๑	๖๒,๑๕๓.๕๑	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๒,๘๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๓.๑๙	๗๗๗,๗๖๓.๗๕	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๕๖.๕๐	เมตร	๑๕๓.๒๒	๘,๕๕๓.๐๓	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๕๐๘.๕๐	เมตร	๖๓.๒๒	๓๓,๓๓๐.๗๗	
๘	งาน LONGITUDINAL JOINT (DB ๑๖)	๕๖๓.๐๐	เมตร	๖๐.๒๒	๓๓,๙๐๓.๘๖	
	ร่วมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๑,๒๙๗,๕๑๕.๑๘	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑,๙๕๐,๒๙๘.๙๘	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๐	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑,๙๕๐,๒๙๘.๙๘	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑,๙๕๐,๒๙๘.๙๘	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินส่วนหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ค.ส.ล.สายของหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๕ เมตร ลบพรายหยาบ ๑๐ ลบ.ม. กว้าง ๐.๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๕.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานขอบคันหินและบล็อกปูพื้น				-		-	
๑	ขอบคันหิน ขนาด ๑๕ x ๓๐ x ๑๐๐ ซ.ม.	๑,๒๑๐.๐๐	เมตร	๑๗๕	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๗,๐๐๐.๐๐
๒	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๔๐ ซ.ม.	๓๘.๐๐	บ่อ	๑,๕๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐
๓	ลบพรายหยาบปรับระดับ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๑	๑๕,๒๐๐.๑๐	-	-	๑๕,๒๐๐.๑๐
๔	ท่อซีเมนต์เทียทึบ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑๑๔.๐๐	เมตร	๕๑.๖๖	๕,๙๑๔.๖๔	๑๔๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	๒๑,๙๑๔.๖๔
๕	บล็อกปูพื้นอัดคลาะซ.ม.แบบจัดรูประซ.ม.(สีน้ำตาลหรือสีอิฐ)	๖๑๙.๕๐	ตร.ม.	๕๑๔.๕๐	๓๑๙,๙๖๑.๙๕	๔๕.๐๐	๒๗,๙๖๒.๕๐	๓๕๑,๖๒๖.๖๕
๖	หาดิขอบคันหินอีน้ำยอหรือคล(ภายนอก)(ยอก.๒๑๒๑-๒๕๒๕	๑๙๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๒๐,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๓๑,๖๒๐.๐๐
๗	ต้นเหลืองปรีดียาธร ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า ๓ เมตร	๒๐.๐๐	ต้น	๓,๔๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๙๑,๒๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					๑๙๙,๖๕๑.๗๕		๑๔๙,๖๗๖.๕๐	๓๙๙,๙๑๖.๖๕
ยอดยกไป ประ๕								

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ค.ส.ล.สายชัยยะรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ระยะทางก่อสร้าง ๕๖๕.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑,๒๕๘,๕๑๕.๑๘	๑.๕๐๑๕	๑,๗๕๐,๒๙๓.๕๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร	๘๗๘,๙๓๖.๒๙	๑.๓๐๗๕	๑,๑๕๙,๗๒๑.๓๑	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๘๗๙,๕๑๕.๗๕	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๒,๗๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักศิรินิเวศน์ธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๕ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๗๒๗ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๘๗๙,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)