**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคลองเคียน หมู่ที่ 9, 13, 6 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 480,000 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

ขุดลอกคลองเคียน โดยทำการขุดลอกขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200 ลบ.ม. รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 469,000 บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองเตียน หมู่ที่ ๙ , ๑๓ , ๖

ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | ช่วงที่ ๑ | | | | | | | |
| ๑ | งานขุดลอก (พร้อมขนทิ้ง) | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | - | - | ๒๖.๓๘ | ๓๔๔,๑๑๖.๐ | ๓๔๔,๑๑๖.๐๐ |
| ๒ | งานวางท่อขนาด ๑ เมตร | - | ท่อน | ๑,๗๕๓ | - | - | - | - |
| ๓ | งานวางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร | - | ท่อน | ๑๕๐๗ | - | - | - | - |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | - | | ๓๔๔,๑๑๖.๐ | ๓๔๔,๑๑๖.๐๐ |
| | ยอดยกไป ปร.๕ | | | | | | | |

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

# สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองเคียน หมู่ที่ ๙ , ๑๓ , ๖

ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มี

ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๓,๒๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานขลประทาน | ๓๔๘,๒๓๖.๐๐ | ๑.๓๐๗๒ | ๔๖๙,๓๓๖.๖๐ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๔๖๙,๓๓๖.๖๐ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ | ๙๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าชี้น ที่ ๒๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โภษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคลองโคริ๊ะ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

ขุดลอกคลองโคริ๊ะ โดยทำการขุดลอกขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม. รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้นพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 508,000 บาท (-ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองโคริะ หมู่ที่ ๑๑

ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๐๐ ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | ช่วงที่ ๑ | | | | | | | |
| ๑ | งานขุดลอก (พร้อมขนทิ้ง) | ๑๔,๓๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | - | - | ๒๖.๓๘ | ๓๗๗,๒๓๔.๐ | ๓๗๗,๒๓๔.๐๐ |
| ๒ | งานวางท่อขนาด ๑ เมตร | - | ท่อน | ๑,๗๕๓ | - | - | - | - |
| ๓ | งานวางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร | - | ท่อน | ๑๕๐๗ | - | - | - | - |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | | - | | ๓๗๗,๒๓๔.๐ | ๓๗๗,๒๓๔.๐๐ |
| ยอดยกไป ปร.๕ | | | | | | | | |

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

# สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองโคริะ หมู่ที่ ๓๓

ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มี

ความกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๔,๓๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานขลประทาน | ๓๙๗,๒๓๕.๐๐ | ๑.๓๘๓๒ | ๕๐๘,๒๐๙.๖๔ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๓ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๕๐๘,๒๐๙.๖๔ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ | ๙๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าชี้น ที่ ๒๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โภษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)