

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้างปั้ม ปตท. หัวถนน) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้างปั้ม ปตท. หัวถนน) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๒,๑๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หัวถนน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 643,300.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 612,100.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา และการแบ่งงวดงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ประธานกรรมการ
   7.2 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา กรรมการ
   7.3 นายอภิเดช สังข์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กรรมการ
   7.4 นายสุริยะ อินทนี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   7.5 นายสนธยา อินทรา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หัวถนน) แบบเลขที่ 83/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หัวถนน)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานก่อสร้างประเภทงานทาง**							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	754.5	5,658.75	1.3984	1,055.09	7,913.20
1.2	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	27.00	76.63	2,069.01	1.3984	107.16	2,893.30
1.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	ก.ก.	2.00	64.17	128.34	1.3984	89.74	179.47
1.4	งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	21.00	133.00	2,793.00	1.3984	185.99	3,905.73
1.5	งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	10.50	575.70	6,044.85	1.3984	805.06	8,453.12
1.6	ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	6.00	575.70	3,454.20	1.3984	805.06	4,830.35
1.7	ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	5.50	39.29	216.10	1.3984	54.94	302.19
1.8	เหล็ก wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	141.00	37.86	5,338.26	1.3984	52.94	7,465.02
1.9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.150 เมตร	ตร.ม.	141.00	445.15	62,766.43	1.3984	622.50	87,772.58
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
1.10	ยางหยอด Joint Sealant	เมตร	15.75	49.05	772.55	1.3984	68.59	1,080.34
1.11	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม AC. หนา 0.20 เมตร.	ตร.ม.	141.00	66.67	9,400.47	1.3984	93.23	13,145.62
	(Removal of Existing Asphalt							
	Concrete Surface)							
	รวมงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล				**98,641.96**	**1.3984**		**137,940.92**
2	**งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม 104.00 เมตร**							
2.1	งานดินขุด (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	71.00	49.93	3,545.03	1.3984	69.82	4,957.37
2.2	คอนกรีตโครงสร้างรางระบายน้ำ	เมตร	104.00	894.22	92,998.88	1.3984	1,250.48	130,049.63
2.3	คอนกรีตปรับพื้นรางระบายน้ำ (Concrete Lean)	เมตร	104.00	92.07	9,575.59	1.3984	128.75	13,390.51
2.4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	3.50	754.5	2,640.75	1.3984	1,055.09	3,692.82
2.5	เหล็ก Ø 6 มม.	ก.ก.	415.5	34.41	14,297.36	1.3984	48.12	19,993.42
2.6	เหล็ก Ø 9 มม.	ก.ก.	591.00	33.14	19,585.74	1.3984	46.34	27,388.70
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	ก.ก.	30.00	64.17	1,925.10	1.3984	89.74	2,692.06
2.8	งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	317.00	133.00	42,161.00	1.3984	185.99	58,957.94
2.9	งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	158.00	575.7	90,960.60	1.3984	805.06	127,199.30
2.10	ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	95.00	575.7	54,691.50	1.3984	805.06	76,480.59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หัวถนน) แบบเลขที่ 83/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. หัวถนน)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50 - 2.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

2.11	ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	80.00	34.51	2,760.80	1.3984	48.26	3,860.70
2.12	ท่อ PVC Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	เมตร	24.00	49.53	1,188.72	1.3984	69.26	1,662.31
2.13	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.00	280.06	2,800.60	1.3984	391.64	3,916.36
	รวมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล				**339,131.67**	**1.3984**		**474,241.72**
	TOTAL				**437,773.63**	1.3984	TOTAL	**612,182.64**
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						**คิดเป็นเงินงบประมาณ**	**612,100.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	437,773.63
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ อินทนี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา อินทรา)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุริยะ อินทนี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ