บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังกลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงาน และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๔๒,๘๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๔๒,๘๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินขุด ๖,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๗.๓ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ ..... **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา

เรียน นายอำเภอปากพนัง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง อำเภอ ปากพนัง ที่ ๕๓๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม. ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๔๒,๘๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งให้อำเภอนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร – นานายรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ลบ.ม. ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๔๒,๘๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน ทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแพลง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร - นานายณรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะเมา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	ขุดลอกด้วยรถขุด	๖,๖๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๑๕	๑๗๙,๑๙๐	๑.๓๗๕๒	๓๗.๒๗	๒๔๖,๔๒๒	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	๑๗๙,๑๙๐			๒๔๖,๔๒๒	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	๒๔๖,๐๐๐	

ตัวหนังสือ (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นควรให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๔๒,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลชะเมา


โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร-นานายรงค์ หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

1. ให้ทำการขุดลอกดินโคลน และวัชพืช ปาดข้างให้เป็นไปตามรูปแบรายการ

2. แต่งขอบคันทางพร้อมลัมต้นไม้และวัชพืช



แบบแสดงภาพตัดขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร-นานายรงค์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้าง

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร-นานายรงค์

เขียนแบบ

นายอดิศักดิ์ กาลคลอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

ตรวจ


นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสักรินทร์ ธรสินธุ์
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายเอกชัย คงป่าน
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา



แบบแสดงแผนผังบริเวณขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายนายถาวร-นานายรงค์ หมู่ที่ 5

เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการก่อสร้าง

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายนายถาวร-นานายรงค์

เขียนแบบ

นายอดิศักดิ์ กาลคลอด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

ตรวจ

นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสักรินทร์ ธรสินธุ์
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

นายเอกชัย คงปาน
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา