

ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น
หน้า รร.ดรุณศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น หน้า รร.ดรุณศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๖,๓๑๔.๐๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทเก้าสตางค์) ตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณรงค์ แซ่ใช้)
นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น หน้า รร.ดรุณศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น หน้า รร.ดรุณศึกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อสะพานเดิมออกแล้วก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑.๒๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบมาตรฐานเลขที่ ท๓-๐๔ แผ่นที่ ๒,๓,๔,๑๐,๑๗,๒๑,๒๒,๒๓, แบบมาตรฐานเสาเข็ม ค.ส.ล. แผ่นที่ ๒/๓ , แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๑๙๖,๓๑๔.๐๙.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ รายการค่างานต้นทุน
- ๖.๓ ที่มาของราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓	นายอภิชาติ ขวัญยืน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ำขุ่น หน้า ร.ร.ครุณศึกษา หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ทำการรื้อสะพานเดิมออกแล้วก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.20 เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบมาตรฐานเลขที่ ท3-04 แผ่นที่ 2,3,4,10,17,21,22,23, แบบมาตรฐานเสาเข็ม ค.ส.ล. แผ่นที่ 2/3 , แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

หน่วยงานราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางตามแบบ แบบมาตรฐานเลขที่ ท3-04 แผ่นที่ 2,3,4,10,17,21,22,23, แบบมาตรฐานเสาเข็ม ค.ส.ล. แผ่นที่ 2/3 , แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	19.00	600.00	11,400.00	1.2764	765.84	14,550.96
2	งานดินขุดและถมกลับ	ลบ.ม.	80.00	22.05	1,764.00	1.2764	28.14	2,251.57
3	งานดินถมคอสะพาน	ลบ.ม.	40.00	281.78	11,271.20	1.2764	359.66	14,386.56
4	งานเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8 เมตรและตอกเข็ม	ต้น	10.00	9,683.00	96,830.00	1.2764	12,359.38	123,593.81
5	ค่าตัดและสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	10.00	330.00	3,300.00	1.2764	421.21	4,212.12
6	งานเสาตอม่อ	ต้น	10.00	2,352.05	23,520.50	1.2764	3,002.16	30,021.57
7	งานคานรับพื้นสะพาน	ตัว	2.00	17,846.05	35,692.10	1.2764	22,778.70	45,557.40
8	งานพื้นสะพาน	ตัว	1.00	183,649.90	183,649.90	1.2764	234,410.73	234,410.73
9	งานคานรับทางเท้า	ข้าง	2.00	22,568.63	45,137.26	1.2764	28,806.60	57,613.20
10	งานพื้นทางเท้าและราวสะพานแบบ ก	ข้าง	2.00	8,492.70	16,985.40	1.2764	10,840.08	21,680.16
11	งานเสารับราวสะพาน	ข้าง	2.00	6,599.89	13,199.78	1.2764	8,424.10	16,848.20
12	งานกำแพงกันดิน (หูช้าง)	ข้าง	2.00	27,743.39	55,486.78	1.2764	35,411.66	70,823.33
13	ค่าแรงงานเหล็ก	งาน	1.00	20,089.91	20,089.91	1.2764	25,642.76	25,642.76
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	190.17	56.39	10,723.69	1.2764	71.98	13,687.71
15	กระดาษชานอ้อย	ตร.ม.	10.56	226.05	2,387.09	1.2764	288.53	3,046.88
16	แผ่นแอสฟัลเปเปอร์	ตร.ม.	8.00	700.00	5,600.00	1.2764	893.48	7,147.84
							รวมยอดยกไป	**685,474.80**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคา
17							**รวมยอดยกมา**	**685,474.80**
17	งานยางแอสฟัลท์หยอดร่อง	ลิตร	10.00	41.50	415.00	1.2764	52.97	529.71
18	งานท่อเหล็กเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	ท่อน	1.00	680.37	680.37	1.2764	868.42	868.42
19	งานท่อเหล็กเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	ท่อน	1.00	1,431.78	1,431.78	1.2764	1,827.52	1,827.52
20	ค่าไม้แบบ	ตร.ม.	228.00	1,008.22	229,874.16	1.2764	1,286.89	293,411.38
21	งานไม้ทำนั่งร้านรับแบบ	ลบ.ฟ.	275.00	575.70	158,317.50	1.2764	734.82	202,076.46
22	งานไม้ค้ำยัน Ø 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	ลบ.ฟ.	120.00	50.00	6,000.00	1.2764	63.82	7,658.40
23	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.2764	4,467.40	4,467.40
	<u>เงื่อนไข</u>			รวมค่าต้นทุน	937,256.41		รวม	1,196,314.09
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0%						**คิดเป็นราคา**	**1,196,314.09**
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						**คิดเป็นราคากลาง 1,196,314.09 บาท**	
	พื้นที่ฝนตกชุก 2 (นครศรีธรรมราช)						อักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทเก้าสตา	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	937,256.41

สะพาน ค.ล.ล. ยาว	= 8.00 เมตร
ราคาเฉลี่ย	= 149,539.26 บาท/เมตร

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	1.2764

หมายเหตุ

1. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือน กรกฎาคม ปี 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน กรกฎาคม ปี 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ค่าแรงงานต่อหน่วย จากแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง
4. ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วง 29.00 – 29.99 บาทต่อลิตร
5. Factor F งานก่อสร้างทาง 19 มิถุนายน 2563 กรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายวีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... นายช่างโยธาชำนาญ

(นายอภิชาติ ขวัญยืน)

กรรมการกำหนดราคากลาง