โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายบุญสุข บรรจบ ถนนคอนกรีตสายบ้านชะอวด - เขตตำบลนาหมอบุญ

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๒๔๐ ม. (พื้นผิว คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.) ความหนา ๐.๑๕ ม.

สถานที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง อบต.บ้านชะอวด ประมาณการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรับแต่งและเกรดเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.			๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๒	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	๑๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๒๖๖,๔๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔๔,๐๖๔.๐๐	๓๑๐,๔๖๔.๐๐
	- เหล็กตะแกรง ขนาด Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ - ๐.๒๕ ม.	๙๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐			๓๓,๖๐๐.๐๐
	- ทรายหยาบปรับระดับ	๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๘,๒๔๐.๐๐			๑๘,๒๔๐.๐๐
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø ๑๕ มม.	๘๐.๕๐	ม.	๒๘.๐๗	๒,๒๕๙.๖๔			๒,๒๕๙.๖๔
๓	แบบก่อสร้าง	๕๗.๖๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๗,๖๖๐.๘๐	๗,๖๖๐.๘๐
๔	แอสฟัลท์	๒.๕๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๗๕.๐๐			๗๕.๐๐
๕	ซีโลเท็ก + ตะปู	๒.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐
					-		-	-
	รวมเป็นเงิน							๓๗๙,๒๙๙.๔๔

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายวิระชิต หยูคล้าย

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง