รายละเอียดการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายนากัน – บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ๒
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ความเป็นมา

ตามที่อำเภอพรหมคีรี ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมในพื้นที่

บัดนี้ อำเภอพรหมคีรี ประสงค์จะดำเนินการโครงการดังกล่าวจำนวน ๑ โครงการ ให้เป็นไปความประสงค์และแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายนากัน – บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ๒ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ลูกรัง โดยใช้วัสดุ ๑.๑ ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร.ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และ ๑.๒ ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร.ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๒.๒ เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน
๒.๓ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้เส้นทาง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ คู่สัญญาจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.ขอบเขตของงาน

โดยทำการ ลงลูกรังถนนและหินคลุกถนน วัสดุ ๑.๑ ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร.ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และ ๑.๒ ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร.ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลน ที่ อำเภอพรหมคีรี กำหนด

ในวงเงินงบประมาณ ๑๓๑,๗๖๐.๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๕.ระยะเวลาดำเนินงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับหนังสือแจ้งจากที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ให้เริ่มทำงาน

๖.วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๑๓๑,๗๖๐.๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

๗.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

อำเภอพรหมคีรี

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง

ตามคำสั่ง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ที่ ....๓๕...../๒๕๖๔ ลงวันที่ .....๕..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ

โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายนากัน – บ้านโพธิ์

หมู่ที่ 1-2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช



(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	**ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี**	แบบปร.๕
ประเภทงาน	งานทาง	
โครงการ	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก	
สถานที่ก่อสร้าง	สายนากัน - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี	
แบบเลขที่	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น	
ประมาณราคาโดย	วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F. (ฝนตกชุด ๑)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๓๑,๗๖๐.๐๐	**๑.๐๐๐๐**	๑๓๑,๗๖๐.๐๐	
	ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานจ่าย ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗.๐๐%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			๑๓๑,๗๖๐.๐๐	
	งบประมาณที่ขอใช้			**๑๓๑,๗๖๐.๐๐**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายธนภัทร จันทรประสูติ)

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบปร.๔

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี**

โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

สถานที่ สายนากัน - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ - ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานประมาณการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

ประมาณราคาโดย วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (ปริมาตร)	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	**งานซ่อมแซมถนน**								
๑.๑	งานถนนลูกรัง	๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๔.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐		-	๓๔,๘๐๐.๐๐	
	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร								
	พร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยเรียบ								
๑.๒	งานหินคลุก	๒๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๔.๐๐	๙๖,๙๖๐.๐๐		-	๙๖,๙๖๐.๐๐	
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร								
	พร้อมเครื่องจักรปรับเกลี่ยเรียบ								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**๑๓๑,๗๖๐.๐๐**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายธนภัทร จันทรประสูติ)
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายถนนสายนากัน – บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๗๖๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุก/ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ดังนี้

๑. ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑๗๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท

๒. ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๙๖,๙๖๐ บาท

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๓๑,๗๖๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปริญญา ชูสงค์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธนภัทร จันทรประสูตร หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๖.๓ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๒๔ โครงการ ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคางานโครงการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๑๔ โครงการ(ตามบัญชีแนบท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธิรตี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	ราคากลาง	ราคางบประมาณ
๖.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งโคร๊ะ - สระหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๖๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๕,๔๔๐
๗.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๖๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๔๐๐
๘.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายชลประทานสานบ้านนายหมาน - ชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๙,๐๐๐	๔๘,๔๘๐
๙.	อินคีรี	**โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสระปราง – สระเรือล่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๙,๐๐๐	๔๘,๔๘๐
๑๐.	นาเรียง	**โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายถนนสายนากัน – บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑-๒ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช** การให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุก/ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ดังนี้ ๑. ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๑๗๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท ๒. ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม.ๆ ละ ๔๐๔ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงิน ๙๖,๙๖๐ บาท	๑๓๑,๗๖๐	๑๓๑,๗๖๐