

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๓,๓๕๗,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลาง จำนวน ๓,๑๐๒,๐๘๑.๓๑ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองพันแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,357,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,102,081.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

7.2 ทรงเกียรติ เดชสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

7.3 สุเมธ บุญสนิท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สุเมธ บุญสนิท
02 กรกฎาคม 2567 13:19:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,621,917.21 บาท	1,621,917.21	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 898,155.68 บาท	898,155.68	
3	อาคารห้องน้ำอาจารย์ จำนวน 1.000 หลังละ 232,241.97 บาท	232,241.97	
4	งานพื้นทางเชื่อม จำนวน 1.000 หลังละ 349,766.45 บาท	349,766.45	

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	**3,102,081.31**	
	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสองพันแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:56

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(เกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงเกียรติ เดชสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
02 กรกฎาคม 2567 13:29:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)**	1,243,134.22	1.3047	1,621,917.21	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,621,917.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 155.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,410.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,621,917.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:03

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,621,917.21**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 155.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,410.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,621,917.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม)	688,400.16	1.3047	898,155.68	
			รวมค่าก่อสร้าง	898,155.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,038.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,155.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:04

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	898,155.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,038.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,155.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำอาจารย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำอาจารย์	178,004.12	1.3047	232,241.97	
			รวมค่าก่อสร้าง	232,241.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 11.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,516.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 232,241.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำอาจารย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	232,241.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 11.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,516.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 232,241.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานพื้นทางเชื่อม**	268,081.90	1.3047	349,766.45	
			รวมค่าก่อสร้าง	349,766.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,327.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,766.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:05

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	349,766.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,327.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,766.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

(เกียรติศักดิ์ ธานีรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงเกียรติ เดชสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:29:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	อาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					539,605.85	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					703,528.37	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,243,134.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,243,134.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	4.250	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	603.50	603.50	
	- งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18x0.18x16 ม.	17.000	ต้น	3,059.00	52,003.00	548.00	9,316.00	61,319.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	17.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,060.00	3,060.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	1.000	จุด	0.00	0.00	12,176.34	12,176.34	12,176.34	
	- งานวัสดุดินถม	150.000	ลบ.ม.	145.00	21,750.00	10.00	1,500.00	23,250.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	440.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	61,160.00	61,160.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	220.000	ตร.ม.	429.91	94,580.20	0.00	0.00	94,580.20	
	- ไม้ค่ำ	66.000	ลบ.ฟ.	429.91	28,374.06	0.00	0.00	28,374.06	
	- ตะปู	110.000	กก.	37.39	4,112.90	0.00	0.00	4,112.90	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB6	599.400	กก.	24.42	14,637.34	4.40	2,637.36	17,274.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB12	1,465.200	กก.	23.15	33,919.38	3.30	4,835.16	38,754.54	
	- เหล็กเสริม DB16	237.000	กก.	23.40	5,545.80	3.30	782.10	6,327.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.000	กก.	52.96	3,654.24	0.00	0.00	3,654.24	
	งานทาสีกันสนิมโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- งานสีกันสนิม	100.500	ตร.ม.	69.77	7,011.88	38.00	3,819.00	10,830.88	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	34.000	ลบ.ม.	1,942.70	66,051.80	532.00	18,088.00	84,139.80	
	- งานทรายรองพื้นอัดแน่น	10.930	ลบ.ม.	700.93	7,661.16	104.00	1,136.72	8,797.88	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- แปเหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	37.000	ท่อน	643.40	23,805.80	235.00	8,695.00	32,500.80	
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 3.2 มม.	9.000	ท่อน	893.95	8,045.55	340.00	3,060.00	11,105.55	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงØ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	25.000	ท่อน	537.38	13,434.50	207.60	5,190.00	18,624.50	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงØ 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	18.000	ท่อน	626.17	11,271.06	276.00	4,968.00	16,239.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลทขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.	8.000	แผ่น	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- น๊อต 15 มม. ยาว 50 ซม.	32.000	ตัว	35.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			9,874.44	398,578.67	14,938.94	141,027.18	539,605.85	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	620.000	แผ่น	54.21	33,610.20	0.00	0.00	33,610.20	
	- ครอบสันลอนคู่	115.000	แผ่น	44.40	5,106.00	0.00	0.00	5,106.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	770.000	อัน	4.83	3,719.10	0.00	0.00	3,719.10	
	- รางสังกะสี	11.000	ม.	150.00	1,650.00	25.00	275.00	1,925.00	
	- เชิงชาย+ทับปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.000	เมตร	200.00	13,200.00	73.00	4,818.00	18,018.00	
	- ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป	66.000	เมตร	24.50	1,617.00	10.00	660.00	2,277.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	279.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,950.00	13,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	136.000	ตร.ม.	259.43	35,282.48	75.00	10,200.00	45,482.48	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น	15.000	ตร.ม.	281.45	4,221.75	75.00	1,125.00	5,346.75	
	- ฝ้าเพดานชายคาระแนง	72.000	ตร.ม.	550.89	39,664.08	95.00	6,840.00	46,504.08	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู	140.000	ตร.ม.	194.15	27,181.00	94.00	13,160.00	40,341.00	
	- งานเสาเอ็น	100.000	ม.	82.06	8,206.00	46.00	4,600.00	12,806.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	275.000	ตร.ม.	83.75	23,031.25	87.00	23,925.00	46,956.25	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	70.000	ตร.ม.	83.75	5,862.50	105.00	7,350.00	13,212.50	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	4,480.00	4,480.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวเรียบขนาด 12x12 นิ้ว	17.400	ตร.ม.	303.12	5,274.28	158.00	2,749.20	8,023.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	136.000	ตร.ม.	307.48	41,817.28	158.00	21,488.00	63,305.28	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1ประตูบานสวิงอลูมิเนียมขนาด 1.70x2.50ม.พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	470.90	470.90	14,970.90	
	- ป.2ประตูบานสวิงอลูมิเนียมขนาด 0.90x2.50ม.พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	11,000.00	33,000.00	249.00	747.00	33,747.00	
	- น.1หน้าต่างอลูมิเนียมขนาด1.50x1.65ม.	11.000	ชุด	8,000.00	88,000.00	275.00	3,025.00	91,025.00	
	- น.2หน้าต่างอลูมิเนียมขนาด2.50x1.65ม.	4.000	ชุด	9,500.00	38,000.00	486.00	1,944.00	39,944.00	
	งานลูกกรงและราวบันได								
	- ราวระเบียงแสตนเลส	14.000	ม.	800.00	11,200.00	320.00	4,480.00	15,680.00	
	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติก	345.000	ตร.ม.	39.14	13,503.30	30.00	10,350.00	23,853.30	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ(LP)ติดผนัง(12ช่อง)	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,140.00	1,140.00	4,940.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"(15 มม.) สีเหลือง	309.000	เมตร	16.25	5,021.25	20.00	6,180.00	11,201.25	
	- IEC 01 2.5 ตร.มม.	840.000	เมตร	11.42	9,592.80	7.00	5,880.00	15,472.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด 1x36W.ติดเพดานหรือผนัง	14.000	ชุด	235.00	3,290.00	115.00	1,610.00	4,900.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยภายในบุแผ่นสะท้อนแสงหลอด 1x36W.ติดเพดานหรือผนัง	14.000	ชุด	465.00	6,510.00	115.00	1,610.00	8,120.00	
	- ดวงโคมแก้วซาลาเปาขนาด 8 นิ้วหลอด 1x36W.ติดเพดาน	2.000	ชุด	232.00	464.00	115.00	230.00	694.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC 12 V.หลอด HALOGEN 2X55W.พร้อม charger	2.000	ชุด	2,280.00	4,560.00	200.00	400.00	4,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 2 Gang+Box	2.000	ชุด	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00	
	- สวิตช์ 3 Gang+Box	4.000	ชุด	132.00	528.00	100.00	400.00	928.00	
	- ปลั๊ก 2P + G 1 Gang+Box	10.000	ชุด	125.00	1,250.00	90.00	900.00	2,150.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด RJ-11	8.000	ชุด	94.00	752.00	90.00	720.00	1,472.00	
	- เต้ารับทีวี ติดผนังหรือเสา	8.000	ชุด	297.00	2,376.00	90.00	720.00	3,096.00	
	- เสาไฟฟ้าสูง 8 เมตร	8.000	ต้น	1,677.00	13,416.00	500.00	4,000.00	17,416.00	
	- สายไฟTHW ขนาด 1x25 ตร.มม.	300.000	เมตร	112.50	33,750.00	25.00	7,500.00	41,250.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15/100 A.	1.000	ชุด	750.00	750.00	225.00	225.00	975.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			57,785.33	534,896.27	6,167.90	168,632.10	703,528.37	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,243,134.22**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**265,013.84**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**376,853.44**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**19,263.83**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 688,400.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:50

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					27,269.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							688,400.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 688,400.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินถม	7.280	ลบ.ม.	145.00	1,055.60	10.00	72.80	1,128.40	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	355.00	355.00	
	- เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.18x0.18x16 ม.	10.000	ต้น	3,059.00	30,590.00	548.00	5,480.00	36,070.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	10.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	1,800.00	1,800.00	
	- น็อต 15 มม. ยาว 50 ซม.	8.000	ตัว	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	230.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	31,970.00	31,970.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	115.000	ลบ.ฟ.	429.91	49,439.65	0.00	0.00	49,439.65	
	- ไม้ค้ำยัน	34.500	ลบ.ฟ.	740.65	25,552.42	0.00	0.00	25,552.42	
	- ตะปู	57.500	กก.	37.39	2,149.92	0.00	0.00	2,149.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กRB6	266.400	กก.	24.42	6,505.48	4.40	1,172.16	7,677.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กRB12	843.600	กก.	23.15	19,529.34	3.30	2,783.88	22,313.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.300	กก.	52.96	1,763.56	0.00	0.00	1,763.56	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.000	ลบ.ม.	1,942.70	31,083.20	532.00	8,512.00	39,595.20	
	งานทรายรองพื้นและบดอัดแน่น								
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	700.93	2,453.25	112.00	392.00	2,845.25	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3มม.	22.000	ท่อน	643.40	14,154.80	235.00	5,170.00	19,324.80	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2มม.	10.000	ท่อน	643.40	6,434.00	235.00	2,350.00	8,784.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	11.000	ท่อน	537.38	5,911.18	207.60	2,283.60	8,194.78	
	- งานสีกันสนิม	53.540	ตร.ม.	69.77	3,735.48	38.00	2,034.52	5,770.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,085.06	200,637.88	2,386.30	64,375.96	265,013.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม.หนา 5 มม.สีซีเมนต์	170.000	แผ่น	54.21	9,215.70	0.00	0.00	9,215.70	
	- ครอบสันกระเบื้อง	65.000	แผ่น	44.40	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00	
	- ขอมุงกระเบื้อง	240.000	อัน	4.83	1,159.20	0.00	0.00	1,159.20	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	เมตร	200.00	9,200.00	73.00	3,358.00	12,558.00	
	- ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป	46.000	เมตร	24.50	1,127.00	10.00	460.00	1,587.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	76.500	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,825.00	3,825.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น	56.000	ตร.ม.	281.45	15,761.20	75.00	4,200.00	19,961.20	
	- ฝ้าเพดานชายคาระแนง	50.000	ตร.ม.	550.89	27,544.50	95.00	4,750.00	32,294.50	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	130.000	ตร.ม.	194.15	25,239.50	94.00	12,220.00	37,459.50	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	225.000	ตร.ม.	83.75	18,843.75	87.00	19,575.00	38,418.75	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	83.75	3,350.00	105.00	4,200.00	7,550.00	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	90.000	ม.	106.35	9,571.50	46.00	4,140.00	13,711.50	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	896.00	896.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 12"x12"	16.000	ตร.ม.	303.12	4,849.92	158.00	2,528.00	7,377.92	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 8"x8"	40.000	ตร.ม.	307.05	12,282.00	158.00	6,320.00	18,602.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป-3 ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.80x2.0 ม.	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	328.00	328.00	4,328.00	
	- ป-4 ประตูบานเปิดเดี่ยวเกล็ดบน-ล่าง ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	4,450.00	8,900.00	287.00	574.00	9,474.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป-5 ประตูบานเปิดเดี่ยวPVC.เกล็ดบน-ล่าง ขนาด 0.70 x 0.80 ม.	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	87.50	437.50	12,937.50	
	- ประตู A : บานเปิดเดี่ยวPVC.พร้อมระบายอากาศขนาดบาน	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	380.00	380.00	2,280.00	
	- น-1 หน้าต่างบานเลื่อนสวนทางบนติดตายขนาด 1.65 x 1.50 ม.	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	380.00	380.00	8,380.00	
	- น-2 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่ บนข้างติดตายขนาด 1.65 x 2.50 ม.	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	486.00	972.00	19,972.00	
	- น-3 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งขนาด 0.50 x 0.65 ม.	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	30.50	122.00	10,122.00	
	- น-4 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง2บานขนาด 0.50 x 1.25 ม.	5.000	ชุด	4,600.00	23,000.00	61.00	305.00	23,305.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบขนาดสำหรับเด็ก	4.000	ชุด	3,364.49	13,457.96	150.00	600.00	14,057.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ชนิก1หลุม	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ชนิก4หลุม	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	450.00	900.00	19,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,074.77	4,299.08	450.00	1,800.00	6,099.08	
	- อ่างล้างจานชนิด2หลุม	1.000	ชุด	3,490.00	3,490.00	450.00	450.00	3,940.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	289.72	1,158.88	70.00	280.00	1,438.88	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	4.000	ชุด	549.00	2,196.00	70.00	280.00	2,476.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,260.00	5,040.00	170.00	680.00	5,720.00	
	- ก็อกน้ำ 1/2นิ้ว	2.000	อัน	84.11	168.22	25.00	50.00	218.22	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	อัน	330.00	2,310.00	75.00	525.00	2,835.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีพลาสติก	225.000	ตร.ม.	39.14	8,806.50	30.00	6,750.00	15,556.50	
	งานทางเดินเท้ารอบอาคาร								
	- งานทางเท้า	12.600	ตร.ม.	377.86	4,761.03	0.00	0.00	4,761.03	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	61,147.54	294,117.94	5,445.00	82,735.50	376,853.44	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (PVC.8.5)								
	- ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	3.000	ท่อน	102.80	308.40	120.00	360.00	668.40	
	- ขนาดØ 2นิ้ว	7.000	ท่อน	161.68	1,131.76	160.00	1,120.00	2,251.76	
	- ขนาดØ 4นิ้ว	2.000	ท่อน	574.77	1,149.54	400.00	800.00	1,949.54	
	งานเดินท่อประปา (PVC.13.5)								
	- ขนาดØ 1/2นิ้ว	4.000	ท่อน	48.60	194.40	120.00	480.00	674.40	
	- ขนาดØ 3/4นิ้ว	4.000	ท่อน	58.88	235.52	120.00	480.00	715.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาดØ 1นิ้ว	3.000	ท่อน	88.79	266.37	120.00	360.00	626.37	
	อื่นๆ								
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	1,008.00	1,008.00	302.40	302.40	1,310.40	
	- ก็อกน้ำ 1/2นิ้ว	4.000	ชุด	84.11	336.44	25.00	100.00	436.44	
	- ประตูน้ำ 1/2นิ้ว	1.000	ชุด	408.00	408.00	100.00	100.00	508.00	
	- มาตรวัดน้ำ 1/2นิ้ว	1.000	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	- ข้อต่อออ่อนขนาด4นิ้ว	2.000	ชุด	390.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- AVC.Ø2นิ้ว	1.000	ชุด	960.00	960.00	100.00	100.00	1,060.00	
	- บ่อดักไขมันจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	2,560.00	2,560.00	768.00	768.00	3,328.00	
	- บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-		10,400.63	13,293.43	3,335.40	5,970.40	19,263.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(LP)ติดผนัง (6 ช่อง)	1.000	ชุด	2,050.00	2,050.00	615.00	615.00	2,665.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายไฟ								
	- -ท่อร้อยสายไฟ 1/2"(15มม.) สีเหลือง	156.000	เมตร	16.25	2,535.00	20.00	3,120.00	5,655.00	
	- -IEC01 2.5 ตร.มม.	380.000	เมตร	11.42	4,339.60	7.00	2,660.00	6,999.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	งาน	1,696.50	1,696.50	508.95	508.95	2,205.45	
	ดวงโคมไฟ้าและอุปกรณ์								
	- -ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย 1-36 W.ติดเพดาน	14.000	ชุด	235.00	3,290.00	115.00	1,610.00	4,900.00	
	- - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยภายในบุแผ่นสะท้อน 1-36 W.ติดเพดาน	2.000	ชุด	465.00	930.00	115.00	230.00	1,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- -ดวงโคมแก้วซาลาเปาขนาด 8" หลอดINCANDESCENT หลอด1-36 W.ติดเพดาน	6.000	ชุด	232.00	1,392.00	115.00	690.00	2,082.00	
	สวิทช์และเต้ารับ								
	- -สวิทช์ 1 Gang+Box	7.000	ชุด	61.00	427.00	80.00	560.00	987.00	
	- -สวิทช์ 2 Gang+Box	1.000	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	- -ปลั๊ก 2P+G 1 Gang+Box	2.000	ชุด	125.00	250.00	90.00	180.00	430.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		4,987.17	17,005.10	1,755.95	10,263.95	27,269.05	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**688,400.16**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำอาจารย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**68,996.71**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**91,718.68**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**11,758.73**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 178,004.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:51

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำอาจารย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**5,530.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**178,004.12**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 178,004.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	550.96	550.96	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.170	ลบ.ม.	700.93	119.15	112.00	19.04	138.19	
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.130	ลบ.ม.	1,577.72	205.10	426.00	55.38	260.48	
	- เสาเข็ม คอร.0.15x0.15ม.ยาว 6 ม.	12.000	ต้น	760.92	9,131.04	548.00	6,576.00	15,707.04	
	- งานสกัดเสาเข็ม	12.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	2,160.00	2,160.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อ	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,726.00	4,726.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	17.000	ลบ.ฟ.	429.91	7,308.47	0.00	0.00	7,308.47	
	- ไม้ค้ำยัน	5.100	ลบ.ฟ.	740.65	3,777.31	0.00	0.00	3,777.31	
	- ตะปู	8.500	กก.	37.39	317.81	0.00	0.00	317.81	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB6	22.200	กก.	24.42	542.12	4.40	97.68	639.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กRB9	169.660	กก.	23.41	3,971.74	4.40	746.50	4,718.24	
	- เหล็กRB12	239.760	กก.	23.15	5,550.44	3.30	791.21	6,341.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.940	กก.	52.96	685.30	0.00	0.00	685.30	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.750	ลบ.ม.	1,942.70	7,285.12	532.00	1,995.00	9,280.12	
	งานทรายรองพื้นอัดแน่น								
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น	.740	ลบ.ม.	700.93	518.68	112.00	82.88	601.56	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 3.2 มม.	8.000	ท่อน	893.95	7,151.60	340.00	2,720.00	9,871.60	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20ม.หนา 9 มม.	4.000	แผ่น	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- งานทาสีกันสนิม	10.320	ตร.ม.	69.77	720.02	38.00	392.16	1,112.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,178.81	48,083.90	2,581.10	20,912.81	68,996.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 0.50x1.20ม.หนา5มม.	36.000	แผ่น	54.21	1,951.56	0.00	0.00	1,951.56	
	- ขอยึดกระเบื้อง	36.000	อัน	4.83	173.88	0.00	0.00	173.88	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	8.200	เมตร	200.00	1,640.00	73.00	598.60	2,238.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	16.200	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	729.00	729.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น	12.000	ตร.ม.	281.45	3,377.40	75.00	900.00	4,277.40	
	- ฝ้าเพดานชายคาระแนง	7.000	ตร.ม.	550.89	3,856.23	95.00	665.00	4,521.23	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	31.500	ตร.ม.	194.15	6,115.72	94.00	2,961.00	9,076.72	
	- ผนังไม้ระแนงโครงคร่าวเหล็ก	13.000	ตร.ม.	837.18	10,883.34	95.00	1,235.00	12,118.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	28.000	ม.	106.35	2,977.80	46.00	1,288.00	4,265.80	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	59.000	ตร.ม.	83.75	4,941.25	87.00	5,133.00	10,074.25	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด12"x12"	39.200	ตร.ม.	256.94	10,072.04	166.00	6,507.20	16,579.24	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	12.000	ตร.ม.	303.12	3,637.44	158.00	1,896.00	5,533.44	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป-A ประตู PCV. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	4,650.00	4,650.00	380.00	380.00	5,030.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,364.49	6,728.98	450.00	900.00	7,628.98	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์พร้อมอุปกรณ์1หลุม	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	450.00	450.00	1,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	289.72	579.44	70.00	140.00	719.44	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว	2.000	ชุด	549.00	1,098.00	70.00	140.00	1,238.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	70.00	70.00	1,820.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	2.000	อัน	330.00	660.00	75.00	150.00	810.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	20.000	ตร.ม.	39.14	782.80	30.00	600.00	1,382.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	14,945.22	66,975.88	2,529.00	24,742.80	91,718.68	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (PVC.8.5)								
	- ท่อPVC.Ø2นิ้ว	3.000	ท่อน	161.68	485.04	160.00	480.00	965.04	
	- ท่อPVC.Ø 4 นิ้วชั้น8.5	2.000	ท่อน	574.77	1,149.54	400.00	800.00	1,949.54	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	2.000	อัน	330.00	660.00	75.00	150.00	810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อประปา								
	- ท่อPVC.Ø 3/4 นิ้วชั้น 13.5	1.000	ท่อน	58.88	58.88	120.00	120.00	178.88	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.000	งาน	482.52	482.52	144.75	144.75	627.27	
	- บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- บ่อดักไขมันจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	2,560.00	2,560.00	768.00	768.00	3,328.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,167.85	8,395.98	2,567.75	3,362.75	11,758.73	
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(LP)ติดผนัง (2 ช่อง)	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	525.00	525.00	2,275.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายไฟ								
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2" (15 มม.) สีเหลือง	20.000	ม.	16.25	325.00	20.00	400.00	725.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 2.5 ตร.มม.	50.000	ม.	11.42	571.00	7.00	350.00	921.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือยหลอด 1-36W ติดเพดาน	1.000	ชุด	235.00	235.00	115.00	115.00	350.00	
	- ดวงโคมดาวไลท์ หลอด LED 7W	3.000	ชุด	149.00	447.00	115.00	345.00	792.00	
	สวิทช์และเต้ารับ								
	- สวิทช์ 1 Gang + Box	2.000	ชุด	61.00	122.00	80.00	160.00	282.00	
	- สวิทช์ 2 Gang + Box	1.000	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,317.67	3,545.00	952.00	1,985.00	5,530.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**178,004.12**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นทางเชื่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**236,811.58**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**31,270.32**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**268,081.90**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 268,081.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

02 กรกฎาคม 2567 13:22:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	12.160	ตร.ม.	0.00	0.00	142.00	1,726.72	1,726.72	
	- วัสดุรองก้นฐานราก	.250	ลบ.ม.	700.93	175.23	104.00	26.00	201.23	
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,577.72	315.54	426.00	85.20	400.74	
	- เสาเข็ม คอร.0.15x0.15ม.ยาว 6 ม.	16.000	ต้น	760.92	12,174.72	548.00	8,768.00	20,942.72	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	16.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	2,880.00	2,880.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	138.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	19,182.00	19,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	110.400	ลบ.ฟ.	429.91	47,462.06	0.00	0.00	47,462.06	
	- ไม้ค้ำยัน	33.120	ลบ.ฟ.	740.65	24,530.32	0.00	0.00	24,530.32	
	- ตะปู	34.500	กก.	37.39	1,289.95	0.00	0.00	1,289.95	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB6	213.120	กก.	24.42	5,204.39	4.40	937.73	6,142.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB9	593.810	กก.	23.41	13,901.09	4.40	2,612.76	16,513.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.200	กก.	52.96	1,281.63	0.00	0.00	1,281.63	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	7.000	ลบ.ม.	1,701.35	11,909.45	532.00	3,724.00	15,633.45	
	งานพื้น								
	- คอนกรีตทับหน้า	2.100	ลบ.ม.	1,701.35	3,572.83	0.00	0.00	3,572.83	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.30 x 2.00 ม.	70.000	แผ่น	200.00	14,000.00	15.00	1,050.00	15,050.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก -75 x 45 x 2.3 มม.	48.000	ท่อน	650.00	31,200.00	229.00	10,992.00	42,192.00	
	- หล็ก -75 x 75 x 2.3 มม.	7.000	ท่อน	800.00	5,600.00	285.00	1,995.00	7,595.00	
	- แผ่นเพลท 0.12 x 0.12 ม. หนา 6 มม.	16.000	แผ่น	88.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- งานสีกันสนิม	81.720	ตร.ม.	69.77	5,701.60	38.00	3,105.36	8,806.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,558.78	179,726.81	2,646.80	57,084.77	236,811.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	208.000	แผ่น	54.21	11,275.68	0.00	0.00	11,275.68	
	- ครอบสันกระเบื้อง	50.000	แผ่น	44.40	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	208.000	อัน	4.83	1,004.64	0.00	0.00	1,004.64	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	เมตร	200.00	9,200.00	73.00	3,358.00	12,558.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	93.600	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	4,212.00	4,212.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	303.44	23,700.32	118.00	7,570.00	31,270.32	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**268,081.90**	