

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกควนมิตร - บ้านลานข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกควนมิตร - บ้านลานข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณงบประมาณ ๙๗๓,๑๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๙๔๘,๓๔๓.๑๖ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกควนมิตร - บ้านลานข่อย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๓,๑๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร, ใช้เครื่องจักรกลขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับกว้าง ๕.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๗.๕๐ ตารางเมตร , ฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆละ ๙ ท่อน จำนวน ๑ จุด, ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๔๘,๓๔๓.๑๖ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทรงเกียรติ เดชสม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัญชาติ ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายสุเมธ บุญสนิท	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 275 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายสี่แยกควนมิตร - บ้านลานข่อย หมู่ที่ 6 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยX F_N	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,607.50	11.67	18,759.52	1.4054	16.40	26,364.62
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	35.00	270.00	9,450.00	1.4054	379.45	13,281.03
3	**งานผิวจราจร**							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	70.00	460.48	32,233.60	1.4054	647.15	45,301.10
3.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	1,387.50	396.59	550,268.62	1.4054	557.36	773,347.51
3.3	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	125.00	70.46	8,807.50	1.4054	99.02	12,378.06
3.4	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	275.00	44.40	12,210.00	1.4054	62.39	17,159.93
3.5	งานรอยต่อ EXPANTION JOINT	ม.	10.00	168.31	1,683.10	1.4054	236.54	2,365.42
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3)	ม.	9.00	4,048.98	36,440.82	1.4054	5,690.44	51,213.93
	ศก. 1.00 x 1.00 เมตร							
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
5.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1	1,350.73	1,350.73	1.4054	1,898.31	1,898.31
5.2	งานป้ายมาตรฐานโครงการ	ชุด	1	3,581.37	3,581.37	1.4054	5,033.25	5,033.25
							รวม	**948,343.16**
							คิดเป็นเงิน	**948,343.16**

ตัวอักษร (-เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์-)

*ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย32.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	674,785.26	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 316/2568 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)