

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ (หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๘,๕๙๙.๕๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท-ห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ ชำนิ
21 มกราคม 2568 09:13:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จำนวน 1.000 หลังละ 1,426,199.25 บาท**	1,426,199.25	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	162,400.32	

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:13:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

สรุป	ราคากลาง	1,588,599.57	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:13:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:11:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	1,091,618.26	1.3065	1,426,199.25	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,426,199.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,426,199.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:11:35

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,426,199.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,426,199.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:11:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๑-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					21,660.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว		รวม					316,076.92	
3	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก		รวม					753,881.34	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,091,618.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,091,618.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:07:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนบัวหัวเสาเดิม พร้อมขนย้าย	32.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	3,200.00	3,200.00	
	- รื้อถอนรั้วสแตนเลสเดิม พร้อมขนย้าย	25.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	3,750.00	3,750.00	
	- รื้อถอนผนังและเสารั้วเดิม พร้อมขนย้าย	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนโรงจอดรถเดิม ขนาด 4.60x10.50 ม. พร้อมขนย้าย	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย	153.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	10,710.00	10,710.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	4,320.00	21,660.00	21,660.00	
2	**งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว**								
	งานปรับปรุงเสาเดิม (จำนวน 32 ต้น)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	3.024	ลบ.ม.	2,620.00	7,922.88	327.00	988.85	8,911.73	

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:07:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (เผื่อวัสดุ 5 %)	.053	ตัน	21,893.46	1,160.35	4,400.00	233.20	1,393.55	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %)	.179	ตัน	20,362.71	3,644.92	3,600.00	644.40	4,289.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.960	กก.	50.16	349.11	0.00	0.00	349.11	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ (ใช้ 50%)	20.160	ตร.ม.	284.30	5,731.48	0.00	0.00	5,731.48	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	40.320	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,604.48	5,604.48	
	- ทับหลัง	75.940	ม.	252.96	19,209.78	62.00	4,708.28	23,918.06	
	งานก่อสร้างเสารั้วใหม่ (จำนวน 5 ต้น)								
	- งานขุดดินพร้อมถมคืน	5.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	907.20	907.20	
	- ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อวัสดุ 25 %)	.400	ลบ.ม.	700.93	280.37	104.00	41.60	321.97	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,564.72	312.94	426.00	85.20	398.14	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	1.125	ลบ.ม.	2,620.00	2,947.50	327.00	367.88	3,315.38	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (เผื่อวัสดุ 5 %)	.018	ตัน	21,893.46	394.08	4,400.00	79.20	473.28	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. (เผื่อวัสดุ 9 %)	.048	ตัน	20,362.71	977.41	3,600.00	172.80	1,150.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.980	กก.	50.16	99.31	0.00	0.00	99.31	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ (ใช้ 50%)	7.500	ตร.ม.	284.30	2,132.25	0.00	0.00	2,132.25	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	15.000	กก.	0.00	0.00	139.00	2,085.00	2,085.00	
	- ทับหลัง	13.200	ม.	252.96	3,339.07	62.00	818.40	4,157.47	
	งานผนังรั้ว								
	- งานขัดล้าง ทำความสะอาดผนังเดิม	124.460	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,244.60	1,244.60	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อก ขนาด 19x39x9 ซม.	90.390	ตร.ม.	168.45	15,226.19	77.00	6,960.03	22,186.22	
	- งานฉาบปูนเรียบ	180.780	ตร.ม.	102.71	18,567.91	95.00	17,174.10	35,742.01	
	- บัวหัวเสา(คิ้วบัวโฟมสำเร็จรูป)	59.200	ม.	160.00	9,472.00	80.00	4,736.00	14,208.00	
	งานสี								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก) ปูนเก่า	124.460	ตร.ม.	52.63	6,550.32	34.00	4,231.64	10,781.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา (ชนิดทาภายนอก) ปูนใหม่	180.780	ตร.ม.	65.39	11,929.67	34.00	6,146.52	18,076.19	
	งานรั้วสแตนเลส								
	- งานติดตั้งรั้วสแตนเลสเดิม	25.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานติดตั้งรั้วสแตนเลส ขนาด 0.65x2.64 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	8,500.00	42,500.00	200.00	1,000.00	43,500.00	
	- งานติดตั้งรั้วสแตนเลส ขนาด 0.65x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	200.00	400.00	18,400.00	
	- งานติดตั้งรั้วสแตนเลส ขนาด 0.65x4.77 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	200.00	200.00	12,200.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดสแตนเลส ขนาด 1.20x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00	10,500.00	
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดสแตนเลส ขนาด 1.50x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาด 5.50x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	45,000.00	45,000.00	1,500.00	1,500.00	46,500.00	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว	-	-	190,242.61	249,747.54	21,384.00	66,329.38	316,076.92	
3	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก**								
	งานประตู-หน้าต่าง (ค่าวัสดุ+ค่าแรงติดตั้ง)								
	- ติดตั้งบานหน้าต่าง อลูมิเนียม สีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พร้อมกระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 0.80x1.10 ม. (4 บาน)	15.000	ชุด	6,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- ติดตั้งบานประตู อลูมิเนียม สีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. กระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 0.80x2.05 ม. (1 บาน) พร้อมตัวล็อกประตู	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ติดตั้งบานประตู อลูมิเนียม สีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. กระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 0.80x2.05 ม. (2 บาน) พร้อมตัวล็อกประตู	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งบานประตู อลูมิเนียม สีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. กระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 0.80x2.05 ม. (2 บาน) และวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1-3/4"x4" พร้อมตัวล็อกประตู	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ติดตั้งรางประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมตัวล็อกประตู	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ติดตั้งบานประตู อลูมิเนียม สีชา หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. กระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 0.80x2.05 ม. (1 บาน) พร้อมมือจับและตัวล็อกประตู	2.000	ชุด	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ติดตั้งมือจับประตูอลูมิเนียม สีชา และตัวล็อกประตู	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	งานราวบันไดสแตนเลส								
	- ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส สูง 0.90 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.85 ม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรงติดตั้ง)	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส สูง 0.90 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรงติดตั้ง)	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์								
	- โคมไฟหัวเสาภายนอก พร้อมหลอด LED 15 วัตต์	37.000	ชุด	939.25	34,752.25	115.00	4,255.00	39,007.25	
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 150 วัตต์ Daylight	3.000	ชุด	1,026.17	3,078.51	650.00	1,950.00	5,028.51	
	- สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมหน้ากาก บล็อกลอย	4.000	ชุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- THW 1x1.5 ตร.มม. (เผื่อวัสดุ 15%)	517.160	ม.	6.23	3,221.90	5.00	2,585.80	5,807.70	
	- THW 1x2.5 ตร.มม. (เผื่อวัสดุ 15%)	196.650	ม.	9.23	1,815.07	7.00	1,376.55	3,191.62	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2" (15 มม.) (เผื่อวัสดุ 15%)	356.900	ม.	13.32	4,753.90	20.00	7,138.00	11,891.90	
	- Fitting & Support & Accessories (คิด15%ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	3,133.69	3,133.69	0.00	0.00	3,133.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคารหอพัก หนา 0.10 ม.								
	- งานขุดดิน (เครื่องจักร)	4.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	829.92	829.92	
	- ดินถมบดอัดแน่น (เผื่อวัสดุ 30%)	295.100	ลบ.ม.	500.00	147,550.00	112.00	33,051.20	180,601.20	
	- ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อวัสดุ 25 %)	12.810	ลบ.ม.	700.93	8,978.91	104.00	1,332.24	10,311.15	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	20.500	ลบ.ม.	2,620.00	53,710.00	327.00	6,703.50	60,413.50	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (เผื่อวัสดุ 13 %)	.003	ตัน	20,600.00	61.80	3,100.00	9.30	71.10	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 mm.@ 0.20 m.	205.000	ตร.ม.	23.67	4,852.35	5.00	1,025.00	5,877.35	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ (ใช้ 50%)	2.400	ตร.ม.	284.30	682.32	0.00	0.00	682.32	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	4.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	667.20	667.20	
	- กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain) ขนาด 0.40x0.40 ม.	165.000	ตร.ม.	489.24	80,724.60	184.00	30,360.00	111,084.60	
	- งานวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 5	50.000	ม.	296.73	14,836.50	200.00	10,000.00	24,836.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x0.40 ม.	6.000	ชุด	140.19	841.14	100.00	600.00	1,441.14	
	งานหลังคาลานอเนกประสงค์								
	- หลังคาแผ่นโปร่งแสง ลอนเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	106.000	ตร.ม.	400.00	42,400.00	70.00	7,420.00	49,820.00	
	- Flashing	5.400	ม.	260.00	1,404.00	50.00	270.00	1,674.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.25 ม. ติดตั้งบนโครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.6" มม.	11.600	ม.	500.00	5,800.00	100.00	1,160.00	6,960.00	
	- ท่อน้ำฝนPVC Ø 3" ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	38.000	ม.	88.79	3,374.02	75.00	2,850.00	6,224.02	
	งานโครงสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์								
	- เหล็กกล่อง 3"x1-1/2"x2.3 มม.	17.000	ท่อน	613.28	10,422.36	0.00	0.00	10,422.36	
	- จันทันเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	20.000	ท่อน	808.41	16,168.20	0.00	0.00	16,168.20	
	- แปเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	20.000	ท่อน	462.62	9,252.40	0.00	0.00	9,252.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่นยึดจันทัน ขนาด 0.50x0.12 ม. หนา 15 มม.	12.000	ชุด	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เหล็กแผ่น 200x550x15 มม.	12.000	ชุด	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- พุกเหล็ก 1/2"	96.000	ชุด	17.76	1,704.96	0.00	0.00	1,704.96	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	218.470	กก.	0.00	0.00	12.00	2,621.64	2,621.64	
	- งานทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็กหลังคา	92.040	ตร.ม.	64.75	5,959.59	38.00	3,497.52	9,457.11	
	รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก	-	-	84,793.36	633,858.47	5,661.00	120,022.87	753,881.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,091,618.26	

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:07:43

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรพงษ์ ชำนิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ ชำนิ
21 มกราคม 2568 09:12:21

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศ	151,776.00	10,624.32	162,400.32	
			รวมค่าก่อสร้าง	162,400.32	

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:12:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (รหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๐-๐๐๐๑ และรหัสพัสดุ ๐๙๘-๕๑-๐๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพชรธรรมรัตน์(หอพักชาย) และอาคารเพชรพฤกษชาติ(หอพักหญิง) โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** งานระบบปรับอากาศ		รวม					151,776.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							151,776.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 151,776.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรพงษ์ ชำนิ

21 มกราคม 2568 09:16:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบปรับอากาศ**								
	1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด18,000บีทียู/ชั่วโมงประหยัดไฟเบอร์5พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด(ค่าวัสดุ+ค่าแรงติ	6.000	ชุด	25,296.00		0.00	0.00	151,776.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ	-	-	25,296.00	151,776.00	0.00	0.00	151,776.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								