

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา งบประมาณ ๕๒๒,๙๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ๕๖๑,๗๖๐.๙๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๒,๙๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง, ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๖๑,๗๖๐.๙๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร. ๑ (ก)
๖.๒ แบบ ปร. ๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทรงเกียรติ เดชสม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัญชาติ ไชยชนะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายสุเมธ บุญสนิท	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แบบเลขที่..13.../.2569.....

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน.....7.....หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	165,640.78	1.3073	216,542.19	
2	งานสถาปัตยกรรม	206,485.42	1.3073	269,938.38	
3	งานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา	26,381.77	1.3073	34,488.88	
4	งานระบบไฟฟ้า	27,622.32	1.3073	36,110.65	
5	งานป้ายโครงการ	3,580.51	1.3073	4,680.80	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก...0...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7 %..				
			รวมค่าก่อสร้าง	561,760.90	

ตัวอักษร(- ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบสตางค์-)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 46.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย 12,212.19 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงเกียรติ เดชสม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสัญชาติ ไชยชนะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธ บุญสนิท)

แบบรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่..13.../.2569.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แผ่นที่.1/7

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
1.1	งานดินถมภายในอาคาร	30.00	ลบ.ม.	165.12	4,953.60	121.00	3,630.00	8,583.60	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	14.40	ลบ.ม.		-	153.00	2,203.20	2,203.20	
1.3	งานทรายหยาบรองก้นฐานราก	0.72	ลบ.ม.	550.00	396.00	112.00	80.64	476.64	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	0.72	ลบ.ม.	1,786.55	1,286.31	427.00	307.44	1,593.75	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	78.71	ตร.ม.	505.50	39,787.90	163.00	12,829.73	52,617.63	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	-เหล็กSR24 ø 6 มม.	161.86	กก.	23.99	3,883.02	4.90	793.11	4,676.13	
	-เหล็กSR24 ø 9 มม.	12.47	กก.	21.970	273.96	4.90	61.10	335.06	
	-เหล็กSD40 ø 12 มม.	708.67	กก.	23.150	16,405.71	3.90	2,763.81	19,169.52	
	-ลวดผูกเหล็กเบอร์18	26.49	กก.	54.21	1,436.02		-	1,436.02	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14.23	ลบ.ม.	2,044.77	29,097.07	533.00	7,584.59	36,681.66	
1.8	งานทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.	550.00	1,485.00	121.00	326.70	1,811.70	
	ยอดยกไป				**99,004.59**		**30,580.32**	**129,584.91**	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง แผ่นที่.2/7

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 0 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
	ยอดยกมา				**99,004.59**		**30,580.32**	**129,584.91**	
1.9	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	-เหล็กกัลวาไนท์ C-75x45x15x2.3 มม.	253.50	กก.	26.21	6,644.23	12.00	3,042.00	9,686.23	
	-เหล็กกัลวาไนท์ C-100x50x20x2.3 มม.	275.60	กก.	25.83	7,118.74	12.00	3,307.20	10,425.94	
	-เหล็กกัลวาไนท์ C-125x50x20x3.2 มม.	432.90	กก.	24.83	10,748.90	12.00	5,194.80	15,943.70	
	รวมเงินงานโครงสร้างวิศวกรรม (1)				**123,516.46**		**42,124.32**	**165,640.78**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	**งานมุงหลังคา**	91.74	ตร.ม.			46.00	4,220.04	4,220.04	
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.(สี)	170	แผ่น	72.90	12,393.00		-	12,393.00	
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.50 ม.หนา 5 มม.(สี)	14	แผ่น	92.99	1,301.86		-	1,301.86	
	-ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ (สี)	14	แผ่น	73.83	1,033.62	25.20	352.80	1,386.42	
	-ครอบโค้งปิดจั่ว(สี)	1	แผ่น	73.83	73.83	25.20	25.20	99.03	
	-ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่(สี)	26	แผ่น	48.60	1,263.60	20.70	538.20	1,801.80	
	-ขอยึดกระเบื้องขนาด 8 นิ้ว	368	อัน	4.05	1,490.40		-	1,490.40	
	-สกรูยึดครอบสัน ขนาด 4 นิ้ว	14	ตัว	3.58	50.12		-	50.12	
	-เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	27	ม.	143.00	3,861.00	74.00	1,998.00	5,859.00	
	ยอดยกไป				**21,467.43**		**7,134.24**	**28,601.67**	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 แผ่นที่ 3/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา				**21,467.43**		**7,134.24**	**28,601.67**	
2.2	**งานฝ้าเพดาน**				-		-	-	
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60ม.	16.00	ตร.ม.	293.40	4,694.40	77.00	1,232.00	5,926.40	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี@0.60x0.60ม.	26.90	ตร.ม.	317.70	8,546.13	77.00	2,071.30	10,617.43	
	- ฝ3 กระเบื้องแผ่นเรียบหนา4มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี@0.60x0.60ม.	28.95	ตร.ม.	292.61	8,471.05	99.00	2,866.05	11,337.10	
	-บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป 45 องศาขนาด3 นิ้ว	51.00	ม.	125.00	6,375.00	41.00	2,091.00	8,466.00	
	-ไม้มอบฝ้าขนาด 2 นิ้ว	67.00	ม.	21.67	1,451.89	41.00	2,747.00	4,198.89	
2.3	**งานผนัง**				-		-	-	
	- ผ1 ผนังก่ออิฐบล็อก	66.83	ตร.ม.	136.39	9,114.94	93.00	6,215.19	15,330.13	
	-งานเอ็นทับหลัง คสล.ขนาด 0.10x0.10ม.	47.00	ม.	114.96	5,403.12	51.00	2,397.00	7,800.12	
	- ปูนฉาบผนัง	110.07	ตร.ม.	69.06	7,601.43	96.00	10,566.72	18,168.15	
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องกระเบื้องเคลือบผิวเรียบ 8"x 10"	21.26	ตร.ม.	298.46	6,345.25	169.00	3,592.94	9,938.19	
	ผ3 ราวกันตก				-	-	-	-	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	30.60	กก.	28.36	867.81	12.00	367.20	1,235.01	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	37.60	กก.	27.83	1,046.40	12.00	451.20	1,497.60	
	ยอดยกไป				**81,384.85**		**41,731.84**	**123,116.69**	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 แผ่นที่ 4/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา				**81,384.85**		**41,731.84**	**123,116.69**	
2.4	**งานตกแต่งผิวพื้น**				-		-	-	
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 16"x 16"	40.33	ตร.ม.	583.91	23,549.09	161.00	6,493.13	30,042.22	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 10"x 16"	5.60	ตร.ม.	360.42	2,018.35	161.00	901.60	2,919.95	
	-บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูปกว้าง 4 นิ้ว	23.00	ม.	100.00	2,300.00	62.00	1,426.00	3,726.00	
2.5	**งานประตู-หน้าต่าง**				-		-	-	
	- ป1 (0.90x2.00ม.)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	195.00	195.00	6,695.00	
	- ป2 (0.70x1.80ม.)	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	139.80	279.60	4,479.60	
	- น1 (1.10 x1.20)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	110.88	110.88	3,610.88	
	- น2 (0.40x0.60ม.)	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	60.00	120.00	2,520.00	
2.6	**งานสุขภัณฑ์**			-	-		-	-	
	- โถชักโครกเซรามิกชนิดนั่งราบ	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	461.00	922.00	6,922.00	
	- อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	461.00	922.00	3,922.00	
	- ราวแขวนผ้า	2	ชุด	350.00	700.00	72.00	144.00	844.00	
	- สายชำระชนิดอ่อน	2	ชุด	350.00	700.00	72.00	144.00	844.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร	2	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00	
	ยอดยกไป				**137,252.29**		**53,534.05**	**190,786.34**	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 แผ่นที่ 5/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา				**137,252.29**		**53,534.05**	**190,786.34**	
2.7	**งานทาสี**			-	-		-	-	
	- งานสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	121.95	ตร.ม.	58.65	7,152.36	31.00	3,780.45	10,932.81	
	- งานสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	50.23	ตร.ม.	48.63	2,442.68	35.00	1,758.05	4,200.73	
	- งานสีน้ำมัน	5.60	ตร.ม.	61.99	347.14	39.00	218.40	565.54	
	รวมเงินงานสถาปัตยกรรม (2)				**147,194.47**		**59,290.95**	**206,485.42**	
3	**งานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา**								
3.1	**งานระบบสุขาภิบาล**			-	-		-	-	
	- งานขุดดิน	19.50	ลบ.ม.	-	-	181.00	3,529.50	3,529.50	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00x0.50 เมตร	13.00	ท่อน	280.00	3,640.00		-	3,640.00	
	- ฝาปิดท่อคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 เมตร	3.00	ชุด	400.00	1,200.00		-	1,200.00	
	พร้อมฝาสูบส้วมทองเหลือง ขนาด Ø 6 นิ้ว			-	-		-	-	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	644.86	1,934.58		-	1,934.58	
	- ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.00	ตัว	144.86	434.58		-	434.58	
	- ข้อต่อสามทางทีวาย พีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว	4	ตัว	495.33	1,981.32		-	1,981.32	
	ยอดยกไป				**9,190.48**		**3,529.50**	**12,719.98**	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 แผ่นที่ 6/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	ยอดยกมา				**9,190.48**		**3,529.50**	**12,719.98**	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2	ท่อน	182.24	364.48		-	364.48	
	- ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	5	ตัว	23.36	116.80		-	116.80	
	- ข้อต่อสามทางทีวาย พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	3	ตัว	57.94	173.82		-	173.82	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4	กระป๋อง	121.50	486.00		-	486.00	
	-ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง(คิด30%ของค่าวัสดุ)	1	งาน			8,600.00	8,600.00	8,600.00	
3.2	**งานระบบประปา**								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้วชั้น8.5	6.00	ท่อน	74.77	448.62	124.00	744.00	1,192.62	
	- ข้อต่อท่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	ตัว	11.21	11.21		-	11.21	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	47.66	142.98	124.00	372.00	514.98	
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	18.69	112.14		-	112.14	
	- ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	6.54	39.24		-	39.24	
	- ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	45.00	270.00		-	270.00	
	- สต๊อปวาล์ว ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	200.00	1,200.00	36.00	216.00	1,416.00	
	- น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	121.50	364.50		-	364.50	
	รวมเงินงานระบบสุขาภิบาล-งานระบบประปา(3)				12,920.27		13,461.50	26,381.77	

งานหรือกลุ่มงาน : งานต่อเติมอาคาร แบบ ปร.1

ชื่อโครงการ : ต่อเติมอาคารเป็นห้องทำงานของกิจการสภา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง หมู่ที่3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 แผ่นที่ 7/7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
4	**งานระบบไฟฟ้า**				-		-	-	
	- โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 x 30 w	5	ชุด	800.00	4,000.00	154.00	770.00	4,770.00	
	- โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 1 x 18 w	2	ชุด	380.00	760.00	138.00	276.00	1,036.00	
	- โคมฟลูเรสเซนต์ 1 x 30 w	2	ชุด	500.00	1,000.00	138.00	276.00	1,276.00	
	- สวิทช์ทางเดียว	6	ตัว	35.00	210.00	82.00	492.00	702.00	
	- เต้าเสียบมีกราวด์	7	ตัว	185.00	1,295.00	92.00	644.00	1,939.00	
	- บล็อกฝังผนัง	4	ชุด	135.00	540.00		-	540.00	
	- หน้ากากปลั๊กไฟชนิด 1 ช่อง	8	ชุด	35.00	280.00		-	280.00	
	- หน้ากากปลั๊กไฟชนิด 2 ช่อง	3	ชุด	45.00	135.00		-	135.00	
	- หน้ากากปลั๊กไฟชนิด 3 ช่อง	1	ชุด	55.00	55.00		-	55.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	92	ม.	17.50	1,610.00	24.00	2,208.00	3,818.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม.	26	เมตร	78.57	2,042.82	16.00	416.00	2,458.82	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	80	เมตร	10.11	808.80	5.00	400.00	1,208.80	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	130	เมตร	15.40	2,002.00	7.00	910.00	2,912.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม.	10	เมตร	29.17	291.70	10.00	100.00	391.70	
	- บล็อกแยกสายไฟฟ้า ขนาด 4 x 4 นิ้ว	12	ตัว	50.00	600.00	-	-	600.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิด 6 ช่อง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้า(4)				**20,630.32**		**6,992.00**	**27,622.32**	
5	**งานป้ายโครงการ**	1	ป้าย	3,580.51	3,580.51			**3,580.51**	