

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๒๓๔,๓๕๔.๙๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,228,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,234,354.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ทรงเกียรติ เดชสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

   7.2 สัญชาติ ไชยชนะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

   7.3 สุเมธ บุญสนิท กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:06:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					596,738.79	
2	**งานระบบสูบน้ำดิบ**		รวม					25,090.00	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		รวม					77,949.40	
4	**งานท่อเมนประปา**		รวม					205,262.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 909,999.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:07:31

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานป้ายโครงการ**		**รวม**					**4,959.31**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**909,999.83**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 909,999.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุด-ถมคืน	16.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	320.00	5,350.40	5,350.40	
	- งานทรายหยาบ	3.510	ลบ.ม.	700.93	2,460.26	104.00	365.04	2,825.30	
	- งานเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.20 x 0.20 x 10.50 ม.	25.000	ท่อน	2,056.07	51,401.75	548.00	13,700.00	65,101.75	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	18.070	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,511.73	2,511.73	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (80%)	14.450	ลบ.ฟ.	460.00	6,647.00	0.00	0.00	6,647.00	
	- ไม้ค่ำ	4.330	ลบ.ฟ.	740.65	3,207.01	0.00	0.00	3,207.01	
	- ตะปู 3"	4.510	กก.	37.39	168.62	0.00	0.00	168.62	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB9	.039	ตัน	21,070.10	821.73	4,400.00	171.60	993.33	
	- เหล็กDB12	.249	ตัน	20,362.71	5,070.31	3,600.00	896.40	5,966.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กDB16	.286	ตัน	22,812.15	6,524.27	3,600.00	1,029.60	7,553.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.240	กก.	50.16	864.75	0.00	0.00	864.75	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ1:3:5	.610	ลบ.ม.	1,663.45	1,014.70	426.00	259.86	1,274.56	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	7.830	ลบ.ม.	1,707.75	13,371.68	532.00	4,165.56	17,537.24	
	งานหอถังประปาพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก								
	- งานหอถังประปาขนาด 30 ลบ.ม.พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก	1.000	ชุด	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
	- งานทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	6.000	ม.	0.00	0.00	2,039.42	12,236.52	12,236.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	531,661.36	551,552.08	15,888.42	45,186.71	596,738.79	
2	**งานระบบสูบน้ำดิบ**								
	- งานทุ่นลอย	2.000	ชุด	7,700.00	15,400.00	2,310.00	4,620.00	20,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสูบน้ำดิบ PE.100 PN8 ศก.63 มม.	60.000	เมตร	65.00	3,900.00	19.50	1,170.00	5,070.00	
	รวมค่างานระบบสูบน้ำดิบ	-	-	7,765.00	19,300.00	2,329.50	5,790.00	25,090.00	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	12,500.00	25,000.00	3,750.00	7,500.00	32,500.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,350.00	2,700.00	11,700.00	
	- สายไฟ THW.ขนาด 1x10 ตร.มม.	12.000	ม.	65.00	780.00	16.00	192.00	972.00	
	- สายไฟ VCT.3x2.5 ตร.มม.	100.000	ม.	33.00	3,300.00	13.00	1,300.00	4,600.00	
	- สายไฟ VCT.2x1.5 ตร.มม.	25.000	ม.	35.00	875.00	11.00	275.00	1,150.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC.1/2"	52.000	ม.	10.50	546.00	23.00	1,196.00	1,742.00	
	- สวิทช์แรงดัน	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	100.00	100.00	5,050.00	
	- เกจวัดแรงดัน	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	1,200.00	
	งานไฟฟ้าภายนอกอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดล่อฟ้าหอถังสูง+Ground Rod	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- ชุดGround Rodฐานหอถังสูง	1.000	ชุด	269.00	269.00	80.70	80.70	349.70	
	- ชุดGround Rod ตู้ควบคุม	1.000	ชุด	269.00	269.00	80.70	80.70	349.70	
	- สายล่อฟ้าBC.50ตร.มม.	40.000	ชุด	350.00	14,000.00	40.00	1,600.00	15,600.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC.3/4"	32.000	ม.	13.75	440.00	23.00	736.00	1,176.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,295.25	61,729.00	5,947.40	16,220.40	77,949.40	
4	**งานท่อเมนประปา**								
	- งานขุดดิน-ถมคืน	230.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	25,804.80	25,804.80	
	- ท่อPVC.Ø4 นิ้วชั้น8.5	13.000	ท่อน	574.77	7,472.01	143.69	1,868.00	9,340.01	
	- ท่อPVC.Ø2 นิ้วชั้น8.5	640.000	ท่อน	161.68	103,475.20	40.42	25,868.80	129,344.00	
	- ท่อPVC.Ø1/2 นิ้วชั้น8.5	10.000	ท่อน	38.32	383.20	9.58	95.80	479.00	
	- ข้อต่อสามทางPVC.Ø 2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	57.94	57.94	0.00	0.00	57.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ90 PVC.Ø 4 นิ้ว	1.000	อัน	140.19	140.19	0.00	0.00	140.19	
	- ข้อต่อสามทางลด 2"x1/2"	38.000	ชิ้น	90.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	
	- ข้อต่อตรงPVC.Ø 2 นิ้ว	2.000	อัน	14.02	28.04	0.00	0.00	28.04	
	- ฝาปิดVC.Ø1/2 นิ้ว	38.000	อัน	5.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว Ø 2 นิ้ว	2.000	ชุด	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- มาตรวัดน้ำชนิดใบพัด Ø 4 นิ้ว	1.000	เครื่อง	14,500.00	14,500.00	400.00	400.00	14,900.00	
	- ข้องอ90 PVC.Ø 2 นิ้ว	3.000	อัน	18.69	56.07	0.00	0.00	56.07	
	- ประตูน้ำทองเหลือง Ø 4 นิ้ว	4.000	เครื่อง	4,500.00	18,000.00	400.00	1,600.00	19,600.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	12.000	กระป๋อง	140.19	1,682.28	0.00	0.00	1,682.28	
	รวมค่างานท่อเมนประปา	-	-	20,350.80	149,624.93	1,105.69	55,637.40	205,262.33	
5	**งานป้ายโครงการ**								
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	1,377.94	1,377.94	0.00	0.00	1,377.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานป้ายมาตรฐานโครงการ	1.000	ป้าย	3,581.37	3,581.37	0.00	0.00	3,581.37	
	รวมค่างานป้ายโครงการ	-	-	4,959.31	4,959.31	0.00	0.00	4,959.31	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**909,999.83**	

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:07:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานรากถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบล์วังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					5,040.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							5,040.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,040.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:07:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ทรายหยาบรองพื้น	.780	ลบ.ม.	700.93	546.72	104.00	81.12	627.84	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	2.000	ตร.ม.	460.00	920.00	139.00	278.00	1,198.00	
	- ไม้ค่ำว	.600	ลบ.ฟ.	740.65	444.39	0.00	0.00	444.39	
	- ตะปู 3"	.500	กก.	37.39	18.69	0.00	0.00	18.69	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กRB9	.045	ตัน	21,070.10	948.15	4,400.00	198.00	1,146.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.330	กก.	50.16	66.71	0.00	0.00	66.71	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.620	ลบ.ม.	1,949.54	1,208.71	532.00	329.84	1,538.55	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,008.77	4,153.37	5,175.00	886.96	5,040.33	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,040.33**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.36/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า**		**รวม**					35,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							35,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:18:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด2แรงม้า	2.000	ชุด	17,900.00		0.00	0.00	35,800.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า	-	-	17,900.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง**	909,999.83	1.3071	1,189,460.77	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,189,460.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 17.64 ตารางเมตร เฉลี่ย 67,429.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,189,460.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:21:18

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,189,460.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 17.64 ตารางเมตร เฉลี่ย 67,429.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,189,460.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:21:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฐานรากถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากถังกรอง	5,040.33	1.3071	6,588.21	
			รวมค่าก่อสร้าง	6,588.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,054.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,588.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานฐานรากถังกรอง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,588.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,054.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,588.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:21:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ทรงเกียรติ เดชสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
17 มิถุนายน 2568 13:21:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า	35,800.00	2,506.00	38,306.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	38,306.00	

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:21:41

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ทรงเกียรติ เดชสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
17 มิถุนายน 2568 13:21:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหอถังประปาพร้อมถังกรอง จำนวน 1.000 หลังละ 1,189,460.77 บาท	1,189,460.77	
2	งานฐานรากถังกรอง จำนวน 1.000 หลังละ 6,588.21 บาท	6,588.21	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,306.00	
สรุป	ราคากลาง	1,234,354.98	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์ .....)		

สุเมธ บุญสนิท

17 มิถุนายน 2568 13:22:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังอ่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 5/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ทรงเกียรติ เดชสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สัญชาติ ไชยชันะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเมธ บุญสนิท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเมธ บุญสนิท
17 มิถุนายน 2568 13:22:13